

临潼分局马额派出所房屋修缮项
目工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：临潼分局马额派出所房屋修缮项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		后办公楼		
	A. 6	A. 6 金属结构工程		
1	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:L90*56*5 2. 构件名称:过梁	t	0.572
	A. 7	A. 7 屋面及防水工程		
2	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 40厚细石混凝土, 每3m见方半缝分割 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚XPS保温板 5. 轻集料混凝土找坡最薄处30	m2	155.4
3	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:PVC管DN75	m	12.8
	A. 8	A. 8 防腐、隔热、保温工程		
4	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种:70厚EPS保温板(B1)	m2	286.54
	B. 1	B. 1 楼地面工程		
5	020106001001	石材楼梯面层 [项目特征] 1. 石材楼梯踏步	m2	8.35
6	020107001001	不锈钢栏杆 [项目特征] 1. 不锈钢栏杆 2. 高度: 900mm	m	12.96
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
7	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 10厚水泥砂浆找平	m2	564.85
8	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 10厚防水砂浆 3. 10厚水泥砂浆找平	m2	306.71
	B. 3	B. 3 天棚工程		
9	020301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 10厚水泥砂浆找平	m2	268.93
	B. 4	B. 4 门窗工程		

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 洞口尺寸: 900*2400mm	樘	10
11	020406002001	铝合金通窗封走廊 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 玻璃品种: 中空玻璃	m2	38.88
12	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1500*1500mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	13
13	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1200*1500mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	6
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
14	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 乳胶漆两遍 2. 刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一遍	m2	833.78
15	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 真石漆饰面 2. 依据公安派出所建筑外观形象涂装	m2	306.71
		补充分部		
16	AB001	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸: 1200*1500mm	樘	6
17	AB002	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸: 1500*1500mm	樘	13
18	AB003	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 2. 洞口尺寸: 900*2400mm	樘	10
19	AB004	铲除原天棚涂料 [项目特征] 1. 铲除原天棚涂料	m2	268.93
20	AB005	铲除原内墙涂料 [项目特征] 1. 铲除原内墙涂料	m2	564.85

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	AB006	铲除原外墙墙砖墙面 [项目特征] 1. 铲除原外墙墙砖墙面至结构层	m2	306.71
22	AB007	铲除原屋面 [项目特征] 1. 铲除原屋面至结构层	m2	155.4
23	AB008	M12对拉螺栓 [项目特征] 1. M12对拉螺栓	个	116
24	AB009	拆除原二楼栏杆 [项目特征] 1. 拆除原二楼栏杆	m	12.96
		前办公楼		
	A.3	A.3 砌 筑 工 程		
25	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种: 红机砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆	m3	9
	A.6	A.6 金属结构工程		
26	010606012002	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: L90*56*5 2. 构件名称: 过梁	t	0.24
	A.7	A.7 屋面及防水工程		
27	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 40厚细石混凝土, 每3m见方半缝分割 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚XPS保温板 5. 轻集料混凝土找坡最薄处30	m2	217.83
28	010702004002	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: PVC管DN75	m	31.2
	A.8	A.8 防腐、隔热、保温工程		
29	010803003002	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热材料品种: 70厚EPS保温板 (B1)	m2	262.6
	B.2	B.2 墙、柱面工程		
30	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙	m2	308.32

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 10厚水泥砂浆找平		
31	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙 2. 10厚防水砂浆 3. 10厚水泥砂浆找平	m2	269.86
32	020201001005	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 16厚水泥砂浆抹灰	m2	73.02
	B. 3	B. 3 天棚工程		
33	020301001002	天棚抹灰 [项目特征] 1. 10厚水泥砂浆找平	m2	202.57
	B. 4	B. 4 门窗工程		
34	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 洞口尺寸: 900*2400mm	樘	3
35	020402003001	金属地弹门 [项目特征] 1. 门类型: 玻璃地弹门 2. 洞口尺寸: 1500*2400mm	樘	3
36	020402006003	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 洞口尺寸: 1000*2100mm	樘	1
37	020406001003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1500*1500mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	3
38	020406001004	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1200*1500mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	2
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
39	020507001003	刷喷涂料 [项目特征] 1. 乳胶漆两遍 2. 刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一遍	m2	583.91
40	020507001004	刷喷涂料 [项目特征] 1. 真石漆饰面	m2	269.86

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 依据公安派出所建筑外观形象涂装		
		补充分部		
41	AB010	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸:1200*1500mm	樘	2
42	AB011	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸:1500*1500mm	樘	3
43	AB012	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 2. 洞口尺寸:900*2400mm	樘	3
44	AB013	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 2. 洞口尺寸:1500*2400mm	樘	3
45	AB014	铲除原天棚涂料 [项目特征] 1. 铲除原天棚涂料	m2	168.43
46	AB015	铲除原内墙涂料 [项目特征] 1. 铲除原内墙涂料	m2	381.34
47	AB016	铲除原外墙墙砖墙面 [项目特征] 1. 铲除原外墙墙砖墙面至结构层	m2	269.86
48	AB017	铲除原屋面 [项目特征] 1. 铲除原屋面至结构层	m2	217.83
49	AB018	M12对拉螺栓 [项目特征] 1. M12对拉螺栓	个	44
50	AB019	拆除原铝合金隔断 [项目特征] 1. 拆除原铝合金隔断	m2	38.61
51	AB020	拆除原石膏板吊顶 [项目特征] 1. 拆除原石膏板吊顶	m2	34.14
52	AB021	铁艺大门 [项目特征] 1. 铁艺大门 2. 甲方看样订货	m2	9.9
		餐厅		
	A. 6	A. 6 金属结构工程		

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
53	010606012003	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:L90*56*5 2. 构件名称:过梁	t	0.181
	A. 7	A. 7 屋面及防水工程		
54	010702001003	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 40厚细石混凝土,每3m见方半缝分割 2. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层 4. 100厚XPS保温板 5. 轻集料混凝土找坡最薄处30	m ²	69.74
55	010702004003	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:PVC管DN75	m	6.6
	A. 8	A. 8 防腐、隔热、保温工程		
56	010803003003	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种:70厚EPS保温板(B1)	m ²	116.7
	B. 2	B. 2 墙、柱面工程		
57	020201001006	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 10厚水泥砂浆找平	m ²	78.99
58	020201001007	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 10厚防水砂浆 3. 10厚水泥砂浆找平	m ²	122.26
59	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)2. 5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖浸水2h以上)3. 4厚强力胶水泥粘结层,挤揉压实4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5. 9厚1:3水泥砂浆打底压	m ²	78.82
	B. 3	B. 3 天棚工程		
60	020301001003	天棚抹灰 [项目特征] 1. 10厚水泥砂浆找平	m ²	40.98
61	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 铝扣板面层 2. 轻钢龙骨基层	m ²	24.85
	B. 4	B. 4 门窗工程		

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
62	020402006004	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 洞口尺寸: 900*2400mm	樘	2
63	020402006005	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 洞口尺寸: 1500*2400mm	樘	1
64	020402006006	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 洞口尺寸: 900*2100mm	樘	1
65	020406001005	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1500*1500mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	1
66	020406001006	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1200*1500mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	1
67	020406001007	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1500*600mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	2
68	020406001008	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金窗 2. 洞口尺寸: 1500*1200mm 3. 玻璃品种: 中空玻璃	樘	1
	B. 5	B. 5 油漆、涂料、裱糊工程		
69	020507001005	刷喷涂料 [项目特征] 1. 乳胶漆两遍 2. 刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一遍	m2	119.97
70	020507001006	刷喷涂料 [项目特征] 1. 真石漆饰面 2. 依据公安派出所建筑外观形象涂装	m2	122.26
		补充分部		
71	AB022	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸: 1200*1500mm	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
72	AB023	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸:1500*1500mm	樘	1
73	AB024	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸:1500*600mm	樘	2
74	AB025	拆除原窗户 [项目特征] 1. 拆除原窗户 2. 洞口尺寸:1500*1200mm	樘	1
75	AB026	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 2. 洞口尺寸:900*2400mm	樘	2
76	AB027	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 2. 洞口尺寸:900*2100mm	樘	1
77	AB028	拆除原木门 [项目特征] 1. 拆除原木门 2. 洞口尺寸:1500*2400mm	樘	1
78	AB029	铲除原天棚涂料 [项目特征] 1. 铲除原天棚涂料	m2	40.98
79	AB030	铲除原内墙涂料 [项目特征] 1. 铲除原内墙涂料	m2	78.99
80	AB031	铲除原内墙粉刷层 [项目特征] 1. 铲除原内墙粉刷层	m2	78.82
81	AB032	铲除原外墙墙砖墙面 [项目特征] 1. 铲除原外墙墙砖墙面至结构层	m2	122.26
82	AB033	铲除原屋面 [项目特征] 1. 铲除原屋面至结构层	m2	69.74
83	AB034	M12对拉螺栓 [项目特征] 1. M12对拉螺栓	个	36
		室外工程		
	A.1	A.1 土(石)方工程		
84	010101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:一类土、二类土	m3	72

分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 挖土平均厚度: 1.6m 3. 弃土运距: 现场堆放		
85	010103001001	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 3:7灰土 2. 密实度要求: ≥ 0.97 3. 夯填: 夯填	m ³	13.5
86	010103001002	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 中、粗砂 2. 密实度要求: ≥ 0.94 3. 夯填(碾压): 夯填	m ³	11.25
87	010103001003	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 素土 2. 密实度要求: ≥ 0.94 3. 夯填(碾压): 夯填	m ³	47.25
	A.3	A.3 砌 筑 工 程		
88	010303003001	检查井 [项目特征] 1. 井径: D=700mm 2. 井深: 1.65m 3. 做法参见陕09S3 39页	座	1
89	010303003002	雨水收集口【暂定量】 [项目特征] 1. 尺寸: 680*415*700 2. 做法详见陕09S3第88页	座	4
	D.2	D.2 道路工程		
90	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 150厚C30混凝土地面 2. 150厚3:7灰土垫层	m ²	965
	D.7	D.8 拆除工程		
91	040801001001	拆除路面【暂定量】 [项目特征] 1. 拆除15cm厚混凝土地面	m ²	965
		垃圾外运		
92	AB035	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运	m ³	284.59

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		马额所后楼		
		拆除工程		
1	CB003	强弱电拆除 [项目特征] 1. 改造范围内强弱电拆除	m2	148.12
		强电工程		
2	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:AL 550x650x140 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:单极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	6
4	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称:双极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	10
5	030204031010	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相两孔三孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	50
6	030204031012	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	10
7	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV22-0.6/1KV-4x25+1x16 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	70
8	030212001007	电气配管 [项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 钢索架设（拉紧装置安装）	m	70

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地		
9	030212001008	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PVC穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN16 4. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	139.84
10	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PVC穿线管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20 4. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	380.53
11	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	419.52
12	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:穿管 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4.0mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	1141.59
13	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:天棚灯 2. 规格:22W [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	5
14	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:壁灯	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 支架制作、安装		
15	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格: 2*32W, T5 节能管, 6500K, 6000lm, Ra \geq 82 [工作内容] 1. 安装	套	20
16	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 人工接地体做法: 将长2.5米的接地极<镀锌钢管D40>打入地下, 顶端距地面-0.8米, 接地极间距大于5米, 接地极间用镀锌扁钢<-40X4>焊接在一起, 接地线穿基础处需保护好, 以防基础沉降造成断裂, 做好后的接地系统实测电阻应小于4欧姆. 如未达到此要求, 应适当增加接地极, 直到达到本要求. 为便于测量, 必须用螺栓与接地线引下线连接. 扁钢接地线搭接长度为扁钢宽度的二倍, 且最少三面焊接, 焊接处不应有夹渣, 咬边, 气孔及未焊透相象. [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线	项	1
		弱电工程		
17	031103018002	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格: 超六类非屏蔽双绞线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	258.34
18	030212001012	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC 穿线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	258.34
19	031103023004	信息插座 [项目特征] 1. 规格: 电话插座 [工作内容] 1. 安装	个	10
20	031103023005	信息插座	个	10

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装		
		马额所前楼		
		拆除工程		
21	CB004	强弱电拆除 [项目特征] 1. 改造范围内强弱电拆除	m2	199.33
		强电工程		
22	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱 2. 规格:AL 550x650x140 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
23	030204031013	小电器 [项目特征] 1. 名称:单极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	3
24	030204031014	小电器 [项目特征] 1. 名称:双极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	4
25	030204031017	小电器 [项目特征] 1. 名称:三极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	3
26	030204031015	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相两孔三孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	20
27	030204031016	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	4
28	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 规格:YJV22-0.6/1KV-5x10 2. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	70

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 电缆头制作、安装		
29	030212001013	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	70
30	030212001014	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC穿线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN16 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	125.71
31	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC穿线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	157.7
32	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	377.14
33	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4.0mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	473.1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 天棚灯 2. 规格: 22W [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7
35	030213004003	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 双管荧光灯 2. 规格: 2*32W, T5节能管, 6500K, 6000lm, Ra \geq 82 [工作内容] 1. 安装	套	12
36	030209001003	接地装置 [项目特征] 1. 人工接地体做法: 将长2.5米的接地极<镀锌钢管D40>打入地下, 顶端距地面-0.8米, 接地极间距大于5米, 接地极间用镀锌扁钢<-40X4>焊接在一起, 接地线穿基础处需保护好, 以防基础沉降造成断裂, 做好后的接地系统实测电阻应小于4欧姆. 如未达到此要求, 应适当增加接地极, 直到达到本要求. 为便于测量, 必须用螺栓与接地线引下线连接. 扁钢接地线搭接长度为扁钢宽度的二倍, 且最少三面焊接, 焊接处不应有夹渣, 咬边, 气孔及未焊透相象. [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 接地跨接线	项	1
		弱电工程		
37	031103018003	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格: 超六类非屏蔽双绞线 [工作内容] 1. 敷设、测试	m	104.9
38	030212001016	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC穿线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	104.9
39	031103023006	信息插座 [项目特征] 1. 规格: 电话插座	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
40	031103023007	信息插座 [项目特征] 1. 规格: 网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	4
		马额所餐厅		
		拆除工程		
41	CB005	强弱电拆除 [项目特征] 1. 改造范围内强弱电拆除	m2	61.26
		强电工程		
42	030204018005	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱 2. 规格: AL 550x650x140 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
43	030204031018	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	4
44	030204031019	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双极单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	2
45	030204031021	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单相两孔三孔插座 [工作内容] 1. 安装	个	2
46	030204031022	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	2
47	030204031023	小电器 [项目特征] 1. 名称: 厨房插座 [工作内容] 1. 安装	个	2
48	030204031024	小电器 [项目特征] 1. 名称: 抽油烟机插座	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
49	030204031025	小电器 [项目特征] 1. 名称: 冰箱插座 [工作内容] 1. 安装	个	1
50	030204031026	小电器 [项目特征] 1. 名称: 消毒插座 [工作内容] 1. 安装	个	1
51	030204031027	小电器 [项目特征] 1. 名称: 热水器插座 [工作内容] 1. 安装	个	1
52	030208001006	电力电缆 [项目特征] 1. 规格: YJV22-0.6/1KV-5x10 2. 敷设方式: 穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	110
53	030212001017	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: DN50 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 钢索架设 (拉紧装置安装) 2. 支架制作、安装 3. 电线管路敷设 4. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 5. 防腐油漆 6. 接地	m	110
54	030212001018	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC穿线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN16 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	47.6

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
55	030212001019	电气配管 [项目特征] 1. 名称: PVC穿线管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 接地	m	71.47
56	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	142.82
57	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4.0mm ² [工作内容] 1. 管内穿线	m	214.41
58	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 天棚灯 2. 规格: 22W [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	3
59	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 防水防尘灯(Ⅱ类灯具) 2. 规格: 22W [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	3
60	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 灭蝇灯 2. 规格: 22W [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	2
61	030213004004	荧光灯 [项目特征] 1. 名称: 单管荧光灯 2. 规格: 2*32W, T5节能管, 6500K, 6000lm, Ra≥82 [工作内容] 1. 安装	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]