

附件：工程量清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称：新市街办孙陈村基础设施建设项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段：市政工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		道路工程					
		孙北组					
1	04B003	清洗路面	[项目特征] 1.材质: 原混凝土路面	m2	3001.5		
2	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1.面层:5cmAC- 16中粒式沥青混凝土 2.粘层:PC-3粘层 油 [工作内容] 1.摊铺、整形 2.碾压	m2	3001.5		
3	040103002001	土路肩	[项目特征] 1.填方来源:拓宽 部分土方倒运 2.倒运距离:500 以内 3.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	26.68		
4	050101002001	植被清理	[项目特征] 1.植物种类:杂草 、枯枝 2.丛高:大于 50cm 3.运距: 10km [工 作内容] 1.清除植物	m2	302		
5	050101001001	砍伐乔木	[项目特征] 1.胸径范围 :40cm 以内 2.运距: 10km [工作内容] 1.砍伐、挖根 2.废弃物运输	株	5		
6	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度: 18cm [工 作内容] 1.拆除	m2	125		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	040101002001	拓宽部分挖土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖	m3	65.16		
8	04B004	混凝土护坡	[项目特征] 1.材质:C25素混凝土 2.尺寸:宽*高: 0.25m*0.3m 3.养护:塑料膜养护	m	144		
9	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1.面层:5cmAC-16中粒式沥青混凝土 2.透层:PC-2透层油 3.基层:20cm5%水泥稳定碎石(重量比) 4.养生:洒水养生 [工作内容] 1.摊铺、整形 2.碾压	m2	391		
10	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:混凝土渣 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	22.5		
11	040103003004	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:渣土 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	38.48		
12	040205007001	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔涂料 2.类型: 白色实线 [工作内容] 1.放样 2.画线	m2	50.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	040205007002	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔 涂料 2.类型:2m*4m白色虚线 [工作内容] 1.放样 2.画线	m2	35.87		
		陈西组					
14	04B005	清洗路面	[项目特征] 1.材质: 原混凝土路面	m2	3602.02		
15	040203006003	沥青混凝土	[项目特征] 1.面层:5cmAC-16中粒式沥青混凝土 2.粘层:PC-3粘层 油 [工作内容] 1.摊铺、整形 2.碾压	m2	4069.59		
16	040101002002	拓宽部分挖土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖	m3	160.61		
17	040203007001	拓宽部分混凝土路面	[项目特征] 1.面层: 18cmC30混凝土路面 2.面层养护:塑料 膜养护 3.基层:30cm3 :7灰土 4.基层养护:洒水 养护 [工作内容] 1.混凝土浇捣、养护	m2	334.6		
18	041001008001	拆除混凝土结构	[项目特征] 1.结构形式:混凝土护坡 [工作内容] 1.拆除、清理	m3	8.1		
19	04B007	混凝土坡道	[项目特征] 1.材质:20cmC25混凝土 2.养护:塑料膜 养 护	m	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	040103002002	土路肩	[项目特征] 1.填方来源:拓宽 部分土方倒运 2.倒运距离:500 以内 3.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	20.24		
21	040103005003	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:混凝土渣 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	8.1		
22	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:渣土 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	70.1		
23	040205007003	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔 涂料 2.类型: 白色实线 [工作内容] 1.放样 2.画线	m2	100.65		
24	040205007004	标线	[项目特征] 1.材料品种:热熔 涂料 2.类型:2m*4m白色虚线 [工作内容] 1.放样 2.画线	m2	31.98		
		排水工程					
		明沟					
25	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度: 18cm [工作内容] 1.拆除、清理	m2	296.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
26	040101002003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖	m3	172		
27	040103001001	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	22.61		
28	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:宽400, 深:起点沟深 300mm, 坡度3‰; 平均沟深0.5m 2.垫层:150厚3:7灰土 3.沟壁、沟底: 150厚C25素混凝土 沟壁及沟底 4.抹面:20厚1:2防水砂浆抹面 5.盖板材质、规格:500*1000mm 重型球墨铸铁篦子 [工作内容] 1.沟槽开挖、回填 2.模板制作、安装、拆除 3.垫层、基础铺筑 4.混凝土浇捣、养护 5.侧墙浇捣或砌筑 6.抹面 7.盖板安装	m	370.7		
29	040103005004	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:混凝土渣 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	53.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	040103003002	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:渣土 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	118.25		
		管网					
31	04B006	提升原有检查井及雨水口	[项目特征] 1.将原有检查井及雨水口提升5cm 2. 雨水口尺寸: 长 *宽: 1.2m*0.9m ; 检查井内径φ7 00。 3.做法:①拆除原 井盖、雨水篦子 ; ②加砖、井壁 抹灰; ③安装井 盖、雨水篦子	座	55		
32	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度: 18cm [工作内容] 1.拆除、清理	m2	940.34		
33	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1.面层: 18cmC30混凝土路面 2.面层养护:塑料 膜养护 3.基层:30cm3 :7灰土 4.基层养护:洒水 养护 [工作内容] 1.混凝土浇捣、养护	m2	891.96		
34	040101002004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土类别:综合土 [工作内容] 1.土方开挖	m3	2073.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政工程-土建

专业/标段: 市政工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	040103001003	沟槽回填方	[项目特征] 1.部位:管道垫层 2.材料品种、规格:3:7灰土 3.养生:洒水养生 [工作内容] 1. 回填 2.夯实	m3	282.77		
36	040103001004	沟槽回填方	[项目特征] 1.部位:管道垫层 2.材料品种、规格:中粗砂 [工作内容] 1. 回填 2.夯实	m3	164.9		
37	040103001002	沟槽回填方	[项目特征] 1.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.碾压	m3	1304.41		
38	040103005005	废料弃置	[项目特征] 1.废料品种:混凝土渣 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	169.26		
39	040103003003	余方弃置	[项目特征] 1.弃料品种:渣土 2.运距: 10km [工作内容] 1.装卸 2.场外运输	m3	383.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 市政工程-土建

专业/标段： 市政工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1.参考图集20S51 5-23 2. 垫层： 150厚C2 5 混凝土垫层 3. 标准砖砌筑井 壁 4.井内壁20mm1: 2防水砂浆抹面 5.φ800球墨铸铁井盖及井座 6. 内设钢爬梯及 防坠网 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安 装、拆除 3. 混凝土浇捣、 养护 4.砌筑、勾缝、 抹面 5.井筒、井圈、 井盖安装 5. 防坠装置安装 7.踏步安装	座	28		
41	040504010001	雨水口	[项目特征] 1.参见图集陕09S 3-90 2.垫层： 100厚C1 5 混凝土垫层 3.标准砖砌筑井壁 4. 内壁抹灰 5.450*750球墨 铸铁箅子 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安 装、拆除 3.混凝土浇捣、 养护 4.砌筑、勾缝、 抹面 5. 雨水箅子安装	座	40		
合		计					

措施项目清单计价表

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	04B001	施工与生产同时进行增加费		项			
2	04B002	有害身体健康环境中 施工增加费		项			
3	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作 内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等 费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （ 元 ）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写：

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: DN 300双壁波纹管SN≥8 2. 连接形式: 胶圈 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	325.2		
2	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: DN 400双壁波纹管SN≥8 2. 连接形式: 胶圈 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	III	649.9		
3	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: DN 160PVC管 2. 连接形式: 胶圈 3. 管道检验及试验要求: 闭水试验 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	320		
4	040504003001	成品井	[项目特征] 1. 材质及规格: DN 300塑料接户井 [工作内容] 1. 检查井安装	座	40		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程-安装

专业/标段：市政工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （ 元 ）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写：

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。