

2025年支持学前教育发展资金(相桥中心幼儿园)项目

工 程 量 清 单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

2025年支持学前教育发展资金(相桥中心幼儿园)项目

工 程 量 清 单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年支持学前教育发展资金(相桥中心幼儿园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年支持学前教育发展资金(相桥中心幼儿园)项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面防水改造					
1	011707002001	防水层拆除	1. 拆除原3mm厚屋面防水层	m2	1584.58		
2	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除原20mm厚屋面水泥砂浆找平层	m2	1390.75		
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 20mm厚水泥砂浆找平层	m2	1390.75		
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 3mm厚SBS防水层卷材2道	m2	1584.58		
5	01B001	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	70.91		
		墙面涂料改造					
6	011708002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙+天棚 2. 铲除材料名称：乳胶漆	m2	4612		
7	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：内墙腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍	m2	2846		
8	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：内墙腻子 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆2遍	m2	1766		
9	01B002	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	23.06		
		室外改造					
		拆除人造草坪等					
10	011707002002	拆除原人造草坪	1. 拆除原人造草坪	m2	1050		
11	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除60厚渗水砖地面 2. 拆除30厚水泥砂浆结合层 3. 拆除60厚C15混凝土垫层	m2	465		
12	01B003	拆除木篱笆	1. 拆除木篱笆	m	152		
13	041001005001	拆除侧缘石	1. 拆除道牙石500*120*250mm	m	80		
14	010102001001	挖一般土方	1. 挖原沙坑砂子	m3	10		
15	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除沙坑砖砌坑壁	m3	3.6		
16	011702001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土坑底	m3	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	041001001001	拆除路面	1. 拆除沙坑周边13cm厚混凝土地面	m2	113		
18	01B004	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	139.34		
		原种植区整理					
19	01B005	人工清理原种植区植物及附着物【暂定量】	1. 人工清理原种植区植物及附着物	工日	8		
20	040103002001	原种植区素土回填	1. 填方来源：外购黄土 2. 材料品种、规格：素土	m3	35		
		渗水砖平台及搭设茅草房等					
21	011601003001	渗水砖地面	1. 渗水砖地面 2. 30mm厚水泥砂浆粘接层 3. 150mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚3：7灰土垫层	m2	354.86		
22	01B006	实木四角亭子	1. 实木四角亭子 2. 仿真茅草屋面 3. 投影面积6.76m2	座	1		
23	01B007	搭建茅草房	1. 仿真茅草面层 2. 原木柱子、木屋架、木板屋面	m2	60		
24	010401007001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称：树池 2. 砖品种：红机砖	m3	1.03		
25	050303009001	防腐木	1. 防腐木板面层 2. 防腐木龙骨骨架	m2	5.66		
26	01B008	砖砌灶台	1. 砖砌灶台	座	2		
27	01B009	砖砌橱柜	1. 砖砌橱柜	座	2		
28	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	6		
29	040103001001	沟槽回填方	1. 填方来源：现场土 2. 材料品种、规格：3：7灰土	m3	3.6		
30	010401007002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称：台阶 2. 砖品种：红机砖	m3	1.03		
		拆除树坑地面及回填					
31	01B010	切割混凝土地面	1. 切割18cm厚混凝土地面	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	041001001002	拆除树坑地面	1. 拆除18cm厚混凝土地面	m2	9.29		
33	010102002001	挖三合土	1. 土的类别:三合土	m3	81.04		
34	040103002002	树坑素土回填	1. 填方来源:外购黄土 2. 材料品种、规格:素土	m3	81.04		
35	01B011	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	88.65		
		新建花池					
36	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求:商品砼C20	m3	0.3		
37	010401007003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称:花池 2. 砖品种:红机砖	m3	2.06		
38	011203001001	石材墙、柱面	1. 部位:花池	m2	18.82		
39	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 部位:花池 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	4.8		
40	040103002003	花池素土回填	1. 填方来源:外购黄土 2. 材料品种、规格:素土	m3	1.37		
		防腐木垃圾分类中心					
41	041001001003	拆除混凝土护坡	1. 拆除10cm厚混凝土护坡	m2	5.92		
42	010102001002	挖一般土方	1. 挖土方	m3	4.38		
43	011601002001	水泥混凝土地面	1. 150厚C25混凝土地面 2. 150厚3:7灰土	m2	5.55		
44	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种:红机砖 2. 墙体类型:挡墙 3. 墙体厚度:120mm	m3	0.27		
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	2.66		
46	01B012	搭建防腐木垃圾分类中心	1. 搭建防腐木垃圾分类中心	m2	5.92		
47	01B013	240L垃圾桶	1. 240L垃圾桶	个	6		
		防腐木滑梯及墙面等					
48	01B014	防腐木滑梯	1. 防腐木板面层 2. 防腐木龙骨骨架	m2	26.87		
49	01B015	防腐木板墙面	1. 防腐木板墙面	m2	26.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	01B016	防腐木栏杆	1. 防腐木栏杆	m	7.5		
51	01B017	不锈钢滑板	1. 纳米不锈钢滑板	m2	5.52		
		拆除混凝土地面					
52	01B018	切割混凝土地面	1. 切割18cm厚混凝土地面	m	8.5		
53	041001001004	拆除混凝土地面	1. 拆除18cm厚混凝土地面	m2	9.29		
54	01B019	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	2.36		
		渗水砖地面					
55	011601003002	渗水砖地面	1. 渗水砖地面 2. 30mm厚水泥砂浆粘接层 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰土垫层	m2	305.97		
		花岗岩园路等					
56	011601003003	花岗岩园路	1. 火烧面花岗岩300*600*20mm面层 2. 30mm厚水泥砂浆粘接层 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰土垫层	m2	18.54		
57	011601002002	鹅卵石园路	1. 鹅卵石面层 2. 30mm厚水泥砂浆粘接层 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰土垫层	m2	19.62		
58	01B020	圆木园路	1. 圆木面层，水泥砂浆灌缝补缝 2. 100mm厚C20混凝土垫层 3. 150mm厚3:7灰土垫层	m2	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	011601003004	红砖园路	1. 红砖地面 2. 30mm厚水泥砂浆 粘接层 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰 土垫层	m ²	6.3		
60	01B021	10CM高圆木断面园路	1. 10CM高圆木断面 ，水泥砂浆灌缝补 缝 2. 100mm厚C20混 凝土垫层 3. 150mm厚3:7灰 土垫层	m ²	4.68		
61	011601003005	花岗岩碎拼园路	1. 花岗岩碎拼面层 2. 30mm厚水泥砂浆 粘接层 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰 土垫层	m ²	8.1		
		鹅卵石混凝土蝶形排水 沟					
62	011601002003	鹅卵石排水沟	1. 鹅卵石面层 2. 30mm厚水泥砂浆 粘接层 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰 土垫层	m ²	22.17		
		拆除道牙石及恢复					
63	041001005002	拆除侧缘石	1. 拆除道牙石500* 120*250mm	m	96		
64	01B022	垃圾外运	1. 垃圾外运	m ³	2.79		
65	011601005001	安砌侧缘石	1. 混凝土路缘石50 0*120*250mm 2. 150厚3:7灰土垫 层	m	82.2		
		新建戏水池					
66	010102001003	挖一般土方	1. 土的类别：一、 二类土	m ³	20		
67	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：3:7灰 土 3. 密实度：≥0.94	m ³	3.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	010401007004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称：戏水池 2. 砖品种：红机砖	m3	2.98		
69	011101006002	平面砂浆找平层	1. 20mm厚水泥砂浆找平层	m2	25		
70	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	18.45		
71	010904002001	地面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	25		
72	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm	m2	18.45		
73	050303009002	防腐木压顶	1. 防腐木板面层 2. 防腐木龙骨骨架	m2	4.09		
		新建阀门井及原排水井升降					
74	010502031001	检查井	1. 井规格：160*360*500mm 2. 120砖井壁，100厚C20混凝土垫层，水泥砂浆内粉 3. 预制井盖	座	1		
75	040204006001	检查井升降	1. 井规格：D=700mm排水井升高80cm 2. 更换原井盖	座	3		
76	040204006002	检查井升降	1. 原内径D=700mm排水井降18cm 2. 更换原井盖	座	1		
77	040204006003	检查井升降	1. 井规格：300*500mm，升高80cm 2. 更换原井盖	座	1		
78	01B023	垃圾外运	1. 垃圾外运	m3	0.63		
		戏水池区域内素土回填					
79	040103002004	戏水池区域内素土回填	1. 填方来源：外购黄土 2. 材料品种、规格：素土	m3	70.5		
		室外给水管道土方开挖及回填					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土	m3	65.6		
81	040103001002	沟槽回填方	1. 填方来源：现场土 2. 材料品种、规格：素土	m3	57.4		
82	040103001003	沟槽回填方	1. 材料品种、规格：中粗砂	m3	8.2		
		水洗烘干砂					
83	01B024	水洗烘干砂	1. 水洗烘干砂 2. 规格100-140目	t	33		
		围墙水泥砂浆抹灰					
84	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除围墙水泥砂浆抹灰	m2	15		
85	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	15		
		种植区域内改造					
86	040103002005	种植区域内素土回填	1. 填方来源：外购黄土 2. 材料品种、规格：素土	m3	72		
		防腐木花架					
87	01B025	防腐木廊架	1. 防腐木廊架	m2	45.5		
		教学楼西门口混凝土地面					
88	011601002004	水泥混凝土地面	1. 150厚C25混凝土地面	m2	12.53		
		玩转竹林区域改造					
89	040103002006	戏水池区域内素土回填	1. 填方来源：外购黄土 2. 材料品种、规格：素土	m3	66		
90	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除60厚渗水砖地面 2. 拆除30厚水泥砂浆结合层 3. 拆除60厚C15混凝土垫层	m2	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
91	011601003006	渗水砖地面	1. 渗水砖地面 2. 30mm厚水泥砂浆 粘接层 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰 土垫层	m2	35.2		
92	011601002005	鹅卵石园路	1. 鹅卵石面层 2. 30mm厚水泥砂浆 粘接层 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰 土垫层	m2	6		
		养殖区区域改造					
93	01B026	养殖区防腐木栏杆	1. 养殖区防腐木栏 杆	m2	98.26		
94	01B027	清理养殖区原堆放杂物	1. 清理养殖区原堆 放杂物 2. 拉运至甲方指定 地点	项	1		
95	010102003003	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、 二类土	m3	6		
96	040103001004	沟槽回填方	1. 材料品种、规格 ：3:7灰土	m3	1.13		
97	040103001005	沟槽回填方	1. 材料品种、规格 ：中粗砂	m3	0.75		
98	040103001006	沟槽回填方	1. 填方来源：现场 土 2. 材料品种、规格 ：素土	m3	4.12		
99	010502031002	检查井	1. 井规格：300*40 0*500mm 2. 120砖井壁，100 厚C20混凝土垫层 ，水泥砂浆内粉 3. 成品井盖	座	1		
100	011601003007	渗水砖地面	1. 渗水砖地面 2. 30mm厚水泥砂浆 粘接层 3. 100mm厚C20混 凝土垫层 4. 150mm厚3:7灰 土垫层	m2	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
101	01B028	圆型水景	1. 圆型水景 2. 内径：0.6米， 外径1.1米，深度0.5米 3. 池底及池壁为100厚C20混凝土 4. 面层贴鹅卵石面层	座	1		
102	011601002006	水泥混凝土地面	1. 50厚C25混凝土地面	m ²	3		
		教学楼后砌花台					
103	010401007005	零星砌砖	1. 零星砌砖名称：花池 2. 砖品种：红机砖	m ³	6.41		
104	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 部位：花池 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	32.08		
105	040103002007	素土回填	1. 填方来源：外购黄土 2. 材料品种、规格：素土	m ³	70.5		
		其他					
106	01B029	橱柜	1. 成品橱柜 2. 人造石台面	m	10		
107	01B030	实木板挂架	1. 实木板挂架	个	1		
108	01B031	教职工西头厕所定制成品柜子	1. 教职工西头厕所定制成品柜子 2. 尺寸：1200*2200*300mm	个	1		
109	01B032	防腐木拱桥	1. 防腐木拱桥 2. 1800*870*650mm	个	1		
110	01B033	防腐木玩具收纳箱	1. 防腐木玩具收纳箱 2. 规格：2000*1000*340mm	个	1		
111	01B034	防腐木玩具收集房	1. 防腐木玩具收集房	个	1		
112	01B035	防腐木楼梯及看台	1. 防腐木板面层 2. 防腐木龙骨骨架	m ²	51.32		
113	01B036	大花箱	1. 防腐木板面层 2. 防腐木龙骨骨架	个	27		
114	01B037	长条凳	1. 长条凳3m	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				80000
1.1	预留金	元			80000
2	专业工程暂估价				280000
2.1	标识标牌、图书等	元			120000
2.2	采购设备	元			160000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					360000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	E. 1	绿化工程					
1	050101002001	植被清理	1. 清理原场地内灌木 2. 垃圾外运	m2	12		
2	050101003001	微地形	1. 回填土质要求：种植土 2. 外购黄土	m3	61		
3	050101005001	整理绿化用地	1. 找平找坡要求：达到种植要求	m2	285		
4	050101005002	整理绿化用地	1. 找平找坡要求：达到种植要求	m2	1045		
5	050102005001	移植散生竹	1. 种类：竹子 2. 胸径：2-3cm 3. 花木移植运距：场内	株	150		
6	050103001001	栽植乔木	1. 种类：银杏 2. 胸径：20-22cm 3. 株高：7.5m	株	4		
7	050103001002	栽植乔木	1. 种类：白蜡 2. 胸径：12-14cm 3. 株高：6.5m	株	12		
8	050103001003	栽植乔木	1. 种类：银杏 2. 胸径：24-26cm 3. 株高：11m	株	2		
9	050103001004	栽植乔木	1. 种类：苦楝树 2. 胸径：34cm 3. 株高：11m	株	1		
10	050103001005	栽植乔木	1. 种类：大叶女贞 2. 胸径：42cm 3. 株高：8m	株	1		
11	050103001006	栽植乔木	1. 种类：紫叶李 2. 胸径：14cm 3. 株高：5m	株	1		
12	050103001007	栽植乔木	1. 种类：国槐 2. 胸径：22cm 3. 株高：8m	株	2		
13	050103001008	栽植乔木	1. 种类：樱花 2. 胸径：15cm 3. 株高：5m	株	2		
14	050103001009	栽植乔木	1. 种类：香椿树 2. 胸径：19cm 3. 株高：8m	株	1		
15	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类：柿子树 2. 地径：10cm 3. 株高：5m	株	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:杏树 2. 地径:6cm	株	2		
17	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:苹果树 2. 地径:6cm	株	4		
18	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:梨树 2. 地径:6cm	株	4		
19	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:无花果树 2. 地径:6cm	株	1		
20	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:枣树 2. 地径:6cm	株	2		
21	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:枇杷树 2. 地径:6cm	株	1		
22	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类:石榴树 2. 地径:6cm	株	4		
23	050103002009	栽植单株灌木	1. 种类:山楂树 2. 地径:6cm	株	2		
24	050103005001	栽植散生竹	1. 种类:竹子 2. 胸径:2-3cm	株	360		
25	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草 2. 铺种方式:铺草卷	m2	285		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 给水	m	120		
2	031001006002	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 给水	m	44		
3	031003016001	水龙头	1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN25	个	11		
4	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 陶瓷柱盆	组	2		
5	031003003002	洗脸盆	1. 类型: 卡通彩色洗手盆	组	2		
6	031001006003	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN110 3. 连接形式: 胶粘	m	15		
7	031001006004	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 给水	m	14		
8	031001006005	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 胶粘 4. 介质: 排水	m	14		
9	031003004001	洗涤盆	1. 类型: 洗菜盆 2. 材质: 不锈钢	组	4		
10	031002001001	阀门	1. 自闭阀DN25	个	6		
11	031002001002	阀门	1. 角阀DN15	个	10		
12	031002008001	软接头(软管)	1. 不锈钢软管	个	10		
13	030211003001	循环水泵	1. 名称: 管道增压泵 2. 功率980W, 吸程9m, 最高扬程53m	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030412003001	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: BV-4. 0mm ²	m	160		
2	030412003002	配线	1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: BV-2. 5mm ²	m	180		
3	030413013001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 安装形式: 明装	套	10		
4	030413013002	插座	1. 名称: 十孔插座 2. 安装形式: 明装	套	1		
5	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联单控开关	套	9		
6	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽25mm 2. 材质: PVC	m	100		
7	030413002001	装饰灯	1. 名称: 吸顶灯	套	3		
8	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED单管荧光灯	套	9		
9	030905001001	点型探测器	1. 名称: 无线烟感报警器	个	35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。