

临潼区零口街办北牛村肉兔场至  
马北路道路建设项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：西安市临潼区零口街道办事处（盖章）

---

2025 年 12 月 13 日

工程名称： 临潼区零口街办北牛村肉兔场至  
马北路道路建设项目

## 工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2025 年 12 月 13 日

招标人： 西安市临潼区零口街道办事处 (盖章)

法定代表人或其授权人： 柳雪茹 (签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区零口街办北牛村肉兔场至  
马北路道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路工程					
1	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:0.55米 3. 运距:1km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	460		
2	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:14% 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	2070		
3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 掺和料:商品混凝土 3. 厚度:厚度18cm 4. 嵌缝材料:嵌缝胶 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	1932		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区零口街办北牛村肉兔场至  
马北路道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:外购黄土 2. 密实度:达到设计要求 3. 材料品种、规格:素土 4. 路肩土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	80		
		砖砌挡土墙					
5	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	403.2		
6	040103001005	挡墙内回填3:7灰土	[项目特征] 1. 填方来源:3:7灰土 2. 挡墙内 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	277.54		
7	040101002002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	234.5		
8	040103001003	挡墙基础回填3:7灰土	[项目特征] 1. 填方来源:3:7灰土 2. 挡墙基础 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	105		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区零口街办北牛村肉兔场至  
马北路道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040103001004	沟槽、基坑回填方	[项目特征] 1. 填方来源:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	51.8		
10	040305004001	挡墙砖基础	[项目特征] 1. 材料品种、规格:实心砖 2. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 3. 泄水孔材料品种、规格:PVC管 50 L=0.5 4. 滤水层要求:碎石 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	77.7		
11	040305004002	砖砌体	[项目特征] 1. 材料品种、规格:实心砖 2. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	106.35		
12	040303016001	混凝土挡墙压顶	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 沉降缝	m3	20.16		
		排水管道					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：临潼区零口街办北牛村肉兔场至  
马北路道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2米 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	558		
14	040103001001	灰土回填	[项目特征] 1. 填方来源:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	72		
15	040103001002	中粗砂回填	[项目特征] 1. 填方来源:中粗砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	454.21		
16	040501005001	双壁波纹管	[项目特征] 1. 垫层、基础材质及厚度:3:7灰土、中粗砂 2. 材质及规格:双壁波纹管 D300mm 3. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	450		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：临潼区零口街办北牛村肉兔场至马北路道路建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202001001	脚手架	[工作内容] 1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输	项	1		
合 计							

## 其他项目清单计价表

工程名称：临潼区零口街办北牛村肉兔场  
至马北路道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。