

新丰街道刘寨村省级“千万工程
”示范村建设提升工程

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 12 月 26 日

新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

工 程 量 清 单

编 制 人： (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2025 年 12 月 26 日

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		刘寨村生产路一					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.33m	m3	264		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：开挖路基垃圾土	m3	264		
3	040202001001	石灰稳定土	1. 含灰量：14% 2. 厚度：15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	700		
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：180mm 3. 嵌缝材料：沥青	m2	600		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格：素土	m3	51		
		刘寨村生产路二					
6	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.33m	m3	267.3		
7	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：开挖路基垃圾土	m3	267.3		
8	040202001002	石灰稳定土	1. 含灰量：14% 2. 厚度：15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	720		
9	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：180mm 3. 嵌缝材料：沥青	m2	630		
10	040103001002	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格：素土	m3	45.9		
		李家坡生产路一					
11	040101001003	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.33m	m3	356.4		
12	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：开挖路基垃圾土	m3	356.4		
13	040202001003	石灰稳定土	1. 含灰量：14% 2. 厚度：15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	945		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 嵌缝材料:沥青	m2	810		
15	040103001003	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格:素土	m3	68.85		
16	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:HDP E双壁波纹管DN500 2. 连接形式:胶圈	m	4		
		许家沟生产路					
17	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm	m2	150		
18	040101001004	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	32.4		
19	040103005001	废料弃置	1. 废料品种:拆除混凝土+开挖路基垃圾土	m3	70.47		
20	040202001004	石灰稳定土	1. 含灰量:14% 2. 厚度:15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	165		
21	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 嵌缝材料:沥青	m2	150		
22	040103001004	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格:素土	m3	7.65		
		李家坡秦俑馆公路涵洞新建生产路					
23	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm	m2	640		
24	040101001005	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	204.48		
25	040103005002	废料弃置	1. 废料品种:拆除混凝土+开挖路基垃圾土	m3	366.91		
26	040202001005	石灰稳定土	1. 含灰量:14% 2. 厚度:15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	960		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 嵌缝材料:沥青	m2	880		
28	040103001005	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格:素土	m3	40.8		
		刘寨村生产路三					
29	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:18cm	m2	560		
30	040101001006	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	136.8		
31	040103005003	废料弃置	1. 废料品种:拆除混凝土+开挖路基垃圾土	m3	278.93		
32	040202001006	石灰稳定土	1. 含灰量:14% 2. 厚度:15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	640		
33	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 嵌缝材料:沥青	m2	560		
34	040103001006	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格:素土	m3	52.8		
		李家坡生产路二					
35	040101001007	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m	m3	594		
36	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:开挖路基垃圾土	m3	594		
37	040202001007	石灰稳定土	1. 含灰量:14% 2. 厚度:15cm 3. 路床碾压 4. 外购黄土	m2	1575		
38	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 嵌缝材料:沥青	m2	1350		
39	040103001007	沟槽、基坑回填方【路肩】	1. 材料品种、规格:素土	m3	74.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新丰街道刘寨村省级“千万工程”示范村建设提升工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。