

2024年义务教育薄弱环节改善与  
能力提升（铁路小学、铁炉初级  
中学）建设项目一包 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：        年    月    日

复核时间：        年    月    日

## 单项工程造价汇总表

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	040801001001	拆除高压房地面 [项目特征] 1. 拆除高压房混凝土地面混凝土 2. 厚度:0.24m [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	9.6
2	040801001002	拆除塌陷部分混凝土地面【暂定量】 [项目特征] 1. 拆除塌陷部分150mm厚混凝土面层 2. 拆除300mm厚灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	1450
3	040801001003	拆原场地塑胶 [项目特征] 1. 拆除原场地塑胶 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	1111.27
4	040801001004	拆原场草坪 [项目特征] 1. 拆除原场地草坪 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	2834.31
5	AB001	拆除厕所过道原有雨棚 [项目特征] 1. 拆除厕所过道原有雨棚 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	22.1
6	AB002	拆除厕所过道原有地砖 [项目特征] 1. 拆除地砖面层 2. 拆除30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 拆除60mm厚C20混凝土垫层 4. 拆除150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	22.1
7	AB003	拆除厕所原洗水台拆除 [项目特征] 1. 拆除厕所原洗水台拆除 [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	2.4
8	AB004	垃圾外运 [项目特征] 1. 建筑垃圾 2. 运距自行考虑, 倾倒消纳场地自行考虑 3. 符合建设单位及政府环保部门要求 [工作内容] 1. 含装卸、运输、倾倒、消纳费用	m3	850.42

# 分部分项工程量清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新建部分		
		沉降和塌陷处水泥混凝土面层		
9	040203005001	水泥混凝土路面【暂定量】 [项目特征] 1. 部位:沉降和塌陷处水泥混凝土面层 2. 150mm厚C25混凝土路面 3. 300mm厚3:7灰土回填夯实, 密实度 $\geq 0.95$ [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 材料运输	m <sup>2</sup>	1450
		排水沟		
10	040201013001	更换排水沟混凝土盖板 [项目特征] 1. 盖板宽度:500mm 2. 60mm厚C25预制钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 盖板制作、运输、安装	m	177.78
11	010101005001	排水沟清淤【暂定量】 [项目特征] 1. 排水沟清淤 [工作内容] 1. 挖淤泥	m <sup>3</sup>	40
12	AB005	垃圾外运 [项目特征] 1. 建筑垃圾 2. 运距自行考虑, 倾倒消纳场地自行考虑 3. 符合建设单位及政府环保部门要求 [工作内容] 1. 含装卸、运输、倾倒、消纳费用	m <sup>3</sup>	47.52
		塑胶跑道、硅PU、人造草坪		
13	040203007001	20mm厚塑胶材料修补积水部分 [项目特征] 1. 20mm厚塑胶材料面层 [工作内容] 1. 面层铺设	m <sup>2</sup>	500
14	020103003001	高聚物砂浆封闭底涂 [项目特征] 1. 部位:塑胶跑道 2. 20mm厚高聚物砂浆封闭底涂 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 材料运输	m <sup>2</sup>	1111.27
15	020103003002	红色塑胶跑道 [项目特征] 1. 13mm厚塑胶面层	m <sup>2</sup>	1111.27

# 分部分项工程量清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
16	040205006001	标线 [项目特征] 1. 油漆品种: 标线 2. 尺寸: 50mm宽 [工作内容] 1. 画线	km	1.598
17	050102010001	人造草皮 [项目特征] 1. 30mm厚人造草坪 2. 10mm厚人造草坪弹性垫 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺设草坪 3. 填充环保材料	m2	2834.31
18	020103002001	硅PU面层 [项目特征] 1. 8mm厚硅PU面层 2. 3mm厚水泥基自流平找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m2	431.32
		围墙格栅		
19	020403002001	仿木纹格栅 [项目特征] 1. 仿木纹格栅 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	141.33
20	020201002001	围墙墙面装饰抹灰 [项目特征] 1. 外墙涂料 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆打底 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹装饰面	m2	300
21	AB006	装饰墙面美术画 [项目特征] 1. 装饰墙面美术画	m2	100
		吊顶及柱子		
22	020302002001	格栅吊顶 [项目特征] 1. 铝格栅吊顶	m2	126.9

# 分部分项工程量清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 110系列轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 面层铺贴		
23	020208001001	柱子包铝塑板 [项目特征] 1. 铝塑板面层 2. 木工板基层 3. 75系列轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m2	63
24	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 部位: 铝塑板顶部 2. 不锈钢压条 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	126
25	020605001001	厕所过道雨棚 [项目特征] 1. 透明树脂雨棚 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	22.1
26	020102002001	厕所过道地砖 [项目特征] 1. 铺设600*600地砖面层 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 1.5mm厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150mm高 4. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20mm厚, 坡向地漏, 一次抹平 5. 60mm厚C20混凝土垫层 6. 150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 结合层铺设 3. 面层铺设	m2	22.1
27	010701002001	厕所岩棉板屋檐 [项目特征] 1. 100mm厚岩棉板夹心板屋檐 2. 镀锌方管骨架 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺粘保温层 3. 刷防护材料	m2	24
		厕所		
28	010306002001	砖砌厕所沟	m	18.8

# 分部分项工程量清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 沟尺寸:200宽*500深 2. 瓷砖面层 3. 1.5mm厚非焦油聚氨酯涂膜 3. 240mm厚标准砖砌地沟，M7.5水泥砂浆砌筑，20mm厚防水水泥砂浆抹面 4. 100mm厚C25混凝土垫层 5. 150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 砌筑 3. 铺设面层		
29	010306002002	砖砌厕所小便池 [项目特征] 1. 尺寸:250*200mm 2. 瓷砖面层 3. 标准砖砌地沟，M7.5水泥砂浆砌筑 4. 100mm厚C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 砌筑 3. 铺设面层	m	3.8
30	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 部位:小便池 2. 不锈钢面板粘贴 3. 木工板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m <sup>2</sup>	6.84
31	020209001001	厕所隔断 [项目特征] 1. 防潮板隔断 [工程内容] 1. 制作、运输、安装	m <sup>2</sup>	18.8
32	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 部位:卫生间洗漱台 2. 标准砖砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m <sup>3</sup>	1.44
33	020603001001	卫生间洗漱台 [项目特征] 1. 贴人造大理石台面 [工作内容] 1. 台面制作、运输、安装	m <sup>2</sup>	2.4

## 分部分项工程量清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业： 土木工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]



# 措施项目清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 规费、税金项目清单

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 暂列金额明细表

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：临潼区铁路小学运动场地建设工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]