

工程量清单封面

郭杜翰林社区卫生服务站装修装饰项目

工程

工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程量清单扉页

工程名称：郭杜翰林社区卫生服务站装饰装修项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:郭杜翰林社区卫生服务站装修装饰项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:郭杜翰林社区卫生服务站装修装饰项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称：加气 砼隔断墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运	m3	19.47		
2	011705001001	拆除地砖	[项目特征] 1. 类型：图纸示意 拆除地砖部分地砖 及新建墙体处地砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运	m2	116.65		
3	011709002001	拆除出门洞	[项目特征] 1. 类型：拆除出门 洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 垃圾外运	m2	24.16		
4	011705002001	拆除原有墙裙	[项目特征] 1. 类型：原有墙裙 高度1000mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	55.53		
5	011704002001	原有墙面无机涂料拆除	[项目特征] 1. 类型：原有墙面 无机涂料拆除，铲 除高度按3.6m计 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1206.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011706003001	原有装饰吊顶拆除	[项目特征] 1. 类型: 原有吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	400		
		土石方工程					
7	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 原有地面下挖200mm [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	23.33		
		砌筑工程					
8	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体厚度: 120 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 轻体砖隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 混合砂浆 M10 4. 双面挂网 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体厚度:160 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:轻体砖隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 双面挂网 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	13.02		
10	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体厚度:210 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:轻体砖隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 4. 双面挂网 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.28		
11	010401002001	实心砖墙	1. 墙体厚度:120 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:红砖隔墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M10 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.96		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:定制甲级防火门M-1 2. 框材质、外围尺寸:1310*2100mm 3. 含五金、单扇加闭门器、双扇加顺序器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.75		
13	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门类型:定制甲级防火门M-1 2. 框材质、外围尺寸:1470*2100mm 3. 含五金、单扇加闭门器、双扇加顺序器 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	3.09		
14	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门类型:定制单开木门M-2 2. 框截面尺寸、单扇面积:1050mm*2100mm [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 五金安装	m2	46.31		
15	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门类型:定制单开木门M-3 2. 框截面尺寸、单扇面积:900mm*2100mm [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 五金安装	m2	9.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门类型:定制单开木门M-4 2. 框截面尺寸、单扇面积:785mm*2100mm [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 五金安装	m2	1.65		
17	010804007001	金属推拉门	[项目特征] 1. 门类型:定制放射科电动推拉门M-5（配套电控系统） 2. 框材质、外围尺寸:1250mm*2100mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装	m2	2.63		
18	010805004001	双开玻璃门	[项目特征] 1. 门类型:定制双开玻璃门M-6 2. 框材质、外围尺寸:1050*2100mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.41		
19	010805004002	双开玻璃门	[项目特征] 1. 门类型:定制双开玻璃门M-8 2. 框材质、外围尺寸:1925*2800mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金配件安装 3. 嵌缝打胶	m2	10.78		
20	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色大理石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	2.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		屋面及防水工程					
21	010904001001	楼(地)面卷材防水	[项目特征] 1. 防水部位: 地面 2. 防水做法: 400克丙纶防水 3. 保护层: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	49.95		
22	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 防水部位: 墙面 2. 防水做法: 400克丙纶防水 3. 保护层: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 高度: 1200mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	53.44		
		楼地面装饰工程					
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 垫层材料种类: 120mm厚碳渣回填 2. 找平层厚度: 30mm厚水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	8.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011101001002	放射科地面	[项目特征] 1. 块料楼地面（另计） 2. 40mm厚硫酸钡粉 3. 原水泥地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	22.9		
25	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 12mm厚300*300防滑地砖 2. 8mm素水泥砂浆结合层 3. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 撒素水泥浆/界面剂一道 5. 现浇混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m ²	91.7		
26	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	32.25		
27	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:1.2mm厚黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	2.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	011503004001	金属靠墙扶手	[项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色：140mm扶手【铝合金塑料配套】 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	74.36		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1. 300*600mm墙砖 2. 8mm1:1水泥石灰浆(加107胶)粘结层 3. 25mm1:3水泥石灰浆打底 4. 建筑墙体 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	165.3		
30	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 喷无机涂料一道（另计） 2. 刷无机涂料一道（另计） 3. 刷抗碱底漆一道（另计） 4. 刮白胶腻子找平二遍（另计） 5. 1:0.3:25水泥石灰砂浆抹面 6. 1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 7. 建筑墙体 8. 装修厚度10-12mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	1390		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011205001001	辐射墙面	[项目特征] 1. 9mm硅酸钙板+6mm无机预涂板 2. 75轻钢龙骨搭建 3. 4mmpb硫酸钡粉刷(挂钢丝网4遍) 4. 墙面滚涂界面剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	73.59		
32	011205001002	木饰面墙面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：16mm厚木饰面 2. 木肋条规格10mm*90mm [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	53		
33	011205001003	装饰板墙面	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：50轻钢龙骨 2. 填充防火岩棉 3. 基层材料种类、规格：双面15mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：双面单层12mm石膏板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	261.65		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011205001004	装饰板墙面	[项目特征] 1. 净化板墙面500*500*10mm 2. 10mm装饰线条层 12mm石膏板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	50.29		
35	011207002001	玻璃隔断	[项目特征] 1. 无边框12mm厚单层钢化玻璃隔断(厂家定制) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	29.69		
36	011207002002	玻璃隔断	[项目特征] 1. 50mm边框12mm厚单层钢化玻璃隔断(厂家定制)) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	22		
37	01B001	铅玻璃(放射科)	[项目特征] 1. 50mm边框15mm厚定制防辐射玻璃 2. 铅玻璃规格:1.2*0.9(厂家定制) [工作内容] 1. [工作内容] 2. 骨架制作、运输、安装 3. 面层安装 4. 嵌缝、塞口 5. 清洗	m2	1.08		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	011205001005	墙面装饰板	装饰板墙面 [项目特征] 部位详见图纸E10-08\E06-06 1. MB05绿色铝塑板4mm厚 2. “抢救室”广告字 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	1.7		
		天棚工程					
39	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式：平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：Φ6钢筋吊杆，双向吊点900-1200轻钢主龙骨，轻钢次龙骨，T型龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色600*600*12mm厚矿棉板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	279.49		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式:平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: $\Phi 6$ 钢筋吊杆, 双向吊点900-1200轻钢主龙骨, 轻钢次龙骨, T型龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色 500*500*10mm厚净化板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	23.85		
41	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 铝扣板吊顶安装 600*600*0.6 2. 轻钢龙骨 $\Phi 6$ 通丝吊杆双向吊点, 900-1200, 轻钢主龙骨, 轻钢副龙骨 3. 钢筋混凝土楼板 4. 吊顶类型: 平面不上人型 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	24.35		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶类型：平面不上人型 2. $\Phi 10$ 钢筋吊杆，双向吊点，900-1200，轻钢主龙骨，轻钢副龙骨， 3. 单层9.5mm石膏板，12mm厚木工板，外加三遍防火涂料 4. 刮白腻子找平2遍，刷抗碱度漆一道，刷无机涂料一道，喷无机涂料一道（另计） [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	244.06		
43	011302001005	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式：平面不上人型 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：镀锌方管打底 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：铅板饰面 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝	m2	18.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	011302004001	格栅吊顶	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：50*60*0.5mm白色铝方通 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 刷防护材料	m2	15.34		
45	011303002001	灯带(槽)	暗藏式灯带 [项目特征] 做法详见D-2/P09-07 1. 灯带形式、尺寸：暗藏式灯带 2. 软膜天花 [工作内容] 1. 安装、固定	m2	2.74		
46	01B002	导医台顶部造型	[项目特征] 1. 做法详见D-2/P09-07 2. 绿色铝塑板 3. 阻燃板基层20mm 4. 木龙骨基层 5. 天花软膜 6. 发光广告字 7. 底部柜台（另计） [工作内容] 1. 材料运输 2. 制作安装	m	2.77		
47	01B003	护士站造型顶部造型	[项目特征] 1. 做法详见D-2/P09-08 2. 绿色铝塑板 3. 阻燃板基层 4. 木龙骨基层 5. 天花软膜 6. 发光广告字 7. 底部柜台（另计） [工作内容] 1. 材料运输 2. 制作安装	m	4.61		
		油漆、涂料、裱糊工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 部位：墙面 1. 喷无机涂料一道 2. 刷无机涂料一道 3. 刷抗碱底漆一道 4. 刮白胶腻子找平二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1390.65		
49	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 部位：天棚 1. 喷无机涂料一道 2. 刷无机涂料一道 3. 刷抗碱底漆一道 4. 刮白胶腻子找平二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	244.06		
		其他工程					
50	011207002003	轻质隔断（卫生间隔断）	[项目特征] 1. 卫生间隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	40.42		
51	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 台柜规格：20mm厚白色石材饰面 2. 位置：卫生间 3. 宽度：595mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 17 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	01B004	厨房橱柜	[项目特征] 1. 宽度:600mm以内 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	5.14		
53	01B005	药房地柜	[项目特征] 1. 自然大理石面层，木饰面 2. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	4.59		
54	01B006	药房储物柜	[项目特征] 1. 定制玻璃药柜，厚度0.35m，高度2.8m 2. 做法详见图纸 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	10.26		
55	01B007	洗漱台地柜	[项目特征] 1. 宽度:600mm以内 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	3.46		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 17 页

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	01B008	导医台	[项目特征] 1. 饰面:20mm白色大理石、20mm饰面板木材定制分诊台，20*30mm木龙骨，广告字（广告公司深化） 2. 顶部造型（另计） 3. 规格:详见设计图纸 [工作内容] 1. 定制安装	项	1		
57	01B009	护士站定制岛台	[项目特征] 1. 饰面:20mm白色大理石、20mm饰面板木材定制分诊台，20*30mm木龙骨，广告字（广告公司深化） 2. 规格:详见设计图纸 3. 顶部造型（另计） [工作内容] 1. 定制安装	项	1		
58	01B010	成品装饰画	[项目特征] 1. 材质:成品装饰画 [工作内容] 1. 定制、运输、安装	m2	3.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				10000
1.1	暂列金额	元			10000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					10000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	62.55		
2	031001006002	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	86.63		
3	031001006003	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	86.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	19.17		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
8	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型:支吊架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	153		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后,刷防锈底漆两遍、耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	153		
		排水系统					
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC排水 管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	97.62		
11	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC排水 管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	70.82		
12	031007001002	管道支架	[项目特征] 1. 类型:支吊架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	100		
13	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后,刷防锈底漆两遍、耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	100		
		卫生器具					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 名称:坐式大便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2		
15	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6		
16	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 名称:洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	16		
17	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 名称:不锈钢地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	5		
18	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 名称:淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称、型号:照明配电箱AL1 2. 规格:25KW [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		桥架					
2	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号、规格:强电桥架200*100 [工作内容] [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	87.02		
3	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.07		
4	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后,刷防锈底漆两遍、耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	70		
		配管配线					
5	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管JDG20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	229.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	624.03		
7	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	482.12		
8	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	441		
9	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1784.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:穿桥架 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1636.05		
11	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	458.66		
12	030412003004	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 3. 敷设部位或线制:穿管 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	1446.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003005	配线	[项目特征] 1. 配线形式:照明线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ-4 3. 敷设部位或线制:穿桥架 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2252.19		
		照明灯具					
14	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 灯带形式、尺寸:天花暗藏LED灯带10W/m [工作内容] 1. 安装	m	215.4		
15	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:平板灯600*600 2. 型号:40W [工作内容] 1. 安装	套	75		
16	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:暗装筒灯 2. 型号:15W 3. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	91		
17	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:成品灯管 [工作内容] 1. 安装	m	17.73		
18	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:定制长条形造型灯 2. 型号:30W [工作内容] 1. 安装	m	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:轴流排气扇 2. 型号:300*300 88w [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线 4. 本体接地	个	15		
20	030907004001	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称、型号:疏散出口标志灯（A型） 2. 规格:LED DC36 V 3W 3. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
21	030907004002	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称、型号:安全出口标志灯（A型） 2. 规格:LED DC36 V 3W 3. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
22	030907004003	智能应急灯具及标志灯	[项目特征] 1. 名称、型号:方向标志灯（A型） 2. 规格:LED DC36 V 3W 3. 安装方式:壁装 [工作内容] 1. 安装	套	14		
		开关插座					
23	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 250V. 10A 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
24	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 250V. 10A 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	6		
25	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 250V. 10A 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	3		
26	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:四联单控开关 250V. 10A 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	2		
27	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:单相二、三极暗插座(带保护门) 250V, 10A 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	152		
28	030413013002	插座	[项目特征] 1. 名称:防水单相二、三极暗插座(带保护门) 250V, 10A 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装	套	25		
		系统调试					
29	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 型号:1KV以下送配电系统调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合布线系统					
1	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号、规格:金属线槽100*75 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	88.54		
2	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:桥架支架 2. 材质:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.053		
3	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后,刷防锈底漆两遍、耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	53		
4	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1. 规格:网络信息插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	22		
5	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1. 规格:电话插座 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	个	14		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管JDG20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	257.62		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031104002001	电缆	[项目特征] 1. 名称:超六类网线CAT-6 2. 管内穿线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	257.62		
9	031104002002	电缆	[项目特征] 1. 名称:超六类网线CAT-6 2. 线槽配线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	1649.33		
		监控门禁					
10	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:监控主机 2. 配置:22寸液晶显示器、24路硬盘录像机、24路交换机、2x4TB 2块硬盘 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
11	030506007001	出入口执行机构设备	[项目特征] 1. 名称:可视门禁,带门铃,刷卡,密码及呼叫应答机,带卡30张 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	4		
12	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管JDG20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	99.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管JDG16 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	70.42		
14	030412005002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	16		
15	031104002003	电缆	[项目特征] 1. 名称:超六类网线CAT-6 2. 管内穿线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	99.62		
16	031104002004	电缆	[项目特征] 1. 名称:超六类网线CAT-6 2. 线槽配线 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	598.41		
17	031101054001	布放电源线	[项目特征] 1. 配线形式:弱电线 2. 导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0 3. 敷设部位或线制:穿管 [工作内容] 1. 布放 2. 连接端子	m	70.42		

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调设备					
1	030701004001	空调器	[项目特征] 1. 名称:空调室外主机DW-180 2. 参数:额定制冷量180kW, 额定制热量200kW, 额定输入功率50.2kW, 尺寸(长×宽×高)1785x830x1858mm, 电源380V3N~50HZ 3. 安装位置:落地式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	1		
2	030701004002	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-18 2. 规格参数:额定制冷量1.8kW, 额定制热量2.2kW, 风量550m³/h, 额定输入功率63W, 尺寸(长×宽×高)850x450x180mm, 电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030701004003	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-22 2. 规格参数:额定制冷量2.2kW，额定制热量2.5kW，风量550m³/h，额定输入功率63W，尺寸(长×宽×高)850x450x180mm，电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	2		
4	030701004004	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-25 2. 规格参数:额定制冷量2.5kW，额定制热量2.8kW，风量550m³/h，额定输入功率63W，尺寸(长×宽×高)850x450x180mm，电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701004005	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-32 2. 规格参数:额定制冷量3.2kW, 额定制热量3.6kW, 风量650m³/h, 额定输入功率69W, 尺寸(长×宽×高)850x450x180mm, 电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	3		
6	030701004006	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-36 2. 规格参数:额定制冷量3.6kW, 额定制热量4.0kW, 风量650m³/h, 额定输入功率69W, 尺寸(长×宽×高)850x450x180mm, 电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701004007	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-40 2. 规格参数:额定制冷量4.0kW, 额定制热量4.5kW, 风量650m³/h, 额定输入功率69W, 尺寸(长×宽×高)850x450x180mm, 电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	2		
8	030701004008	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-50 2. 规格参数:额定制冷量5.0kW, 额定制热量5.6kW, 风量800m³/h, 额定输入功率87W, 尺寸(长×宽×高)1000x450x180mm, 电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030701004009	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-63 2. 规格参数:额定制冷量6.3kW，额定制热量7.1kW，风量1020m³/h，额定输入功率100W，尺寸(长×宽×高)1300x450x180mm，电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	2		
10	030701004010	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-80 2. 规格参数:额定制冷量8.0kW，额定制热量9.0kW，风量1550m³/h，额定输入功率200W，尺寸(长×宽×高)1100x700x248mm，电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030701004011	空调器	空调器 [项目特征] 1. 名称:室内风管机FN-90 2. 规格参数:额定制冷量9.0kW, 额定制热量10.0kW, 风量1550m³/h, 额定输入功率200W, 尺寸(长×宽×高)1100x700x248mm, 电源220V~50HZ 3. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装 2. 减震器安装	台	4		
12	030703013001	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:支吊架 2. 材质:型钢(综合) [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	395		
13	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后, 刷防锈底漆两遍、耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	395		
14	030703012001	减振器	空调器 [项目特征] 1. 名称:减振器 2. 安装位置:落地式 [工作内容] 1. 安装	个	4		
15	030703012002	减振器	空调器 [项目特征] 1. 名称:减振器 2. 安装位置:吊顶式 [工作内容] 1. 安装	个	104		
		风管					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030702007001	复合型风管	[项目特征] 1. 材质:单面彩钢酚醛风管 2. 形状:矩形 3. 长边长:300mm以内 4. 厚度:0.75mm 5. 除锈、刷油设计要求:支架除锈后,刷防锈漆二遍,调和漆二遍 [工作内容] 1. 风管、管件安装 2. 配合预留孔洞	m2	14.75		
17	030702007002	复合型风管	[项目特征] 1. 材质:单面彩钢酚醛风管 2. 形状:矩形 3. 长边长:630mm以内 4. 厚度:0.75mm 5. 除锈、刷油设计要求:支架除锈后,刷防锈漆二遍,调和漆二遍 [工作内容] 1. 风管、管件安装 2. 配合预留孔洞	m2	75.27		
18	030702007003	复合型风管	复合型风管制作安装 [项目特征] 1. 材质:单面彩钢酚醛风管 2. 形状:矩形 3. 长边长:630mm以内 4. 厚度:1.0mm 5. 除锈、刷油设计要求:支架除锈后,刷防锈漆二遍,调和漆二遍 [工作内容] 1. 风管、管件安装 2. 配合预留孔洞	m2	38.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031201003002	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后,刷防锈底漆两遍、耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	178.36		
		风口					
20	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:门铰式可拆卸百叶回风口（带过滤网） 2. 规格:500*200 [工作内容] 1. 安装	个	14		
21	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:门铰式可拆卸百叶回风口（带过滤网） 2. 规格:630*200 [工作内容] 1. 安装	个	3		
22	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:门铰式可拆卸百叶回风口（带过滤网） 2. 规格:800*200 [工作内容] 1. 安装	个	2		
23	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:门铰式可拆卸百叶回风口（带过滤网） 2. 规格:1000*250 [工作内容] 1. 安装	个	6		
24	030703003005	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:双层百叶风口 2. 规格:250*250 [工作内容] 1. 安装	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030703003006	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 300*300 [工作内容] 1. 安装	个	14		
26	030703003007	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 350*350 [工作内容] 1. 安装	个	11		
27	030703003008	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 400*400 [工作内容] 1. 安装	个	2		
		管道阀门					
28	031001004001	铜管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 6.35$ 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	34.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031001004002	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 9.53$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	62.17		
30	031001004003	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 12.7$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求:压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	46.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031001004004	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 15.88$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	59.44		
32	031001004005	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\phi 19.05$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	39.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	031001004006	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 22.23$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	11.23		
34	031001004007	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 25.4$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	6.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	031001004008	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 28.58$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	27.7		
36	031001004009	铜管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 31.75$ 5. 连接形式:焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	4.49		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 16 页

工程名称: 空调工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031001004010	铜管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 38.1$ 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	15.86		
38	031001004011	铜管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 去磷无缝紫铜管 4. 规格: $\Phi 44.45$ 5. 连接形式: 焊接 6. 压力试验、吹扫、清洗设计要求: 压力试验、空气吹扫 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.96		
39	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷凝水 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN32 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	97.21		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷凝水 3. 材质:镀锌钢管 4. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 水压及泄漏试验	m	97.21		
41	03B001	分歧管	[项目特征] 1. 名称:分歧管 2. 规格:综合考虑 [工作内容] 1. 安装	个	50		
42	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号、规格:冷媒铜管桥架150*100（出室外） [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	10		
43	030703013002	设备支吊架	[项目特征] 1. 名称:支吊架 2. 材质:型钢（综合） [工作内容] 1. 制作 2. 安装	Kg	300		
44	031201003003	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 名称:除锈后,刷防锈底漆两遍,耐热色漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	300		
45	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 管道规格:DN50以内 2. 绝热材料:采用难燃B1级发泡橡塑管壳保温 [工作内容] 1. 绝热材料安装	m3	0.94		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。