

谢家村（东岭村）水网改造提升项目编制说明

一、项目概况

本次谢家村（东岭村）水网改造提升项目主要建设内容：

（1）水源工程：旧井房：维修井房 1 处；修缮水塔 1 处；配套次氯酸钠发生器 1 套；更换 DN100 进、出水钢管 24 米。新井房：洗井 1 处；安装潜水泵 1 台并配套安装潜水电缆 JHS 3*10mm² 150m；安装增压设备 1 台并配套，安装电 磁流量计 1 台；配套次氯酸钠发生器 1 套；更换防盗大门 1 处；更换 DN50×3.5mm 井管 160 米，铺设 YJV-3*25mm² 电缆 70m。

（2）管网工程：安装圆形砖砌给水闸阀井（内径 1.0m，深 1.2m）2 座；安装 DN100 逆止阀 1 个。

（3）计量工程：安装成品树脂水表箱 987 个，配套智能水表 987 个，DN20 铜球阀 987 个。

二、编制依据

- 1.谢家村（东岭村）水网改造提升项目设计图纸；
- 2.陕水规计发[2024]107 号文及陕西省水利预算定额（2024 年修正）进行编制

三、其他说明

- 1.临时工程费按 3%计入

中科经纬工程技术有限公司

