

谢家村（东岭村）水网改造提升项目工程

工程量清单

招标人: _____ (单位盖章)

法定代表人



或其授权人: _____ (签字或盖章)

工程造价咨询

或招标代理人: _____ (单位盖章)



法定代表人

或其授权人: _____ (签字或盖章)



编制人: _____ (造价工程师签字盖专用章)

复核人: 张恒 _____ (造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

复核时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

投标总价	1
工程项目总价表	2
工程量清单报价表(不分组)	3

投 标 总 价

谢家村（东岭村）水网改造提升项目（项目名称）（标段名称）

合同编号: _____

投标总价人民币（大写）：_____

(¥) : _____ 元

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：谢家村（东岭村）水网改造提升项目(项目名称)____（标段名称）

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程		
二	机电设备及安装工程		
三	金属结构设备及安装工程		
四	临时工程		
合计（A）			

备用金（暂列金）(B) _____元

投标总报价 C=(A)+(B) _____元

工程量清单

合同编号：

工程名称：谢家村（东岭村）水网改造提升项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程					
1	水源工程					
1.1	老井井房					
1.1.1	水塔修缮					
1.1.1.1	池内壁清理泥沙,外运1km	m³	7.54			
1.1.1.2	池内壁1:2.5水泥砂浆抹面	m²	20.1			
1.1.1.3	外墙墙皮铲除	m²	190.1			
1.1.1.4	外墙抹灰	m²	204.1			
1.1.1.5	外墙丙烯酸涂料	m³	204.1			
1.1.1.6	DN100水塔进、出水钢管（壁厚4mm，含防腐）	m	24			
1.1.2	井房修缮					
1.1.2.1	墙皮铲除	m²	40.2			
1.1.2.2	内墙抹灰	m²	40.2			
1.1.2.3	内墙涂料	m²	40.2			
1.1.2.4	顶板修复	m²	9			
1.1.2.4.1	25mm厚1：2.5水泥砂浆（找平）	m²	9			
1.1.2.4.2	4mm厚SBS改性沥青防水卷材	m²	9			
1.1.2.4.3	20mm厚1：2.5水泥砂浆（保护层）	m²	9			
1.2	新井井房					
1.2.1	更换2.1m*0.9m防盗门	个	1			
1.2.2	洗井	项	1			
1.2.3	DN50无缝钢管（壁厚3.5mm,含防腐）	m	160			
2	管网工程					
2.2	圆形砖砌给水闸阀井(内径1.0m，深1.2m)	座	2			
2.2.1	人工挖地坑	m³	14.98			
2.2.2	建筑物回填土	m³	1.33			
2.2.3	弃土外运5km	m³	3.46			
2.2.4	回填夯实30cm³：7灰土	m³	1.33			

工程量清单

合同编号：

工程名称：谢家村（东岭村）水网改造提升项目（项目名称）____（标段名称）

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
2.2.5	C30混凝土基础	m ³	0.89			
2.2.6	1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm	m ²	12.87			
2.2.7	M7.5砌砖井壁	m ³	5.15			
2.2.8	C20混凝土支墩	m ³	0.02			
2.2.9	DN65防水套管	个	4			
2.2.10	集水坑D300混凝土管（直径0.3m，长度0.4m）	个	2			
2.2.11	Φ800铸铁井盖	个	2			
2.2.12	模板	m ²	6.19			
2.3	入户工程					
2.3.1	成品复合树脂水表箱（470*250*250mm）	个	987			
二	机电设备及安装工程					
1	水源工程					
1.1	旧井					
1.1.1	HY-100次氯酸钠发生器	套	1			
1.2	新井					
1.2.1	潜水泵200QJ20-148-15kw	台套	1			
1.2.2	软启动柜	台套	1			
1.2.3	潜水电缆（JHS 3*10mm ² ）	m	150			
1.2.4	动力配电箱	台套	1			
1.2.5	5.5kw变频启动柜	台	1			
1.2.6	电磁流量计（DN65）	套	1			
1.2.7	HY-100次氯酸钠发生器	套	1			
1.2.8	增压水泵ISG65-160（I）A，5.5kw	台套	1			
1.2.9	电缆YJV-3×25mm ²	m	70			
三	金属结构设备及安装工程					
1	水源工程					
1.1	DN100逆止阀	个	1			
1.2	DN20铜球阀	个	987			
1.3	智能水表（DN20）	个	987			
四	临时工程					

工程量清单

合同编号:

工程名称：谢家村（东岭村）水网改造提升项目（项目名称） （标段名称）

[illegible]