

工程量清单封面

长安区鸣犊街道高寨新村秦西泰
种养殖建设项目(二期)

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

工程量清单扉页

工程名称: 长安区鸣犊街道高寨新村秦西泰
种养殖建设项目(二期)

工程量清单

编制人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间: 2025 年 09 月 23 日

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:连栋大棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单封面

连栋大棚-土建

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	3000		
2	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	174.17		
3	010101003001	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 二类土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	35.37		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 二类土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	28.3		
		砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: Mu15页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型: 墙裙 3. 墙体厚度: 240mm 4. 砂浆强度等级: M7.5水泥混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu15页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:墙裙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	7.96		
7	010501001006	碎石垫层	[项目特征] 1. 部位:墙裙 2. 厚度:100mm 3. 材质:碎石 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	9.72		
8	01B002	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料:砖砌 2. 排水沟截面尺寸:400*350mm 3. 做法详见图集04S531-2, 第五页B1型 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	227.33		
		混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010501001001	基础垫层-独立基础	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 10mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.72		
10	010501001005	基础垫层-墙裙	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 10mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	9.72		
11	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	28.3		
12	010505001002	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	297.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	188.64		
		金属构件工程					
14	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 结构形式、跨度:轻钢结构 2. 杆件钢材品种、规格:Q235 3. 节点形式、连接方式:螺栓连接 4. 节点钢材品种、规格:Q235 5. 钢结构运输:自行考虑 6. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	9.949		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010602003001	钢桁架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Q235 2. 构件涂（镀）层要求：防锈漆喷涂 3. 钢结构运输：自行考虑 4. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	7.002		
16	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：镀锌方管 2. 钢材品种、规格：Q235 3. 构件涂（镀）层要求：防锈漆喷涂 4. 钢结构运输：自行考虑 5. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.402		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:镀锌方管 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 钢结构运输:自行考虑 4. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.349		
18	010607009001	钢板天沟	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:镀锌钢板 2. 构件涂（镀）层要求:防锈漆喷涂 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.736		
19	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:Q235 预埋钢板、铁件、钢筋 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	1.203		
20	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格:M8 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	120		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010802001001	TLM2022	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:4000*2200mm 2. 门类型:推拉门 3. 开启方式:轨道式滑动门 4. 框、扇材质、规格:热镀锌管 5. 品种、厚度:塑料膜15丝厚 6. 五金种类、规格:热镀锌管 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m ²	17.6		
22	01B001	防虫网	[项目特征] 1. 项目名称:防虫网32目 2. 部位:顶窗、侧窗 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 安装 2. 运输	m ²	122.13		
		屋面及防水					
23	010902004002	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:DN110PVC [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定	m	49		
24	010902006001	雨水斗	[项目特征] 1. 构件类型、品种、规格:Φ110雨水斗 [工作内容] 1. 构件安装、固定 2. 接缝、嵌缝 3. 刷漆	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010901006002	PEP利得膜	[项目特征] 1. 膜布品种、规格：PEP利得膜 2. 厚度：0.12mm 3. 含压膜线等材料 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 膜布安装	m2	4000		
26	010901006003	外遮阳	[项目特征] 1. 膜布品种、规格：针织超强圆丝遮阳网 2. 遮阳率70% 3. 寿命：5年 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 膜布安装	m2	3096		
27	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 标高-0.060处 2. 厚度：采用20mm厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 安装	m2	2.72		
		保温工程					
28	011001002001	铝箔保温幕	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：铝箔保温幕 2. 含托幕线等辅材，具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂	m2	3000		
		墙面装饰					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	011201001001	墙裙抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:墙裙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:2水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	153.36		
		室外总体工程					
30	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 块料面层品种、规格、型号:普通粘土砖 2. 结合层: 30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 垫层: 150厚C15混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 嵌缝、勾缝 3. 清洗	m2	248		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-土建 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	项目建设管理费				
1.2	项目建设实施方案费				
1.3	编制可行性研究报告				
1.4	工程设计费				
1.5	工程监理费				
1.6	工程招标				
1.7	工程实施阶段全过程造价控制				
1.8	项目绩效评价				
1.9	水土保持方案编制费				
1.10	测量测绘费				
1.11	暂列金				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
（适用价格信息调差法）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程量清单封面

连栋大棚-给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	85.19		
2	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8		
3	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	151.39		
4	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
5	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	30		
		喷灌					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 名称:下垂式喷淋头（倒挂式微喷，喷头为雾喷方式，喷灌满足棚内全覆盖） [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	744		
7	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:抽水加力泵 2. 型号:1.5KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
8	030901017001	阀门	[项目特征] 1. 名称:过滤器 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
9	030901017002	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030901017003	阀门	[项目特征] 1. 名称:闸阀 DN25 [工作内容] 1. 安装	个	24		
11	030901007001	水流指示器	[项目特征] 1. 名称:水流指示器 DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1		
12	030901001001	喷淋管道	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:PE管 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 压力试验 3. 冲洗 4. 管件安装	m	47.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 连栋大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 连栋大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 连栋大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程量清单封面

连栋大棚-电气设备安装工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030108001001	风机	[项目特征] 1. 名称:连栋大棚风机 2. 型号:1.1m*1.1m, 功率为1.1KW, 采用380V电源 [工作内容] 1. 安装	台	15		
2	030113005001	电动机	[项目特征] 1. 名称:标准型电动卷膜机组 1.5kW [工作内容] 1. 安装	台	7		
3	030113005002	电动机	[项目特征] 1. 名称:内保温减速电机 1.1kW [工作内容] 1. 安装	台	1		
4	030113005003	电动机	[项目特征] 1. 名称:外遮阳减速电机 1.1kW [工作内容] 1. 安装	台	1		
5	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电柜 2. 规格:400*700*1200 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
6	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:电气控制箱1 2. 规格:常规考虑 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:电气控制箱2 2. 规格:常规考虑 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
8	03B001	内遮阳传动配件	[项目特征] 1. 名称:内遮阳网及传动配件 [工作内容] 1. 安装	m²	3000		
		管线					
9	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	205		
10	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC50 3. 配置形式:沿屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	17.2		
11	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC32 3. 配置形式:沿屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	276.71		
12	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC25 3. 配置形式:沿屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	206.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	205		
14	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x16 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	17.2		
15	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-4x6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	273.01		
16	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-4x4 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	210.18		
17	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-5x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
19	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4x6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
20	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZ-YJY-4x4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	4		
		防雷接地					
21	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 40*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	6.5		
22	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称: MEB [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:将钢屋架、钢柱及钢筋混凝土柱内的两根主钢筋可靠连接做引下线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	35		
24	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:接地电阻测试点 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		
25	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地网 2. 材质:利用建筑物基础钢筋焊接做接地体,钢筋连接做法参《08D800-8-104~106》 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	903		
		系统调试					
26	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电调试 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
27	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
28	030415001001	发电机	[项目特征] 1. 名称:风机及电机检查接线 [工作内容] 1. 系统调试	台	24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：连栋大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 连栋大棚-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:玻璃温室大棚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单封面

玻璃温室大棚-土建

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001002	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	2001.6		
2	010103001003	基地钎探	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 [工作内容] 1. 基地钎探	m2	206.26		
3	010101001002	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别: 二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	2086.32		
4	010101003002	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 二类土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1753.17		
5	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 二类土 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	333.15		
		砌筑工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:墙裙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	18.54		
7	010401002004	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	3.41		
8	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10普通粘土砖. 2. 墙体类型:水池侧墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	10.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10普通粘土砖。 2. 墙体类型：水池侧墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	8.02		
10	01B002	排水沟	[项目特征] 1. 排水沟材料：砖砌 2. 排水沟截面尺寸：400*350mm 3. 做法详见图集04S531-2，第五页B1型 [工作内容] 1. 基层清理 2. 排水沟制作、安装 3. 排水沟盖板制作、安装	m	227.33		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010502025003	散水	[项目特征] 1. 面层厚度：100mm 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C15混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	121.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010501001003	基础垫层-独立基础	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:10mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	34.47		
13	010501001004	基础垫层-水池	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:10mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	3.11		
14	010501001005	基础垫层-湿帘水池	[项目特征] 1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:10mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.27		
15	010502006003	水池柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502004001	湿帘水池-池底	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现浇 2. 灌浆材料及强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.83		
17	010502001002	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	28.67		
18	010502006002	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 截面形式: 350*350mm [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.78		
19	010502005002	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	70.08		
20	01B001	混凝土盖板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	1.41		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称:柱脚 二次灌混凝土 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.14		
22	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:箍筋 HPB300一级钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.185		
23	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300一级钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1		
24	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400三级钢10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	9.595		
25	010501002002	楼地面垫层	[项目特征] 1. 部位:耳房、智能控制室、道路 2. 厚度:100 3. 材料品种、强度要求、配比:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	17.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层、水池垫层、湿帘水池垫层	m2	35.52		
27	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础、水池底板、湿帘水池底板	m2	142.08		
28	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式:矩形柱 2. 高度:1400mm [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	212.8		
29	010505003002	基础连系梁模板	1. 部位:基础联系梁	m2	495.54		
		金属结构工程					
30	010602003002	钢桁架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235 2. 钢结构运输:自行考虑 3. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	16.509		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010603002002	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 钢结构运输:自行考虑 4. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	9.438		
32	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 钢结构运输:自行考虑 4. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	9.771		
33	010607009002	钢板天沟	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Q235 2. 构件涂（镀）层要求:满足设计要求 3. 钢结构运输:自行考虑 4. 涂装、防火、除锈、探伤满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.273		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010608002002	高强螺栓	[项目特征] 1. 螺栓种类、规格：m20 [工作内容] 1. 安装 2. 补刷油漆	套	380		
		门窗工程					
35	010802001001	铝合金玻璃门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1600*2100mm 2. 门类型:铝合金玻璃门 3. 防虫网门帘 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	16.8		
36	010807001001	铝合金外翻窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3800*1800mm 2. 窗类型:铝合金外翻窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 设防虫网 5. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	218.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-土建 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	010807001002	铝合金天窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*4000mm 2. 窗类型:铝合金外翻窗 3. 框、扇材质及规格:铝合金 4. 玻璃: 8mm厚阳光板 5. 设防虫网 6. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	144		
38	010802001002	湿帘外翻窗	[项目特征] 1. 湿帘 2. 金属骨架 3. 金属开启件、边窗、骨架 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	32.58		
		屋面及防水工程					
39	010901003002	玻璃钢屋面	[项目特征] 1. 玻璃钢品种、规格::5mm钢化玻璃 2. 骨架材料品种、规格:铝合金骨架、镀锌型钢骨架 3. 玻璃钢固定方式:专用卡错 4. 接缝、嵌缝材料种类:密封胶密实 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 玻璃钢安装 3. 接缝、嵌缝、收口	m2	2102.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 14 页

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 标高-0.060处 2. 厚度:采用20mm厚1:2水泥砂浆 [工作内容] 1. 安装	m2	11.88		
		楼地面装饰					
41	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30mm厚1:3水泥砂浆找坡层, 2. 面层处理方式:20mm厚水泥砂浆面层（强度≥M15） 3. 部位: 耳房、智能控制室 4. 垫层: 100厚C25混凝土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	178.89		
42	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光（表面做防滑处理） 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1% 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	6.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 14 页

工程名称: 玻璃温室大棚-土建

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
43	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1: 铺8厚地砖地面, 干水泥擦缝 2: 撒素水泥面 (洒适量清水) 3: 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4: 2厚高分子复合防水涂膜, 四周翻起150高 5: 1: 3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6: 60厚C15混凝土垫层 7: 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	3.78		
		墙柱面装饰					
44	011206006002	全玻(无框玻璃)幕墙	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格: (5+6+5mm) 双层钢化玻璃 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 幕墙安装 2. 防雷引下 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	767.08		
45	011206006003	玻璃隔断墙	[项目特征] 1. 玻璃隔断墙 2. 暂估单价400元/m² [工作内容] 1. 制作、安装	m2	40.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 14 页

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：6厚1：2.5水泥砂浆涂料，10厚水泥砂浆打底 3涂料：灰色水泥砂浆涂料饰面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	130.15		
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰-水池	[项目特征] 1. 基层类型、部位：内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：3水泥砂浆抹灰料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	52.32		
48	011201001003	墙、柱面一般抹灰-湿帘水池	[项目特征] 1. 基层类型、部位： 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆找平 3. 面层处理方式：20厚无机铝盐防水砂浆分两次抹光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	70.16		
		天棚工程					
		保温工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 14 页

工程名称: 玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	011001001001	外遮阳幕布	[项目特征] 1. 黑白遮阳网，遮阳率85% 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	2001		
50	011001001002	内保温	[项目特征] 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：透明保温幕 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷粘结材料 3. 保温层抹压、粘贴、喷涂 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	2001		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-土建

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
2	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:独立基础、基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.52		
3	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	142.08		
4	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 2. 柱截面形式: 3. 高度: [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	212.8		

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程量清单封面

玻璃温室大棚-电气设备安装工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:动力总配电箱 AP 2. 规格:1200X1800X600 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明开关箱 AL 2. 规格:800X1400X400 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:防水防尘插座箱 CZX 2. 规格:常规考虑 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	16		
4	030113005001	电动机	[项目特征] 1. 名称:交互开窗电机 0.55KW [工作内容] 1. 安装	台	2		
5	030113005002	电动机	[项目特征] 1. 名称:内遮阳拉幕电机 AC380V/0.55KW [工作内容] 1. 安装	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030108001001	风机	[项目特征] 1. 名称:湿帘风机 2. 型号:AC380V/1.1KW [工作内容] 1. 安装	台	6		
7	030113005003	电动机	[项目特征] 1. 名称:外翻侧窗电机 AC380V/0.55KW [工作内容] 1. 安装	台	4		
8	030113005004	电动机	[项目特征] 1. 名称:外遮阳拉幕电机 AC380V/0.55KW [工作内容] 1. 安装	台	2		
9	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:金属卤化灯 2. 型号:1X315W [工作内容] 1. 安装	套	32		
10	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:弱电插座(置于弱电设备箱内) [工作内容] 1. 安装	套	1		
11	03B001	内遮阳传动配件	[项目特征] 1. 名称:内遮阳传动配件 [工作内容] 1. 安装	m²	2001.6		
		管线					
12	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称:强电金属线槽 100X50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	153.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.137		
14	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 32 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	3.05		
15	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 25 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	741.55		
16	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 20 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	852.75		
17	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC ϕ 100 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	193.37		
18	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PVC ϕ 32 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	0.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 2. 安装形式:明敷 [工作内容] 1. 本体安装	个	32		
20	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC80 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	300		
21	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-4x35+1x16 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	300		
22	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
23	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线	m	704.36		
24	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线	m	650.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1. 配线	m	4.6		
26	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ6 [工作内容] 1. 配线	m	690.66		
27	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 配线形式:桥架配线 3. 型号:WDZ-BYJ6 [工作内容] 1. 配线	m	1077.43		
28	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x16 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	3.05		
29	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	763.37		
30	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-5x4 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	456.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-21*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	0.93		
32	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-5x10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
33	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-5x6 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	10		
34	030409002004	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:WDZ-YJY-5x4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	10		
35	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1. 名称:控制电缆头 2. 规格:KVV-21*1.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
		防雷接地					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40*4 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	6.5		
37	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:MEB [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	1		
38	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:避雷引下线 2. 材质:将钢屋架、钢柱及钢筋混凝土柱内的两根主钢筋可靠连接做引下线 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	75		
39	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:接地电阻测试点 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		
40	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 名称:接地网 2. 材质:利用建筑物基础钢筋焊接做接地体, 钢筋连接做法参《08D800-8-104~106》 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	567.08		
		系统调试					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：玻璃温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程量清单封面

玻璃温室大棚-给排水工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
		设备					
1	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 名称:水龙头 2. 规格:DN15 [工作内容] 1. 安装	个	10		
2	031002011001	水表	[项目特征] 1. 名称:水表 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	1		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 名称:截止阀 DN 15 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
		管道					
4	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	49.47		
5	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	77.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	55.37		
7	031001001004	镀锌钢管	[项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	3.16		
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	154.21		
		湿帘系统					
9	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格:Φ50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	25.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR管 2. 规格: $\phi 32$ 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.6		
11	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC新型复合排水管 2. 规格: $\phi 75$ 3. 连接形式:承插接口,专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	21.7		
12	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称:潜水泵 2. 型号:水泵的型号:100QJ8-15/3 功率P=0.75kw 流量Q=8m/h3 扬程H=15m [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	2		
13	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 名称:球阀 $\phi 50$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
14	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 名称:Y型过滤器 $\phi 50$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢 套管 $\phi 100$ [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	2		
16	031301009002	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢 套管 $\phi 60$ [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	4		
17	031301009003	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢 套管 $\phi 32$ [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、 堵洞	个	2		
		排水					
18	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: UPVC新型 复合排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 承插 接口, 专用胶粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	63		
19	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 名称: 闸阀 DN10 0 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程量清单封面

玻璃温室大棚-智能温室云管理系
统工程

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 23 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		设备					
1	03B001	手机APP	[项目特征] 1. 名称:手机APP [工作内容] 1. 采购	套	1		
2	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:100寸电视 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
3	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:IP网络触摸屏服务器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
4	030501019002	服务器	[项目特征] 1. 名称:视频管理服务器（含平台管理软件一套） [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
5	030501019003	服务器	[项目特征] 1. 名称:信息显示及发布编辑工作站（含软件） [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
6	030501019004	服务器	[项目特征] 1. 名称:分析数据库服务器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
7	030501019005	服务器	[项目特征] 1. 名称:通信服务器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030501019006	服务器	[项目特征] 1. 名称:Web网络服务器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
9	030501004001	存储设备	[项目特征] 1. 名称:磁盘阵列 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
10	030501019007	服务器	[项目特征] 1. 名称:源数据库服务器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
11	030501019008	服务器	[项目特征] 1. 名称:通信接口服务器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
12	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:网络交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
13	030501004002	存储设备	[项目特征] 1. 名称:存储器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
14	030501009001	集线器	[项目特征] 1. 名称:HUA [工作内容] 1. 安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:200万1/2 .7"CMOS红外防水I CR日夜型筒型网络 摄像枪机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	8		
16	030506009002	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:200万1/2 .7"CMOS红外防水I CR日夜型筒型网络 摄像球机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	2		
17	030610001001	仪表阀门	[项目特征] 1. 名称:电磁阀 [工作内容] 1. 安装	个	50		
18	030503005001	传感器	[项目特征] 1. 名称:温度湿度 光照度数字传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	支	50		
19	030501003001	控制设备	[项目特征] 1. 名称:智能感知 测控装置(B) HUB [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	9		
20	03B002	栽培床	[项目特征] 1. 名称:栽培床 [工作内容] 1. 安装	套	50		
21	030503005002	传感器	[项目特征] 1. 名称:空气传感 器 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	支	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030503005003	传感器	[项目特征] 1. 名称:土壤传感器 [工作内容] 1. 安装 2. 连接	支	9		
23	030604005001	气象环保检测系统	[项目特征] 1. 名称:室外气象站 [工作内容] 1. 配合安装 2. 保护箱安装 3. 系统调试	套	1		
24	03B003	水坦克	[项目特征] 1. 名称:水坦 2. 规格:10立方 [工作内容] 1. 安装	台	1		
25	030112008001	过滤器	[项目特征] 1. 名称:过滤器 2. 型号:离心式过滤器+自动反冲洗沙石+叠片过滤 [工作内容] 1. 安装	台	1		
26	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:变频泵 [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
27	03B004	水肥机	[项目特征] 1. 名称:水肥机 2. 规格:三通道 [工作内容] 1. 安装	台	1		
28	03B005	搅拌桶	[项目特征] 1. 名称:搅拌桶 2. 规格:500L, 带搅拌机 [工作内容] 1. 安装	台	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 25Y型过滤器 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
30	030404014001	控制台	[项目特征] 1. 名称: 自动化控制柜 2. 控制范围: 顶窗、风扇、湿帘、侧窗、照明 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 本体接地	台	2		
		管线					
31	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 强电金属线槽 100X50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	297		
32	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称: 桥架支撑架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.264		
33	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 20 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	28.14		
34	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: JDG 20 3. 配置形式: 沿屋地面、屋架或者钢柱敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1726.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV-4*0.5 [工作内容] 1. 配线	m	872.66		
36	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV-2*0.5 [工作内容] 1. 配线	m	863.1		
37	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: RVV-3*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	10.15		
38	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: RVV-3*1.5 [工作内容] 1. 配线	m	505.14		
39	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 型号: RVV-4*0.5 [工作内容] 1. 配线	m	342.05		
40	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 超五类网线 2. 敷设方式: 管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	8.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:超五类网线 [工作内容] 1. 敷设	m	433.3		
		调试					
42	030503015001	建筑设备监控系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:监控系统调试 [工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
43	030501023001	计算机应用、网络系统试运行	[项目特征] 1. 试运行类别:网络系统试运行 [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 玻璃温室大棚-智能温室云管理系统工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。