

工程量清单封面

2025年长安区引镇街道南寨西村
中央扶持发展新型农村集体经济
项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 09 月 04 日

工程量清单扉页

工程名称：2025年长安区引镇街道南寨西村
中央扶持发展新型农村集体经济
项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2025 年 09 月 04 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		冬暖棚					
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.3m [工作内容] 1. 开挖、现场堆放 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	5.83		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.3m [工作内容] 1. 开挖、现场堆放 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	73.95		
3	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.65		
4	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	32.7		
5	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:钢板、钢筋 [工作内容] 1. 铁件制作、安装	t	0.273		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：Φ48*2镀锌钢管 2. 探伤要求：图纸及规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.225		
7	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*80*2镀锌管 2. 屋架跨度及起拱高度：弧形 3. 探伤要求：图纸及规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	6.539		
8	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*2镀锌方管、L40*40*2镀锌角钢、Φ25*1.5镀锌管、Φ32*2镀锌管、连接件等 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.825		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*2镀锌方管、连接件等 2. 探伤要求：图纸及规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.455		
10	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：2000*1800mm 2. 开启方式：平开门 3. 框、扇材质、规格：30*30*1.5镀锌管、棉被 4. 其他工艺要求：拉手、插销、合页 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 面层安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	7.2		
11	01B001	顶风口防虫网	[项目特征] 1. 材质：卡簧卡槽+40目防虫网+荷兰网 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	77.6		
12	01B002	前风口防虫网	[项目特征] 1. 材质：卡簧卡槽+40目防虫网 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	77.6		
13	01B003	棚脚膜	[项目特征] 1. 材质：15丝P0膜 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	48.5		
14	01B004	15丝P0膜	[项目特征] 1. 材质：15丝P0膜 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	1379.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B005	5层防雨棉被（1200g/m2）	[项目特征] 1. 材质：5层防雨棉被（1200g/m2） [工作内容] 1. 制作、安装	m2	811.29		
16	01B006	电动卷膜器	[项目特征] 1. 名称：电动卷膜器 [工作内容] 1. 制作、安装	套	4		
17	01B007	大五轴卷帘机及卷杆	[项目特征] 1. 名称：大五轴卷帘机 2. 材质：电机、卷杆、支臂等 [工作内容] 1. 制作、安装	套	1		
18	01B008	压膜绳	[项目特征] 1. 名称：压膜绳 2. 材质：地锚、固定件、压膜绳 [工作内容] 1. 制作、安装	m	1367.18		
19	010501002002	楼地面垫层	[项目特征] 1. 部位：水肥一体控制区 2. 厚度：100厚C20混凝土抹光 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.74		
20	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.07		
		看护房					
21	010501002001	楼地面垫层	[项目特征] 1. 部位：看护房 2. 厚度：100厚C20混凝土抹光 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010802001002	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:950*1950mm 2. 开启方式:平开门 3. 框、扇材质、规格:30*30*1.5镀锌管、棉被 4. 其他工艺要求:拉手、插销、合页 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 面层安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	1.85		
23	010602001002	钢屋架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:30*50*2.0镀锌方管 2. 探伤要求:图纸及规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.183		
24	01B009	5层防雨棉被（1200g/m2）	[项目特征] 1. 材质: 5层防雨棉被（1200g/m2） [工作内容] 1. 制作、安装	m2	38.24		
		蓄热水箱					
25	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.3m [工作内容] 1. 开挖、现场堆放 2. 清底修边 3. 原土夯实	m3	6.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010606003002	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：30*50*2镀锌方管、连接件等 2. 探伤要求：图纸及规范要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.576		
27	010502002002	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.7		
		地暖开挖及回填、温水池、排水沟、散水					
28	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别：黄土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	172.5		
29	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种：黄土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	172.5		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	01B010	保温水池	[项目特征] 1. 尺寸：1200*840*1500mm 2. 300厚3：7灰土 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 150厚C20混凝土底板 4. 370厚砖砌井壁 5. 内壁15厚防水砂浆，底板20厚水泥砂浆找平，外侧80厚聚苯板 6. 100厚钢筋混凝土盖板 [工作内容] 1. 土方开挖、回填 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砖砌体 4. 抹面 5. 铺设保温 6. 盖板安装	座	1		
31	010401009001	砖地沟、明沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸：300*00mm 2. 120厚砖砌沟壁 3. 内壁抹20厚防水砂浆 4. 120厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	140.24		
32	010502025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：100厚C20混凝土抹光 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	42.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	010505002001	基础模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m ²	160.88		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	V型单排栽培槽	[项目特征] 1. 尺寸：30*19*20cm 2. 材质：0.7*C 热镀锌120克/镀铝镁锌AM100, 3. 油漆：正面：5um环氧树脂底漆，外覆18到20um的抗双氧水专用的特殊强化聚酯SRP涂层面漆-白灰色；反面：5um环氧树脂底漆，外覆7um聚酯PE面漆-钢白色，涂层-洁彩SRP(15-20年寿命) 4. 栽培支架及底座 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m	198		
2	03B009	V型单排栽培槽	[项目特征] 1. 尺寸：22*18*33cm 2. 材质：0.7*C 热镀锌120克/镀铝镁锌AM100, 3. 油漆：正面：5um环氧树脂底漆，外覆18到20um的抗双氧水专用的特殊强化聚酯SRP涂层面漆-白灰色；反面：5um环氧树脂底漆，外覆7um聚酯PE面漆-钢白色，涂层-洁彩SRP(15-20年寿命) 4. 栽培支架及底座 [工作内容] 1. 采购、运输、安装	m	792		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	03B003	园艺地布	[项目特征] 1. 每平方米重量100g，室内寿命达5年耐踩踏。 2. 欧盟进口长寿原料 [工作内容] 1. 采购、安装	m2	575		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	03B004	施肥机	<p>[项目特征]</p> <p>1. 不锈钢循环泵25m³/h（1个）</p> <p>2. ABB变频控制柜（1个）</p> <p>3. 5通道精量式水肥机（1个）：旁路式安装，380V AC 50HZ，2.2KW，进出口尺寸：DN100，4肥1酸，标配300L/H/通道，按照EC/pH设定值自动调整。通道比例可调整，每通道可设置不同吸肥比例，螺旋混液管，采用德国进口EC传感器，非接触式电感式电极，避免电极腐蚀偏差，避免附着污染物影响，免校准免维护，pH电极采用JUMO进口电极，隔离电源设计，数据稳定性强（测量精度±0.02pH），</p> <p>双EC/pH检测点。</p> <p>配肥精度：EC 0.03 ms/cm，稳定时间：30S, 标准工况下</p> <p>4. 首部管道及阀门：3寸双蝶阀 *1，3寸持压阀 *1，1.5寸泄压阀 *1，压力传感器 *1，3寸底阀 *1，3寸止回阀 *2，投入式液位计 *1，缺水保护 *1，2寸排气阀 *1，3寸进口电磁阀 *1，管道及阀门配件</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 采购、安装</p>	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	03B005	施肥桶	[项目特征] 1. 容量：锥形混肥桶1000L 2. 施肥桶带电机搅拌 [工作内容] 1. 采购、安装	个	3		
6	030226018001	砾石过滤器	[项目特征] 1. 容量：500mm罐体*2，最小流量20m³。最大流量40m³ 2. 单罐反冲洗流量：10方每小时，进出水口2寸，排污管2寸 [工作内容] 1. 采购、安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030701010001	蝶式过滤器	<p>[项目特征]</p> <p>1. 精确过滤：可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片，有20微米、55微米、100微米、130微米、200微米、400微米等多种规格，过滤比大于85%。</p> <p>2. 彻底高效反洗：由于反洗时将过滤孔隙完全打开，加上离心喷射作用，达到了其他过滤器无法达到的清洗效果。每个过滤单元反洗过程只需10到20秒即可完成。</p> <p>3. 全自动运行，连续出水：时间和压差控制反洗启动。在过滤器系统内，各个过滤单元和工作站间按顺序进行反洗。工作、反洗状态之间自动切换，可确保连续出水，系统压损小，过滤和反洗效果不会因使用时间而变差。</p> <p>4. 模块化设计：用户可按需取舍过滤单元并联数量，灵活可变，互换性强。可灵活利用现场边角空间，因地制宜安装占地少。</p> <p>5. 维护简单：几乎不需日常维护，检查亦不需专用工具，可拆卸零部件很少</p> <p>6. 单罐反冲洗流量：10方每小时，进出水口2寸，排污管2寸</p> <p>[工作内容]</p>	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			1. 采购、安装				
8	03B006	高压雾喷主机	[项目特征] 1. 主机采用镀锌板 喷塑机柜900*550* 1240mm， 2. 40L不锈钢泵组 3. 变频电机5.5KW 、 4. 3路出水含泄压 电磁阀；3区独立 控制 5. 主机柜自带304 不锈钢缓存水箱、 电磁阀自动进水， 6. 外置两级6分过 滤器。 7. 7英寸触摸屏、 变频器、3路电磁 阀控制中继，预留 3路AC24V开关量、 可接入外控 [工作内容] 1. 采购、安装	台	1		
9	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 加长滤芯2#喷嘴 ， 304不锈钢，孔 径0.2mm，喷雾量 约80ml/min 2. 顶压式喷座 [工作内容] 1. 安装 2. 严密性试验	个	38		
10	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质：Φ9.52mm 高压不锈钢管 2. 吊挂钢丝绳：Φ 4mm包塑钢丝绳 3. 花篮螺栓等配件 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作 、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	03B007	物联网系统	<p>[项目特征]</p> <p>1. 含温湿度传感器一套，温湿度显示器1件，软件控制系统，手机APP控制系统，2年网络费用</p> <p>2. 温度控制: 配备降温设备如遮阳网、湿帘+风机系统，通过智能控制系统，依据传感器监测数据，自动调节棚内温度，使其保持在适宜幼苗生长的范围内</p> <p>3. 湿度调节: 安装有湿度传感器，能自动控制加湿设备或通风设备，维持棚内湿度稳定，防止湿度过高引发病虫害或过低影响幼苗生长</p> <p>4. 光照管理: 光照不足时，自动补光灯开启补充光照；光照过强时，遮阳系统自动调整，确保幼苗接受适宜光照强度和时长</p> <p>5. 通风换气: 通过天窗、侧窗和风机等通风设备，智能控制系统根据棚内空气质量和温湿度情况，自动控制通风量和通风时间，保证棚内空气新鲜</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 采购、运输、安装</p>	套	1		
12	030109001001	污水泵	<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称：污水泵</p> <p>2. 功率：220V，1.55KW</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p>	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	03B011	感应型控制系统	[项目特征] 1. 名称：感应型控制系统 [工作内容] 1. 安装	台	1		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称：RVV3*6 [工作内容] 1. 配线	m	10		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称：RVV2*0.5 [工作内容] 1. 配线	m	50		
16	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：UPVC 2. 规格：DN50 3. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	260		
17	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质：UPVC 2. 规格：DN32 3. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	80		
18	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质：UPVC 2. 规格：DN25 3. 连接形式：胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE滴灌管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:胶粘 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	990		
20	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PE地暖管 2. 规格:DN25-50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	1200		
21	030112008001	过滤器	[项目特征] 1. 名称:网式过滤器 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	台	2		
22	031002001003	电磁阀	[项目特征] 1. 类型:电磁阀 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 配合调试	个	1		
23	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 材质:UPVC阀门 2. 规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10		
24	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 材质:UPVC阀门 2. 规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	56		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030409003001	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-3*4 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	50		
26	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-4*25+1*16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头安装	m	200		
27	030409003002	控制电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV-2*2.5 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	180		
28	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	200		
29	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:成套配电箱 2. 规格:600*800*300mm 3. 电压(kV):220v、50HZ、500W [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
30	030413005001	补光灯	[项目特征] 1. 名称:补光灯 2. 型号:400W, 220V [工作内容] 1. 安装	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	03B010	虫情监测系统	<p>[项目特征]</p> <p>1、机体采用碳钢材质；规格尺寸：长88cm*宽88cm*高210cm；300W；待机功率 30W</p> <p>2、供电方式：220伏交流或太阳能供电，太阳能供电系统：太阳能板材质：高效多晶硅片、总功率600w,单块规格尺寸：668mm*910mm、有钢化层玻璃保护，抗老化，铝合金边框用硅胶密封、太阳能控制器：12V/65AH功率</p> <p>3、具有防雷功能，有效避免雷击</p> <p>4、远红外虫体处理仓温度控制：工作3分钟后达到85±5℃，处理时间可调（任意处理时间调整）。远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。</p> <p>5、内置1200万像素拍照摄像机，清晰拍摄虫体照片</p> <p>6、虫体杀灭后，具备抖动功能，将虫体分散，避免堆积</p> <p>7、灯管外围具备3面滤虫网，能够过滤比目标虫体更大的个体</p> <p>8、机柜门开启时，具备拍照功能，将操作人员的照片清晰拍下，并记录</p> <p>9、机柜开门时，箱体内部照明灯自动开启，便于检修维护，关闭时，自动</p>	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			断电关闭 10、具备10寸电容操作屏幕，便于本地操作。 11、具备10个旋转接虫盒，可设置不同工作时间段。 12、设备有光控和时控两种模式供用户选择，时控模式可选择是否根据日落时间自动调整 13、设备具有样本仓号管理功能，记录每次收集样本存放的仓号，方便后续管理分析 14、设备可设置降雨停止后多长时间恢复测量 15、设备联网方式：4G、WIFI、有线网可选 [工作内容] 1. 安装				
32	03B012	铝合金集热板	[项目特征] 1. 名称：铝合金集热板 2. 尺寸:1880*970mm 3. 材质：双面凹凸纳米吸热涂层，涂层厚度65um，单租8片铝合金集热板，单片2道% ρ 8通水管，上下两支25铝合金分水管，配套不锈钢波纹管84个，排气阀42个。 [工作内容] 1. 安装	组	42		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。