

西安市高陵区渭滨学校多功能提
升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：西安市高陵区渭滨学校多功能提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	BB001	拆除墙体 [项目特征] 1. 拆除墙体 2. 墙厚240mm [工作内容] 1. 拆除、集中堆放	m3	1.08
2	BB002	拆除现场暖气片及管道 [项目特征] 1. 拆除现场暖气片及管道 [工作内容] 1. 拆除、集中堆放	套	10
3	BB003	墙面乳胶漆及基层铲除 [项目特征] 1. 墙面乳胶漆及基层铲除 [工作内容] 1. 拆除、集中堆放	m2	157.14
4	BB004	顶面乳胶漆及基层铲除 [项目特征] 1. 顶面乳胶漆及基层铲除 [工作内容] 1. 拆除、集中堆放	m2	55.89
5	BB005	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 外运、消纳	m3	5.49
		楼地面工程		
6	020103001001	塑胶楼面（报告厅） [项目特征] 1. 2mmPVC卷材（PL-01浅灰色塑胶） 2. PVC地面专用粘结剂粘贴 3. 自流平找平 4. 50厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	236.66
7	020103001003	塑胶楼面（其他房间） [项目特征] 1. 2mmPVC卷材（PL-01浅灰色塑胶） 2. PVC地面专用粘结剂粘贴 3. 自流平找平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层	m2	56.18

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
8	020103001002	塑胶楼面 (报告厅) [项目特征] 1. 2mmPVC卷材 (PL-02深灰色塑胶) 2. PVC地面专用粘结剂粘贴 3. 自流平找平 4. 50厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	38.16
9	020104002001	木地板 [项目特征] 部位: 舞台 (含踏步) 1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 200×200×5预埋板、满焊50×50×5镀锌方钢 2. 基层材料品种、规格、品牌、颜色: 12mm阻燃板基层+隔音防潮垫 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: WF-01木地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 龙骨铺设 4. 铺设基层 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	64.23
10	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 50mm高 2. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品木质踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	3.33
		墙、柱面工程		
11	020207001002	木饰面造型墙面 [项目特征]	m2	142.16

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. WD-01木饰面造型+12MM木饰面板（木质装饰线 60*50mm） 2. 12mm阻燃板基层 3. 50系列轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		
12	020207001005	木饰面墙面 [项目特征] 1. 木饰面板 2. 12mm阻燃板基层 3. 50系列轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	23.26
13	020207001003	聚酯纤维吸音板墙面 [项目特征] 1. FA-01聚酯纤维吸音板 2. 9厚奥松板 3. 12mm阻燃板基层 4. 50系列轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	66.76
14	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 白色无机涂料3遍 2. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	117.82
		天棚工程		
15	020302001001	石膏板吊顶 [项目特征] 1. 50系列轻钢龙骨 2. 9.5MM双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	181.44

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	020302001002	石膏板吊顶（跌级） [项目特征] 1. 50系列轻钢龙骨 2. 12mm阻燃板基层 3. 9.5MM双层纸面石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	37.89
17	020302001003	木饰面造型吊顶 [项目特征] 1. 50系列轻钢龙骨 2. 12mm阻燃板基层 3. WD-01木饰面造型 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	116.76
18	020604001002	灯槽（悬挑式） [项目特征] 1. 9.5MM双层纸面石膏板 2. 12mm阻燃基层 3. 尺寸：100*150 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	97.12
19	020604001001	窗帘盒 [项目特征] 1. 规格：250mm*350mm 2. 9.5MM双层纸面石膏板 3. 12mm阻燃板基层 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	33.74
20	020506001001	抹灰面油漆（天棚） [项目特征] 1. 白色无机涂料3遍 2. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刷防护材料、油漆	m ²	333.57

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：报告厅-装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 报告厅-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 报告厅-装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-家具工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050304009001	<p>联排座椅</p> <p>[项目特征]</p> <p>构件及材质说明:</p> <p>1. 座椅(整体), 中心距: $560 \pm 5\text{mm}$ (范围: $550 \sim 600\text{mm}$), 座高450mm, 座深450mm, 总高度为$1000 \pm 20\text{mm}$。</p> <p>2. 座包</p> <p>a. 座海绵, 采用优质PU发泡料进行高密度冷发泡定型, 座海绵厚度为100mm, 密度为$50 \sim 55\text{KG/M}^3$, 具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。</p> <p>b. 座面料: 礼堂椅高级专用布料, 材质为麻绒、平绒, 经度量、裁剪、针车成型, 可阻然, 抗污, 防褪色。(颜色可选)</p> <p>3. 椅背</p> <p>a. 背海绵, 采用优质PU发泡料进行高密度冷发泡定型, 背海绵厚度120mm, 密度为$45 \sim 50\text{KG/M}^3$, 具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。</p> <p>b. 背面料: 礼堂椅高级专用布料, 材质为麻绒、平绒, 经度量、裁剪、针车成型, 可阻然, 抗污, 防褪色。(颜色可选)</p> <p>4. 站脚</p> <p>a. 上框, 采用2.0mm优质冷轧钢焊压而成, 表面细腻光滑, 宽度为50mm, 外形往内折25mm, 可内或外加装侧板。</p> <p>b. 下架, 底脚板采用2.0mm优质冷轧钢冲压成型, 脚管采用$60\text{X}30\text{XT}1.5$优质方管焊接, 整体呈T字形, 两螺丝孔距为240mm。</p> <p>b. 扶手面, 内采用优质实木弧形造型, 外包裹一层优质布面料, 搭载在站脚上方, 层次感十足。</p> <p>功能特点:</p> <p>1. 外观时尚简洁, 适用在高端的会礼堂、剧院、音乐厅、大型会议室等场所;</p> <p>2. 座包采用阻尼回复机构, 慢回位, 外形设计符合人体工程学原理, 舒适度优;</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 座椅安装</p>	个	272
2	050304009002	<p>演讲台</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 板材: 采用E1级优质环保三聚氰胺板。表面耐高温、耐香烟灼烧, $85 \sim 240$秒内无烧灼现象, 无黑斑、裂纹、鼓泡; 表面耐干热、水蒸汽、污染、腐蚀、弱酸、弱碱及清洁剂; 符合GB18580-2001, GB/T4897-92标准。</p> <p>2. 尺寸: $550 \times 450 \times 1070\text{mm}$</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 采购、安装</p>	个	1
3	050304009003	主席台桌子	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-家具工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：报告厅-家具工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 报告厅-家具工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 报告厅-家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质: JDG管 2. 规格: JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	390.65
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 敷设部位或线制: WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	995.41
3	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 敷设部位或线制: WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	593.23
		小电器		
4	030213004008	LED线条灯 [项目特征] 1. 名称: LED线条灯 2. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	40
5	030213004009	LED吸顶灯 [项目特征] 1. 名称: LED吸顶灯 2. 安装方式: 吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	2
6	030213004002	筒灯 [项目特征] 1. 名称: 筒灯 2. 安装方式: 吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	78
7	020303001001	灯带 [项目特征] 1. 灯带形式、尺寸: 灯带 2. 安装固定方式: 嵌入式 [工作内容] 1. 安装、固定	m	97.2

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：报告厅-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 报告厅-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030901004001	空调器高静压室内风管机 [项目特征] 1. 形式: 高静压风管机 2. 型号: DLR-125F 3. 设计参数: 风量: 2100m³/h, 机外静压: 50/80Pa, 制冷量12.5KW, 制热量14KW, 功率310W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	10
2	030901004002	空调器 [项目特征] 1. 形式: 室外机 2. 型号: DLR-252 3. 设计参数: 名义制冷量: 25KW, 名义制热量: 26KW, 电源: 380V, 50hz [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	5
3	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 名称: 双层百叶风口 2. 规格: 250*250 [工作内容] 1. 安装	个	9
4	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌铁皮 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 周长2000以内 4. 厚度: 1.0mm 5. 连接方式: 法兰连接 6. 风管附件、支架设计要求: 型钢 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 支架除锈刷红丹漆两遍, 再刷调和漆二遍 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支架制作、安装 2. 风管、法兰、法兰加固框, 支架除锈、刷油	m²	51
5	030902008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 材质: 柔性软风管 2. 规格: D200 [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装	m	117.78
6	030903009003	塑料风口、散流器制作安装 (百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 1300mm*245mm	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作 2. 安装		
7	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 材质: 铜管 2. 规格: 9. 52 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	84. 11
8	030801010005	铜管 [项目特征] 1. 材质: 铜管 2. 规格: 15. 88 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	75. 7
9	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 材质: 铜管 2. 规格: 19. 05 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	8. 41
10	CB001	分歧管 [项目特征] 1. 分歧管	个	5

措施项目清单

工程名称：报告厅-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 报告厅-通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		LED屏		
1	031101040008	<p>定制LED屏 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 像素点间距 2.5±0.05mm 2. 结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3. 外观 LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂 4. 工作电压 在4.2×(1±10%) VDC范围内能正常工作 5. 自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 6. 工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 7. 材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质 符合，套件采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 8. 系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果 9. 像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为8192点 10. 动态扫描 采用行驱动芯片 11. 像素组成 1R、1G、1B 12. 支持亮度调节功能 13. 支持亮度校正、色度校正 14. 驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 15. 支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 16. 功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 17. 防伪功能 具备logo、产品型号 18. 支持联网一键下载程序文件和调试 19. 支持亮暗线拼缝调节 20. 整屏平整度 ≤0.1mm 21. 模组平整度 ≤0.04mm 22. 拼接缝 ≤0.04mm 23. 最大亮度 ≥600cd/m² 24. 最高对比度 ≥6000:1 25. 水平视角 ≥160° 26. 垂直视角 ≥160° <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装、调测 	m²	26.87
2	031204001001	<p>视频处理器 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发送卡功能的二合一控制器； 3. 支持4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换； 6. 支持自由切换输入信号源，各通道之间实现 	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-LED屏

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		无缝切换； 7. 60Hz 帧频输出，画面播放更流畅； 8. HDMI/DP 音频输入，1 路独立模拟音频输入，3 选 1 输送到音频输出端子； 10. USB 通讯接口，无需设置，自动识别； 11. 通过 LED 显示界面和旋钮，可以选择多种模式的屏幕测试； 12. 锁定按键，超过设定的时间，按键锁自动锁住，除按键锁按钮功能正常，其他按钮被锁定，功能不起作用（最大支持 3600 秒的时间），防止操作中误按操作按键改变设置； 13. 可以对当前设置进行保存，最多可保存 8 组模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方便客户直接调用； 14. DVI/HDMI/DP 输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节。 15. 支持导航设置功能，方便进行快捷设置； 16. 支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接； 17. 支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置； 18. 支持画面截取功能； 19. 支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等； 20. 支持即设即存，解决了用户繁琐的设置和手动储存过程，即用户在调协或调整参数后无需实施人工保存操作，自动将用户参数存于 EEPROM 中，即使断电开机后，断电前的参数仍保留在设备中； 21. 模板保存功能，可以对当前设置进行保存，最多可保存 8 组模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方便客户直接调用； 22. 支持一键黑屏，按下 BLACK 时且 BALCK 的 LED 指示灯亮，则输出为黑屏状态； 支持一键冻结； [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整		
3	031204001003	接收卡 [项目特征] 1. 单卡 32 组 RGB 数据，支持 256*512 像素点；（仅 R516） 2. 支持静态、1/2 至 1/64 之间的任意扫描类型； 3. 集成 HUB75E，无需配转接板，减少接插 HUB 板，减少故障点，故障率低，成本低； 4. 支持数据组偏移，数据组交换； 5. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰； 6. 本卡工作状态监测；	套	43

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-LED屏

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 支持网线通讯状态检测; 8. 支持配置文件回读; 9. 先进设计, 优质元器件, 100%全功能测试出厂; 10. 支持工作环境-40℃~80℃; 11. 通过CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOc认证; 12. 可配合多功能卡, 实现高温设置自动断电, 保证屏体安全; (可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告) 13. 为保证能持久运行, 接收卡做了电击和能量的危险防护; (可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告) 14. 接收卡出厂时保存了两份应用程序, 以防程序更新异常导致的接收卡死锁问题; (可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告) [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整		
4	031204001002	全彩专用电源 [项目特征] 1. 直流电压 4.2V 4.5V 5V 额定电流 40A 40A 40A 电流范围 0~40A 0~40A 0~40A 额定功率 168W 180W 200W 纹波与噪声 100mVp-p 100mVp-p 100mVp-p 电压调节范围 3.78~4.62V 4.05~4.95V 4.5~5.5V 电压精度 ±1.0% ±1.0% ±1.0% 线性调整率 ±0.5% ±0.5% ±0.5% 负载调整率 ±2% ±2% ±2% 启动、上升时间 200ms, 50ms/230VAC 负载100% 保持时间 (Typ) 20ms/230VAC 负载100% 输入 电压范围 88~132V AC, 176~264V AC 按需求而定. 频率范围 47~63HZ 功率因数 (Typ) PF≥0.5 效率 (Typ) ≥75% ≥76% ≥78% 交流电流 115VAC 3.9A 4.2A 4.5A 230VAC 2.0A 2.1A 2.3A 浪涌电流 (Typ) 60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC 保护 过负载 110~150% rated 短路 输出端短路后电源保护, 输出关断, 去掉短路, 电源重新供电后恢复正常输出. 过电压 / 过温度 / 环境 工作温度 -20℃~+40℃ (AC 230V) (参考负载温度降额曲线) 工作湿度 20~90%RH不凝固 储存温度 -30~+85℃ 储存湿度 10~95%RH 不凝固 温度系数 ±0.03%/℃ (0~50℃) 耐振动 10~500Hz, 2G, 10min/周期, X、Y、Z方向各60min 安全规定 设计参考GB4943-2001, UL 1012 耐压 I/P-O/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG: 大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考EN55022, Class A 谐	套	85

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-LED屏

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：报告厅-LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：报告厅-LED屏

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-舞台设备

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		音箱系统		
		扬声器系统		
1	031206001011	全频主扩音箱 [项目特征] 1、名称: 全频主扩音箱 [工作内容] 1. 安装	台	2
2	031206001008	中后场补声音箱 [项目特征] 1、名称: 中后场补声音箱 [工作内容] 1. 安装	台	4
3	031206001009	超低音音箱 [项目特征] 1、名称: 超低音音箱 [工作内容] 1. 安装	台	2
4	031206001010	返送音箱 [项目特征] 1、名称: 返送音箱 [工作内容] 1. 安装	台	2
		功率放大器系统		
5	031206001014	扩声系统设备 [项目特征] 1、名称: 全频功放 [工作内容] 1. 安装	台	1
6	031206001015	扩声系统设备 [项目特征] 1、名称: 补声功放 [工作内容] 1. 安装	台	2
7	031206001013	扩声系统设备 [项目特征] 1、名称: 超低音功放 [工作内容] 1. 安装	台	1
8	031206001012	扩声系统设备 [项目特征] 1、名称: 返送功放 [工作内容] 1. 安装	台	1
		信号控制及处理系统		
9	031204001004	调音台 [项目特征] 1. 调音台	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-舞台设备

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整		
10	031204001005	调数字音频处理器 [项目特征] 1. 数字音频处理器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
11	031204001006	电源时序器 [项目特征] 1. 电源时序器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
		音源系统		
12	031204001007	讲台发言话筒 [项目特征] 1. 讲台发言话筒 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
13	031204001008	无线会议一拖四 [项目特征] 1. 无线会议一拖四 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
14	031204001009	真分集无线一拖四主机 [项目特征] 1. 真分集无线一拖四主机 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
15	031204001010	无线手持 [项目特征] 1. 无线手持 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	4
16	031204001011	反馈抑制器	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-舞台设备

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 反馈抑制器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整		
17	031204001012	天线分配器 [项目特征] 1. 天线分配器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
18	031206001016	有源指向性天线 [项目特征] 1、名称: 有源指向性天线 [工作内容] 1. 安装	台	1
		其他		
19	031204001014	机柜 [项目特征] 1. 定制机柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整	套	1
20	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG管 2. 材质: KBG25 [工作内容] 1. 安装	m	159.69
21	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: SYV-50-5数字同轴 线缆 [工作内容] 1. 安装	m	363
22	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: GYX2*2.5 [工作内容] 1. 安装	m	195
23	031103005001	塑料线槽 [项目特征] 1. 规格: 塑料线槽	m	38.4

分部分项工程量清单

工程名称：报告厅-舞台设备

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:100*50 [工作内容] 1. 安装		
24	031103005002	塑料线槽 [项目特征] 1. 规格:塑料线槽 2. 规格:50*50 [工作内容] 1. 安装	m	42
25	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:GYX2*2. 5 [工作内容] 1. 安装	m	180
26	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:RVVP2*0. 37 [工作内容] 1. 安装	m	120
27	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:CAT6网线 [工作内容] 1. 安装	m	450
28	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:RVV3*4. 0 [工作内容] 1. 安装	m	180
		灯光系统		
29	031204001002	舞台灯光控制台 [项目特征] 1. DMX512/1990标准, 最大512个DMX控制通道, 一路光电隔离信号输出。 2. 最大控制32台电脑灯或32路调光。 3. 自动生成灯库 且控台上可自行编写灯库。 4. 带背光的LCD显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5. 内置图形轨迹发生器, 有135个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6. 图形参数(如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景。	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-舞台设备

专业: 电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 每个场景可保存图形数量5个; 同时可运行图形数量10个。 8. 可储存60个素材, 素材共享或者独立素材均可随心设置。 9. 支独享素材 10. 可储存120个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 11. 可同时输出和运行12个重演场景。 12. 带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 13. 支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 14. 关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 15. U盘可备份控制台数据, 并支持重新导入到控制台使用, 同型号控制台数据可共享。 16. 支持远程软件升级, 随时随地增加新的功能。 17. 预置推杆可控制电脑灯的属性, 属性控制更方便快捷。 18. 支持立即黑场 [工作内容] 1. 本体安装 2. 系统软件安装 3. 单体调整		
30	031204001013	DMX信号放大器 [项目特征] 1. 名称: DMX信号放大器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调整	套	1
31	031204001003	电源直通箱 [项目特征] 1. 名称: 电源直通箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调整	套	1
32	030213003001	舞台灯光 [项目特征] 1. 名称: 舞台灯光 2. 型号: COB面光灯 [工作内容] 1. 安装	套	14
33	030213003002	舞台灯光 [项目特征] 1. 名称: 舞台灯光 2. 型号: 三基色会议灯 LED [工作内容]	套	6

分部分项工程量清单

工程名称: 报告厅-舞台设备

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：报告厅-舞台设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 报告厅-舞台设备

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：家具工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 家具工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配管配线		
1	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	333.32
2	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG管 2. 规格:JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2.17
3	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 敷设部位或线制:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	836.26
4	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 敷设部位或线制:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	250.05
		小电器		
5	030213004008	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED线条灯 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	12
6	030213004009	定制LED灯箱 [项目特征] 1. 名称:定制LED灯箱 2. 安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1. 安装	套	1
7	030213004002	筒灯 [项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	6

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土(石)方工程		
1	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3: 7灰土 2. 厚度: 60cm [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	4.94
		拆除工程		
2	BB001	拆除墙体 [项目特征] 1. 拆除墙体(改门洞) 2. 墙厚240mm [工作内容] 1. 拆除、集中堆放	m3	0.07
3	BB002	拆除现场暖气片及管道 [项目特征] 1. 拆除现场暖气片及管道 [工作内容] 1. 拆除、外运	套	6
4	BB003	墙面乳胶漆及基层铲除 [项目特征] 1. 墙面乳胶漆及基层铲除 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	289.82
5	BB004	顶面乳胶漆及基层铲除 [项目特征] 1. 顶面乳胶漆及基层铲除 [工作内容] 1. 拆除、外运	m2	155.71
6	BB008	拆除现场原开关面板、灯具 [项目特征] 1. 拆除现场原开关面板、灯具 [工作内容] 1. 拆除、外运	项	1
7	BB010	拆除窗帘 [项目特征] 1. 拆除窗帘 [工作内容] 1. 拆除、外运	项	1
8	BB011	搬离原现场家具 [项目特征] 1. 搬离原现场家具 [工作内容] 1. 搬运	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	BB005	垃圾外运 [项目特征] 1. 拆除垃圾外运 [工作内容] 1. 外运	m3	9.14
		砌 筑 工 程		
10	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖 2. 墙体厚度: 240mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	2.51
		门窗工程		
11	020401001002	木饰面套装门 [项目特征] 1. 门类型: 木饰面套装门 (含五金、执手锁) 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1500*2400mm 2. 门套 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
		楼地面工程		
12	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 厚度: 50mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	8.23
13	020103001001	塑胶楼面 [项目特征] 1. 2mmPVC卷材 (PL-01浅灰色塑胶) 2. PVC地面专用粘结剂粘贴 3. 自流平找平 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	154.61

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	020105006001	木质踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃胶合板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木质踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	3.73
		墙、柱面工程		
15	020207001002	木饰面墙面 [项目特征] 1. WD-01浅色木饰面 2. 12mm阻燃板基层 3. 50系列轻钢龙骨 4. 20宽黑色金属型材收口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	163.4
16	020207001005	木饰面墙面 [项目特征] 1. WD-02深色木饰面 2. 12mm阻燃板基层 3. 50系列轻钢龙骨 4. 20宽黑色金属型材 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	13.14
17	020207001003	壁布硬包墙面 [项目特征] 1. 壁布硬包 2. 9厚奥松板 3. 12mm阻燃板基层 4. 50系列轻钢龙骨 5. MT-01黑色不锈钢折边收口（展开宽度62mm） 6. 详见DT-05-01 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉	m2	8.5

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层铺贴		
18	020207001001	实木线条造型墙面 [项目特征] 1. 30×40实木线条造型/间隔30 2. 12mm阻燃板基层 3. 50系列轻钢龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	8.87
19	020207001006	墙面展板 [项目特征] 1. 9.5厚纸面石膏板 2. 12mm阻燃板基层 3. 50系列轻钢龙骨 4. 定制亚克力字(92个) 5. 党徽标志(1个) 6. 详见DT-05-02 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	9.38
20	020506001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 红色无机涂料3遍 2. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	41.44
21	020506001003	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 白色无机涂料3遍 2. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	30.97
		天棚工程		
22	020302001007	天棚吊顶(活动室) [项目特征] 1. 吊顶形式:艺术吊顶 2. 50系列轻钢龙骨 3. 12mm阻燃基层 4. 9.5MM双层纸面石膏板 5. 无机涂料3遍	m2	83.16

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 满刮腻子3遍 7. 定制党徽灯箱 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
23	020302001008	天棚吊顶（前厅） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 50系列轻钢龙骨 3. 12mm阻燃基层 4. 9.5MM双层纸面石膏板 5. 无机涂料3遍 6. 满刮腻子3遍 7. 软膜天花 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	15.88
24	020302001009	天棚吊顶（接待室、楼梯间） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级吊顶 2. 50系列轻钢龙骨 3. 12mm阻燃基层 4. 9.5MM双层纸面石膏板 5. 无机涂料3遍 6. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	52.45
25	020604001002	灯槽（嵌入式150*50mm） [项目特征] 1. 9.5MM双层纸面石膏板 2. 12mm阻燃板基层 3. 无机涂料3遍 4. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油	m	41.16

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		漆		
26	020604001004	灯槽（嵌入式150*70mm） [项目特征] 1. 9.5MM双层纸面石膏板 2. 12mm阻燃板基层 3. 无机涂料3遍 4. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	50.2
27	020604001003	灯槽（悬挑式） [项目特征] 1. 9.5MM双层纸面石膏板 2. 12mm阻燃板基层 3. 无机涂料3遍 4. 满刮腻子3遍 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	40.78
28	020604001005	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色:60mm黑色不锈钢 折边收口 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	21
29	020604001001	窗帘盒 [项目特征] 1. 规格: 200mm*200mm 2. 双层9.5厚纸面石膏板 3. 12mm阻燃胶合板基层 4. 无机涂料3遍 5. 满刮腻子3遍 6. 详见节点DT-02-01 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	16.79
		其 他 工 程		
30	020207001008	原建筑门贴进口膜翻新 [项目特征] 1. 原建筑门贴进口膜翻新 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴	m ²	30.58

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
31	020209001001	石膏板隔墙 [项目特征] 1. 骨架、边框材料种类、规格:新建75轻钢龙骨 石膏板隔墙 2. 墙厚: 200mm [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m ²	14.04
32	BB006	卷帘 [项目特征] 1. 定制卷帘 [工作内容] 1. 窗帘制作、安装	m	16.7
33	020407002002	LED拼接屏收边 [项目特征] 1. MT-01 黑色不锈钢折边收口 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m ²	0.84
34	020606001001	定制展板 [项目特征] 1. 定制展板厚50MM 2. 尺寸: 600*1800mm 3. 定制宣传广告字 (3个字) [工作内容] 1. 基层安装 2. 面层制作、安装	块	6
35	020601015001	定制展柜 [项目特征] 1. 定制展柜 4.23*3.4m [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装 (安放) 3. 刷防护材料、油漆	个	1
36	020606001002	定制展板 [项目特征] 1. 定制展板 (入党誓词) 2. 尺寸: 740*1140mm [工作内容] 1. 基层安装 2. 面层制作、安装	块	1
37	020606001003	定制红色展板 [项目特征] 1. 定制红色展板	块	1

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 尺寸：1520*550mm 3. 白色亚克力字（大字：党员风采4个、小字16个、小星星5个） [工作内容] 1. 基层安装 2. 面层制作、安装		
38	020606001004	定制红色展板 [项目特征] 1. 定制红色展板 2. 尺寸：1800*2320mm 3. 白色亚克力字/标牌（大字：党组织架构 优秀共产党员9个，小星星12个，标牌29个） [工作内容] 1. 基层安装 2. 面层制作、安装	块	1
39	020607002001	定制亚克力字 [项目特征] 1. 定制亚克力字 2. 大字：不忘初心 牢记使命（8个） 3. 小字：69个 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	项	1
40	020607002002	定制亚克力字 [项目特征] 1. 定制亚克力字 2. 大字：我们的荣誉（5个） 3. 小字：8个 4. 标识：1个 5. 大字母：6个 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	项	1
41	020601015002	定制柜（茶水区） [项目特征] 1. 定制柜（茶水区） 1.97*2.6m 2. 深灰色见光板柜体 3. 人造石台面台面 4. 详见图纸EL-02-D/PL-04 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

规费、税金项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：暂列金

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 暂列金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]