

招 标 工 程 量 清 单

2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田
县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

合 同 编 号：_____

最高限价人民币（大写）：_____元

（¥）：_____元

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

[illegible]

暂列金额 (B) _____

投标总报价 (A) + (B) _____

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：1

分组名称：村组东地块

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|-------------|------------------|------|-------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| | 水井工程（机井） | | | | | | | | | |
| A.1.1.1.1 | 松散层Ⅰ、Ⅱ类松散层 | m | 350 | | | | | | | |
| A.1.1.1.2 | DN325钢井管安装 | m | 350 | | | | | | | |
| A.1.1.1.3 | DN65钢管（壁厚3.5mm） | m | 350 | | | | | | | |
| | 电缆沟（变压器至井房地埋30m） | | | | | | | | | |
| A.1.1.1.4.1 | 土方开挖 | m3 | 18.9 | | | | | | | |
| A.1.1.1.4.2 | 土方回填 | m3 | 16.38 | | | | | | | |
| A.1.1.1.4.3 | 细砂垫层 | m3 | 2.52 | | | | | | | |
| A.1.1.1.5 | 井房(含门窗) | m2 | 10.5 | | | | | | | |
| | 井台及配套 | | | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.1 | 土方开挖 | m3 | 11.5 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.2 | 土方回填 | m3 | 7.6 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.3 | 3：7灰土垫层 | m3 | 0.6 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.4 | 24砖墙井壁 | m3 | 1.6 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.5 | C20砼井台 | m3 | 0.66 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.6 | 模板 | m2 | 1.1 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.7 | 井盖及其他附件 | 项 | 1 | | | | | | | |
| A.1.1.1.6.8 | 电线杆 | 根 | 7 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：1

分组名称：村组东地块

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|---------|---------------------------------|------|--------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| | 输水工程 | | | | | | | | | |
| A.1.2.1 | 土方开挖 | m3 | 250.24 | | | | | | | |
| A.1.2.2 | 土方回填 | m3 | 250.24 | | | | | | | |
| A.1.2.3 | PE100-De75-1.0MPa输水管道 | m | 341 | | | | | | | |
| A.1.2.4 | 闸阀井 | 座 | 2 | | | | | | | |
| A.1.2.5 | C25混凝土路面拆除（A0+101-A0+104，厚18cm） | m3 | 0.27 | | | | | | | |
| A.1.2.6 | C25混凝土路面修复 | m3 | 0.27 | | | | | | | |
| A.1.2.7 | 弃渣外运（运距1.0km） | m3 | 0.35 | | | | | | | |
| | 蓄水工程（50m³） | | | | | | | | | |
| A.1.3.1 | 土方开挖 | m3 | 94.9 | | | | | | | |
| A.1.3.2 | 土方回填 | m3 | 57.17 | | | | | | | |
| A.1.3.3 | C25钢筋混凝土拆除 | m3 | 5.79 | | | | | | | |
| A.1.3.4 | 弃渣外运（运距1.0km） | m3 | 48.28 | | | | | | | |
| A.1.3.5 | 3:7灰土垫层 | m3 | 13.65 | | | | | | | |
| A.1.3.6 | C10砼垫层 | m3 | 3.68 | | | | | | | |
| A.1.3.7 | C25钢筋砼池顶 | m3 | 5.57 | | | | | | | |
| A.1.3.8 | C25钢筋砼池壁 | m3 | 12.02 | | | | | | | |
| A.1.3.9 | C25钢筋砼池底 | m3 | 5.22 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：1

分组名称：村组东地块

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|----------|-----------------------------|------|---------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| A.1.3.10 | 钢筋制作及安装 | t | 3.22 | | | | | | | |
| A.1.3.11 | M10砂浆抹面 | m2 | 81.25 | | | | | | | |
| A.1.3.12 | 检修孔 Φ=1000 | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.1.3.13 | 钢制爬梯 | 座 | 1 | | | | | | | |
| A.1.3.14 | 钢制水管吊架 | 副 | 1 | | | | | | | |
| A.1.3.15 | DN150刚性防水套管 | 只 | 2 | | | | | | | |
| A.1.3.16 | DN100刚性防水套管 | 只 | 2 | | | | | | | |
| A.1.3.17 | 钢制弯头DN150*90° | 只 | 2 | | | | | | | |
| A.1.3.18 | 喇叭口DN150*225 | 只 | 2 | | | | | | | |
| A.1.3.19 | DN200通风管安装 | m | 2 | | | | | | | |
| A.1.3.20 | DN150溢水管安装 | m | 5 | | | | | | | |
| A.1.3.21 | DN150泄水管安装 | m | 5 | | | | | | | |
| A.1.3.22 | 模板 | m2 | 265 | | | | | | | |
| | 田间管网工程 | | | | | | | | | |
| A.1.4.1 | 土方开挖 | m3 | 1611.79 | | | | | | | |
| A.1.4.2 | 土方回填 | m3 | 1544.63 | | | | | | | |
| A.1.4.3 | C20混凝土道路拆除(共计7处28m，道路宽3.5m) | m3 | 19.8 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：1

分组名称：村组东地块

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价（元） | | | 备注 |
|----------|--------------------------|------|------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| A.1.4.4 | C20混凝土道路恢复（道路厚0.2m） | m3 | 19.8 | | | | | | | |
| A.1.4.5 | UPVC-De75-1.0MPa输水管道 | m | 2132 | | | | | | | |
| A.1.4.6 | 阀门井（0.4m×0.6m×0.6m） | 座 | 7 | | | | | | | |
| A.1.4.7 | C25砼镇墩 | m3 | 2.23 | | | | | | | |
| A.1.4.8 | 给水栓 | 个 | 53 | | | | | | | |
| | 水源（机井） | | | | | | | | | |
| A.1.5.1 | 200QJ10-341/22型潜水泵（25KW） | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.2 | 50KVA变压器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.3 | HY5WZ-17/45线路避雷器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.4 | RW10-10/50跌落式熔断器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.5 | LZBJ9-10 25A/5A电流互感器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.6 | 电压互感器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.7 | XRNP-10/10A熔断器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.8 | 系统接地极 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.9 | SRMR5-50KW变频软启动器 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.1.5.10 | JHS-3×50+1×25井用防水电缆 | m | 400 | | | | | | | |
| A.1.5.11 | 控制电缆 BVVB 4*2.5 | m | 400 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：1

分组名称：村组东地块

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|----------|-------------------|------|------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| A.1.5.12 | LGJ-2510Kv架空线路 | m | 650 | | | | | | | |
| A.1.5.13 | ZDGS-YK-BD 智能遥控装置 | 套 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：2

分组名称：村委会西边地块（喷灌）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|---------|--|------|---------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| | 田间管网工程 | | | | | | | | | |
| A.2.1.1 | 土方开挖 | m3 | 4618.4 | | | | | | | |
| A.2.1.2 | 土方回填 | m3 | 4425.97 | | | | | | | |
| A.2.1.3 | UPVC-De75-1.0MPa输水管道 | m | 415 | | | | | | | |
| A.2.1.4 | UPVC-De75-0.6MPa输水管道 | m | 1151 | | | | | | | |
| A.2.1.5 | UPVC-DE50-0.6MPa输水管道 | m | 4543 | | | | | | | |
| A.2.1.6 | C25砼镇墩 | m3 | 5.43 | | | | | | | |
| | 泵房设备及组件 | | | | | | | | | |
| A.2.2.1 | 蓄水池放置卧式离心泵卧式离心泵ISW50-250(I)B（Q=25m³/hH=60m，P=11kw） | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.2 | 配电柜（功率30KW） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.3 | 变频控制柜（一托一，11kw） | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.4 | 水泵铜芯电缆（3*6mm²+1*4mm²） | m | 40 | | | | | | | |
| A.2.2.5 | 自动反冲洗介质过滤器（流量30m³/h以上，过滤精度120目，4寸进出水口（控制器，三相阀） | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.6 | 自动反冲洗叠片过滤器（流量30m³/h以上，过滤精度120目，4寸进出水口） | 台 | 1 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：2

分组名称：村委会西边地块（喷灌）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|----------|--------------------------------|------|------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| A.2.2.7 | 电子流量计 | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.8 | 逆止阀（3寸） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.9 | 泄压阀（2寸） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.10 | 吸水管组（3寸） | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.11 | 多孔管组（3寸） | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.12 | 空气阀（2寸） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.13 | 软连接（3寸） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.14 | 压力表（0-0.63Mpa，带弯管） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.15 | 电子流量计（3寸） | 个 | 1 | | | | | | | |
| A.2.2.16 | 泵房附件 | 项 | 1 | | | | | | | |
| | 施肥系统 | | | | | | | | | |
| A.2.3.1 | 施肥机（吸肥量：2*1000L/H，两通道文丘里旁路式： ） | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.2.3.2 | 1000L耐腐蚀肥料桶 | 个 | 2 | | | | | | | |
| A.2.3.3 | 搅拌电机（减速电机AC380V，功率1.5KW） | 个 | 2 | | | | | | | |
| A.2.3.4 | 碟片过滤器 | 个 | 2 | | | | | | | |
| A.2.3.5 | 上料架 | 项 | 1 | | | | | | | |
| A.2.3.6 | 电缆（3*2.5mm ² ） | m | 100 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：2

分组名称：村委会西边地块（喷灌）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价(元) | | | 备注 |
|---------|---|------|------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| A.2.3.7 | 附件 | 项 | 1 | | | | | | | |
| | 喷灌系统 | | | | | | | | | |
| A.2.4.1 | 摇臂喷头（喷洒直径≥26米、流量0.95-1.2m³/h,喷嘴直径4.0mm） | 个 | 277 | | | | | | | |
| A.2.4.2 | PE鞍座（50mm*25mm） | m | 277 | | | | | | | |
| A.2.4.3 | 混凝土预制镇墩（Φ=280mm, H=140mm） | 个 | 554 | | | | | | | |
| A.2.4.4 | 镀锌立杆（25mm，双外丝头，3m/根） | 个 | 277 | | | | | | | |
| A.2.4.5 | 附件 | 项 | 1 | | | | | | | |
| | 控制系统 | | | | | | | | | |
| A.2.5.1 | 双工位操作台（含椅子） | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.2 | 80"显示屏 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.3 | 电脑 | 台 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.4 | 27"显示屏（操作台） | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.5 | 中央控制系统平台软件 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.6 | 综合布线 | 项 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.7 | 400W中速室内球机 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.8 | 球机壁挂支架 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.9 | 球机POE电源 | 套 | 7 | | | | | | | |

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：2023年第二批市级农业农村发展专项资金（蓝田县冯岭村智慧农业旱作节水产业园项目）

组 号：2

分组名称：村委会西边地块（喷灌）

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | | | 合价（元） | | | 备注 |
|----------|------------------|------|------|-------|-----|----|-------|-----|----|----|
| | | | | 设备费 | 建安费 | 小计 | 设备费 | 建安费 | 小计 | |
| A.2.5.10 | 400W枪机 | 套 | 7 | | | | | | | |
| A.2.5.11 | 半球机机壁挂支架 | 套 | 7 | | | | | | | |
| A.2.5.12 | 枪机POE电源 | 套 | 7 | | | | | | | |
| A.2.5.13 | 投入式液位计 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.14 | 微波中继数据传输 | 对 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.15 | 液位计安装支架 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.16 | 物联网虫情测报站 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.17 | 小型气候监测站 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.18 | 土壤墒情监测站 | 套 | 1 | | | | | | | |
| A.2.5.19 | 电磁阀（口径:DN80） | 个 | 6 | | | | | | | |
| A.2.5.20 | 组合式空气阀（2寸） | 个 | 3 | | | | | | | |
| A.2.5.21 | 真空破坏阀（2寸） | 个 | 6 | | | | | | | |
| A.2.5.22 | 无线阀门控制器 | m | 6 | | | | | | | |
| A.2.5.23 | 控制器立杆（定制Φ32金属立杆） | 个 | 3 | | | | | | | |
| A.2.5.24 | 对接式蝶阀（3寸） | 个 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | |