

孟村镇樊家村智能连栋温室大棚
建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：孟村镇樊家村智能连栋温室大棚
建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:孟村镇樊家村智能连栋温室大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		场地平整土方					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	20.81		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：连栋温室总施工平面 2. 材料品种：现场一、二土 3. 平整场地 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	725.95		
	A. 1	基础土方					
3	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 独立基础 2. 开挖深度：-0.95m、-0.4m 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	73.83		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 圈梁基础 2. 开挖深度:-0.8m 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 原土夯实	m3	21.75		
5	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:素土 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.35		
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	61.23		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:独基垫层 2. 厚度:150mm 3. 强度要求、配比:C20 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 基础类型:独立基础 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.32		
9	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 2. 基础圈梁 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.05		
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:独立基础垫层模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.6		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	157.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:基础圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	108.1		
13	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ12以内 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.061		
14	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:190*140*10mm、190*140*8mm铁板 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.165		
	A. 6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:Z1 Z2 Z3 2. 钢材品种、规格:120*60*2.5mm方管、60*60*2.0mm方管、120*60*2.0mm方管 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.232		
16	010603002002	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:Z4 2. 钢材品种、规格:Φ40*1.7mm圆管 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.457		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010602003001	钢桁架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：上下弦方管60*40*2.0mm 2. 部位：8米桁架 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.17		
18	010602003002	钢桁架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：腹杆方管30*30*2.0mm 2. 部位：8米桁架 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.155		
19	010607010001	桁架梁端部底板	[项目特征] 1. 构件名称：桁架梁端部底板 2. 钢材品种、规格：500*60*10mm 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.026		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:端部膜线梁 2. 钢材品种、规格:DMXL-60*60*2.5mm方管 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.361		
21	010607002001	钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:PTXL-棚头斜拉筋Φ10圆钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.14		
22	010607002002	钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:XL-斜拉Φ10圆钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.093		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：山墙围檩方管60*40*2.0mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.723		
24	010607003002	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：侧墙围檩C型钢120*35*18*2.0mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.369		
25	010607003003	金字架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：人字梁及檩条 60*40*2.0mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.536		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010607002003	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外立柱、外网纵梁50*50*2.0mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.314		
27	010607002004	风机固定架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：内循环风机固定管Φ30*1.8mm、L50*50*5 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.032		
28	010607010002	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管Φ20*1.8mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.242		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607003004	纵向加固杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：内保温膜纵向加固杆Φ32*1.7mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.508		
30	010607003005	膜肩管	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：内保温膜肩管, 120*35*18*2.0mmC型钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.506		
31	010607003006	内保温人字架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：50*30*1.5mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.822		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010607002005	外网立柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外网立柱，50*50*2.0方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.547		
33	010607002006	外网立柱斜撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外网立柱斜撑，Φ40*1.7mm圆钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.754		
34	010607003007	外网纵横梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外网纵梁、外网横40*40*2.0mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.813		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010607003008	外网脱膜线梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外网脱膜线梁80*40*2.0mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.291		
36	010607003009	外网电机梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外网电机梁50*50*2.0mm方管，端部平撑Φ32*1.7mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.211		
37	010607002007	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：保温兜管、保温兜密封槽Φ25*1.8mm圆钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.165		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010607003010	人字梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：人字梁 60*40*2.0mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.366		
39	010607003011	人字梁配件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：顶梁座 4mm钢板，金字连接板100*50*4mm钢板，加墙梁25*25*2角钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.431		
40	010607003012	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：钢槽60*30*2.0mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010607002008	钢拉条	[项目特征] 1. 构件类型:爬行杆Φ25*1.6mm、卷膜杆 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	m	94		
42	01B001	花兰	[项目特征] 1. 1400花兰 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	套	16		
43	01B002	花兰螺丝	[项目特征] 1. 花兰螺丝M12型 2. 水平拉筋用 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	套	40		
		砖墙					
44	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种:MU10混凝土实心砖砖墙，M10砂浆砌筑 2. 墙体厚度:240mm 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	30.22		
		水帘、防虫网					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	01B003	水帘	[项目特征] 1. 水帘 2. 水帘上下槽铝合金 3. 水帘压片铝合金 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	78.8		
46	01B004	防虫网	[项目特征] 1. 防虫网 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	72		
47	01B005	托膜线	[项目特征] 1. 托膜线 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	80		
48	01B006	封边角膜	[项目特征] 1. 封边角膜250mm高 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	40		
49	010607002009	水帘支撑架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：外立柱、外网纵梁50*50*2.0mm方管 2. 150mm/个 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.241		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	010607010003	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:水帘下支撑 2. 钢材品种、规格:角铁40*40*3.0mm，间隔50cm一个 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.06		
		水帘水池					
51	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二土 2. 开挖深度:1.68m、1.83m 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	13.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种:MU10 砖 M7 5 水泥砂浆砌墙 2. 墙体厚度:120mm厚 3. 15mm厚13 水泥砂浆抹面 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.82		
53	010501002001	混凝土池底	[项目特征] 1. 部位:水帘水池 2. 材料品种:100厚C25混凝土池底 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	0.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	011404001001	喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：水帘水池池底 2. 涂料品种、喷刷遍数：防水涂料两道 3. 素水泥浆结合层一道 4. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.65		
55	010502019001	水帘水池混凝土盖板	[项目特征] 1. 板名称:水帘水池混凝土盖板 2. 双向Φ10@150 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.55		
56	010607010004	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称:水帘水池预留孔洞盖板 2. 钢材品种、规格:700*700*4mm镀锌钢板 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.031		
		内传动系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	010607002010	内网推拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：推拉杆(传送管) Φ32*1.5mm 2. 推杆托轮、推铝座、焊接接头 3. 内网传动系统、内保温传动系统 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.809		
58	01B007	齿轮齿条	[项目特征] 1. A型齿轮条、齿轮 2. 齿条与推杆连接件 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m	1320		
59	010607002011	内保温驱动轴	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：驱动轴 Φ32*3.0mm 2. 减速电机安装座、焊接接头 3. 内保温传动系统 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.172		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	010607002012	内网驱动轴	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：驱动轴Φ32*3.0mm 2. 减速电机安装座、焊接接头 3. 内网传动系统 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.172		
61	01B008	推铝	[项目特征] 1. 推铝26.5*22.8*1.2 2. 推网铝连接铝管、卡槽铝连接片 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	1760		
		外网传动系统					
62	010607002013	外网推拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：推拉杆(传送管)Φ32*1.5mm 2. 推杆托轮、推铝座、焊接接头 3. 外网传动系统 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.603		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	01B009	齿轮齿条	[项目特征] 1. A型齿轮条、齿轮 2. 齿条与推杆连接件 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	440		
64	010607002014	外网驱动轴	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：驱动轴Φ32*3.0mm 2. 减速电机安装座、焊接接头 3. 外网传动系统 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.086		
65	01B010	推铝	[项目特征] 1. 推铝26.5*22.8*1.2 2. 推网铝连接铝管、卡槽铝连接片 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	440		
		温室立面覆盖					
66	01B011	75%白色针织网	[项目特征] 1. 75%白色针织网 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	1112.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	011001003001	保温被	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 温室立面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能： 牛津布+抗老化 pe+ 三层eva 保温 棉+ 保 温膜 3. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界 面砂浆 3. 安装龙骨，填、 贴、挂保温材料； 粘贴、固定保温板 ；抹压保温浆料； 喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网， 抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、 发泡填缝，打密封 膏 7. 铺、刷（喷）防 护材料	m2	524.35		
68	01B012	温室室内覆盖10cPE膜	[项目特征] 1. 温室室内覆盖10 cPE 膜 2. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求	m2	524.35		
69	01B013	钢化中空玻璃	[项目特征] 1. 钢化中空玻璃5+ 6+5 2. 满足招标文件、 招标图纸、相关施 工及验收规范、设 计及使用要求	m2	888.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	01B014	帆布(绿黄)	[项目特征] 1. 帆布(绿黄) 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	160		
		温室顶部覆盖					
71	010901004001	玻璃采光顶	[项目特征] 1. 面层材料品种:5mm钢化超白压花玻璃透光95% 2. 骨架材料:H铝、铝合金屋脊、收口铝 3. 密封胶条、透气胶带 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 骨架制作、安装 2. 面层安装 3. 框边封闭 4. 勾缝、塞口 5. 清洗 6. 通风、排烟开启扇及其五金件安装	m2	1664		
72	01B015	外遮阳网	[项目特征] 1. 85%黑色针织网，12针圆丝针织黑网 2. 吊网片、螺丝固定、不锈钢线 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	1920		
73	01B016	托幕线	[项目特征] 1. 优质黑色聚酯线Φ2.2mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	5896		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
74	01B017	铝卡槽、浸塑卡簧	[项目特征] 1. 铝卡槽、浸塑卡簧 2. 固定遮阳网 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	840		
		内覆盖					
75	01B018	内遮阳网	[项目特征] 1. 85%黑色针织网，12针圆丝针织黑网 2. 吊网片、螺丝固定、不锈钢绑线 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	2080		
76	01B019	托幕线	[项目特征] 1. 优质黑色聚酯线Φ2.2mm 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m	15096		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
77	011001003002	保温被	[项目特征] 1. 保温隔热部位： 温室立面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能： 牛津布+抗老化pe+ 三层eva 保温棉+ 保温膜 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 涂刷界面剂、界面砂浆 3. 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4. 粘贴防火隔离带 5. 铺设增强格网，抹抗裂、防水砂浆 6. 保温材料嵌缝、发泡填缝，打密封膏 7. 铺、刷（喷）防护材料	m2	1600		
78	01B020	内保温P0膜	[项目特征] 1. 覆盖10cP0膜 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m2	874.81		
79	01B021	铝卡槽、浸塑卡簧	[项目特征] 1. 铝卡槽、浸塑卡簧 2. 固定遮阳网 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m	1520		
		水槽					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:联塑PVCΦ110 2. PVC夹箍 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	74.08		
81	010901009001	水槽	[项目特征] 1. 构件品种、规格、尺寸:水槽150*100*45 *2.5mm 2. 材料种类:黑件压制成型后进行热浸镀锌 3. 水槽头、水槽座 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	240		
82	010901009002	冷凝槽	[项目特征] 1. 构件品种、规格、尺寸:冷凝槽0.75mm厚镀锌板 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	240		
		大棚内构件					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
83	01B022	苗床网	[项目特征] 1. 塑料苗床网1800*1000mm，铝合金植床边框75*36.4*1.0mm 2. 铝合金植床边连接铝片、苗床铝连接塑料直角、拉钉、螺丝 3. 苗床滚轴，Φ40*1.5mm圆管（一头缩口）；手轮Φ220苗床手轮 4. 40*20*1.2mm方管、苗床横担、角铁、苗床撑杆、苗床脚板 5. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	1343.46		
84	01B023	地布	[项目特征] 1. 苗床底铺地布 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求	m2	785.27		
85	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:60mm厚C25混凝土地面 2. 苗床间工作通道 3. 素土夯实 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计和使用要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 拉毛 5. 压痕或刻防滑槽 6. 伸缝、缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	759.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
86	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门类型:铝合金推拉门 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	10.87		
87	011205005001	阳光板	[项目特征] 1. 板品种、规格、厚度:8mm阳光板 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷界面剂 3. 板运输、安装 4. 勾缝、塞口	m2	217.03		
88	010607001001	钢拉索	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:Φ10圆钢 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 索体安装 2. 锚具安装 3. 张拉、索力调整	t	0.13		
		保温隔间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	010606003001	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：热浸镀锌圆管Φ32*1.7mm、40*1.7mm、连接座 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.084		
90	01B024	覆盖15cPE膜	[项目特征] 1. 覆盖15cPE膜 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m2	37.01		
91	01B025	铝卡槽、浸塑卡簧	[项目特征] 1. 铝卡槽、浸塑卡簧 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m	8		
92	01B026	帆布	[项目特征] 1. 帆布（卷膜） 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m2	28		
		缓冲间					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
93	010606003002	钢墙架	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：圆管Φ32*1.8mm、50*50*2.0mm方管 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.147		
94	010401002003	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种：400mm高矮墙砌筑 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	2.94		
95	01B027	覆盖15cPE膜	[项目特征] 1. 覆盖15cPE膜 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求	m2	35.35		
96	010802001002	金属门	[项目特征] 1. 门类型：铝合金推拉门 2. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	4.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 智能连栋温室大棚-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:ZMAP箱 2. 规格:700*600*370mm 3. 安装方式:落地安装,底部设100mm高基座 4. 端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线6mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:JHAPse2箱 2. 规格:700*600*370mm 3. 安装方式:落地安装,底部设100mm高基座 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:GPAP箱 2. 规格:700*600*370mm 3. 安装方式:落地安装,底部设100mm高基座 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:FJAPse10箱 2. 规格:700*600*370mm 3. 安装方式:落地安装, 底部设100mm高基座 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
5	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:BGAP箱 2. 规格:700*600*370mm 3. 安装方式:落地安装, 底部设100mm高基座 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:700*600*370mm 3. 安装方式:落地安装, 底部设100mm高基座 [工作内容] 1. 安装 2. 配电箱二次线连接 3. 本体接地	台	1		
		灯具及电机					
7	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1. 名称:植物生长灯LED（柔性吊索可以调节） 2. 规格:380V/125W [工作内容] 1. 安装	套	93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030407003001	微型电机	[项目特征] 1. 名称: 电动卷膜机（含爬升器） 2. 额定功率（kW）: AC220/60W [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
9	030407003002	微型电机	[项目特征] 1. 名称: 内保温五层棉被电机 2. 参数: AC380 0.75KW [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
10	030407003003	微型电机	[项目特征] 1. 名称: 内遮阳卷膜机 2. 参数: AC380 0.75KW [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	2		
11	030407003004	微型电机	[项目特征] 1. 名称: 外遮阳卷膜机 2. 参数: AC380 0.75KW [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	1		
12	040804004001	接线盒	[工作内容] 1. 本体安装	个	93		
13	03B001	设备采购（具体参数由设备厂家二次设计）	[项目特征] 1. 智能变频控制系统 远程三变频1台 自动上料系统 1套 圆型自动补水箱 Φ630*750 1套 陶瓷多管除尘器 1套 [工作内容] 1. 安装、调试	项	1		
		配管配线					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电箱进线 工程量暂估					
14	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	6		
15	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	9		
16	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	3		
17	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	15		
18	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*10 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	6		
20	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*4 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	3		
		配管配线					
21	030412001004	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	470.28		
22	030412001005	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	574.71		
23	030412001006	配管	[项目特征] 1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	682.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001007	配管	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格: ϕ 25*1.7 mm 3. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	51.15		
25	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV2.5 [工作内容] 1. 配线	m	3641.58		
26	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*6 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	34.8		
27	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*4 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	337.3		
28	030409001006	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*2.5 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	772.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV22-5*6、YJV22-5*4、YJV22-5*2.5 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	83		
		防雷接地					
30	030410002001	接地母线	[项目特征] 1. 材质:角钢 60*60*4mm [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	40.52		
31	030410002002	接地母线	[项目特征] 1. 材质:40*4扁钢 [工作内容] 1. 室外母线挖填土 2. 接地母线制作、安装	m	62.34		
32	030410001001	接地极	[项目特征] 1. 材质:Φ50 钢管 接地体（焊接处需做防腐处理） [工作内容] 1. 制作 2. 安装	根	12		
33	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:等电位测试箱 MEB [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		
34	030410007002	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1. 名称:接地端子测试板 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030410004001	均压环	[项目特征] 1. 材质:利用温室四周条形基础钢筋做接地线 [工作内容] 1. 均压环敷设 2. 柱主筋与圈梁焊接 3. 利用圈梁钢筋焊接	m	160		
36	030410003001	引下线	[项目特征] 1. 名称:温室立柱做引下线,引下线（立柱）与基础钢筋不超过25米焊接,焊接点需做防腐处理 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	m	120		
		系统调试					
37	030415027001	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地装置 系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
38	030415027002	接地装置	[工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能连栋温室大棚-电气设备安
装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		高压喷雾系统					
1	031001003001	不锈钢管	[项目特征] 1. 材质: 高压不锈钢管 2. 规格: $\phi 9.525\text{m}$ m [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	292.94		
2	03B001	304不锈钢钢丝绳	[项目特征] 1. 名称: 304不锈钢钢丝绳 2. 规格: M8 [工作内容] 1. 安装	m	320		
3	03B002	304不锈钢钢丝绳	[项目特征] 1. 名称: 304不锈钢钢丝绳 2. 规格: M3 [工作内容] 1. 安装	m	240		
4	03B003	不锈钢U型钩	[项目特征] 1. 不锈钢U型钩 [工作内容] 1. 安装	个	20		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 电磁阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 球阀 2. 规格: $\phi 9.52\text{mm}$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
8	050306005001	高压主机	[项目特征] 1. YL-380v-4KW电机, 30L/MIN电控喷塑一体水箱, 带微电脑时间控制功能(连续/间断工作方式), 缺水保护停机报警功能停机自动泄压功能, 电机过载停机保护功能 [工作内容] 1. 安装、调试	台	1		
9	050104002001	绿地灌溉配件安装	[项目特征] 1. 管道附件/阀门/灌水器品种、规格: 双孔喷座+进口不锈钢喷嘴2# [工作内容] 1. 管道附件/阀门/灌水器安装 2. 水压试验	个	104		
10	03B004	户外防水不锈钢机箱	[项目特征] 1. 长*宽*高:700*600*1000mm [工作内容] 1. 安装	个	1		
11	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 规格:1.2*1.2*0.2m [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	0.29		
		温室辅助水肥系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031005023001	纯净水蓄水池	[项目特征] 1. 类型:纯净水蓄水池 2. 材质:PE 3. 规格:2T [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	1		
13	031005015001	水质净化器	[项目特征] 1. 类型:RO 净化机组 2. 规格:1.5T [工作内容] 1. 设备及附件安装 2. 接管	台	1		
14	03B005	施肥桶	[项目特征] 1. PE桶 施肥桶 2. 规格:1T 1070*1110（总高1350）*4mm [工作内容] 1. 安装	个	1		
15	031005023002	装配式蓄水池	[项目特征] 1. 类型:装配式蓄水池 2. 材质:波纹钢 3. 容量:20T 4. 规格:φ 2.7m;h 3.5m [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	1		
16	03B006	打药机	[项目特征] 1. 名称:打药机（含打药管+架子） 2. 参数:220V 1.5kw [工作内容] 1. 安装	台	1		
		清水供水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格: $\phi 50$ 3. 安装部位:棚内埋地 4. 介质:清水供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	38.78		
18	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格: $\phi 32$ 3. 安装部位:棚内 4. 介质:清水供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	19.92		
19	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格: $\phi 25$ 3. 安装部位:棚内 4. 介质:清水供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	2		
20	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格: $\phi 32$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
21	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格: $\phi 25$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:浮球阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
		水帘供回水系统					
23	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格: $\phi 50$ 3. 介质:水帘供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	76.5		
24	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格: $\phi 32$ 3. 介质:水帘供水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	3		
25	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC管 2. 规格: $\phi 110$ 3. 介质:水帘回水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道灌水（闭水）及通球试验	m	45.16		
26	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格: $\phi 50$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 规格: Φ32 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
28	030807007001	低压塑料阀门	[项目特征] 1. 名称:过滤器 2. 规格: Φ50 [工作内容] 1. 安装 2. 壳体压力试验和密封试验	个	2		
29	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称:水帘水泵 2. 规格:水泵流量25方/h, 扬程20m 1.5KW 380V [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 智能连栋温室大棚-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-加温系统 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加温系统					
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 材质：聚氨酯保温管 2. 规格：DN100/116 3. 安装部位：棚内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	154.57		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1. 材质：聚氨酯保温管 2. 规格：DN80/89 3. 安装部位：棚内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	35.73		
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN65 3. 安装部位：棚内 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	31.01		
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：PPR管 2. 规格：Φ40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	89.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-加温系统 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	3		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 黄铜不锈钢自动排气阀（含截止阀） 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型: PPR 阀门 2. 规格: $\phi 40$ [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	20		
8	030601001001	温度仪表	[项目特征] 1. 名称: WSS411 不锈钢温度计 2. 规格: $-50\sim 400^{\circ}\text{C}$ [工作内容] 1. 安装 2. 套管安装 3. 取源部件安装 4. 单体校验调整	套	1		
9	030108001001	风机	[项目特征] 1. 名称: 4 排铜管散热暖风机 2. 型号: 5TS 3. 规格: 风量: $3000\text{ m}^3/\text{h}$ 功率: 200W 380V 排管: 4 排铜管 热负荷: 25KW 外形尺寸: 670*670 [工作内容] 1. 安装	台	10		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	030225001001	成套整装锅炉	[项目特征] 1. 锅炉类型:生物质锅炉 1.3t 2. 备注:含离心式引风机、立式水泵等锅炉安装所需配套附件 3. 热功率 (MW): 热量900MW/h [工作内容] 1. 锅炉本体安装及调试 2. 附属设备安装 3. 管道、阀门、表计安装	台	1		
11	031007002001	设备支架	[项目特征] 1. 材质:角铁 40*4 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	90.83		
12	031008001001	采暖工程系统调试	[项目特征] 1. 系统形式:采暖工程 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-加温系统

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-加温系统 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 智能连栋温室大棚-加温系统 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-通风空调工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 智能连栋温室大棚-通风空调工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：智能连栋温室大棚-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能连栋温室大棚-通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		泥结石道路					
1	011601003001	块料道路面层	[项目特征] 1. 块料面层品种:15cm泥结石路面 2. 垫层30cm素土夯实, 压实度>0.95 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝、勾缝 5. 刷防护材料 6. 清洗	m2	532.7		
		排水沟、散水					
2	010401009001	排水沟	[项目特征] 1. 120砖墙砌筑, 15厚1:2.5水泥砂浆抹面 2. 沟截面内净尺寸:400*300mm 3. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:100厚C20混凝土 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 砌砖 4. 刮缝、抹灰	m	174.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	040601010001	水沟盖板	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25混凝土现浇,厚60mm 2. 盖板规格:640*400mm 3. 双向布置钢筋Φ8@150 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	6.72		
4	010502025001	散水	[项目特征] 1. 面层厚度:60厚C20混凝土 2. 素土夯实 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	48.35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外-道路工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-3*16 2. 敷设方式:直埋敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	386		
2	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:3*16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填深度:0.9m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	156.33		
4	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	386		
5	030401002001	变压器	[项目特征] 1. 容量(kV·A):400KVA变压器(价格暂估) 2. 其他:包括变压器安装及其附属设施 [工作内容] 1. 本体及附件安装 2. 温控箱安装 3. 本体接地 4. 变压器调试	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：室外-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。