

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年农村生活垃圾治理项目（2025年环卫基础设施提升）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:九间房镇朝峰村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	2		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	2		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管 φ75	m	14.8		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	16		
8	031003007001	小便器	1. 名称：小便器	组	2		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	2		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	2		
11	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC雨水管 2. 规格：φ75	m	7.4		
12	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-电
气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	84.35		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	84.35		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	88		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝及加固处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.16		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	34		
6	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	58.56		
7	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	76.86		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	39.6		
9	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面全部拆除 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	172.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	11.55		
11	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	1.08		
12	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	3.08		
13	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	88.06		
		改造工程					
14	010102001002	挖一般土方	1. 部位:散水 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:200mm	m3	3.57		
15	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	39.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	58.56		
17	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	78.86		
18	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	26.4		
19	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	13.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	172.56		
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	57.52		
22	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.55		
23	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	18.89		
24	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	3.08		
25	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	3.08		

措施项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：九间房镇朝峰村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:洩湖鎮牛家口村公共衛生間

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-給排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	2		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	2		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管 φ75	m	14.4		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	17		
8	031003007001	小便器	1. 名称：小便器	组	2		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	2		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	2		
11	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC雨水管 2. 规格：φ75	m	7.2		
12	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-給排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 洩湖鎮牛家口村公共衛生間-給排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-電氣
設備安裝工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-電氣
設備安裝工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-電氣設備安裝工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖镇牛家口村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	153.36		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	153.36		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	160		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.232		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	65.56		
6	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	95.63		
7	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	16.05		
8	011708002002	铲除涂料面（顶棚1）	1. 涂料顶棚 2. 拆除顶棚至基层	m2	15.78		
9	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	60.63		
10	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	163.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖镇牛家口村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	13.27		
12	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.8		
13	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	2.7		
14	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	88.06		
		改造工程					
15	010102001002	挖一般土方	1. 部位:散水 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:200mm	m3	3.81		
16	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	65.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖镇牛家口村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	95.63		
18	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	16.05		
19	011301001001	天棚抹灰（顶棚1）	1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	15.78		
20	011404002001	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1. 喷（刷、辊）无机涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	15.78		
21	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	40.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖镇牛家口村公共卫生间-房屋
 建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨C B60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨C B50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	20.21		
23	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	163.82		
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	54.61		
25	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	13.27		
26	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	21.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-房屋
建築與裝飾工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	2.7		
28	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1：2.5水泥砂浆面层	m2	2.7		
29	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	88.06		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-房屋
建築與裝飾工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：洩湖鎮牛家口村公共衛生間-房
屋建築與裝飾工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:普化镇清凉寺村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 普化镇清凉寺村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-电
气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	76.68		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	76.68		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	80		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.127		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	32.06		
6	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	82.68		
7	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	50		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	21.45		
9	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	182.71		
10	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	60.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-房屋
 建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	3.1		
12	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	2.5		
		改造工程					
13	010102001002	挖一般土方	1. 部位:散水 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:200mm	m3	3.32		
14	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	32.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	82.68		
16	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	50		
17	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	14.3		
18	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	7.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	182.71		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	60.9		
21	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	60.36		
22	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	19.72		
23	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	2.5		
24	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	2.5		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：普化镇清凉寺村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:普化镇全岭村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	2		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	1		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管 φ75	m	14.8		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	18		
8	031003007001	小便器	1. 名称：小便器	组	2		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	2		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	1		
11	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC雨水管 2. 规格：φ75	m	7.4		
12	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	20		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	23		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	23		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	24		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.042		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	58.9		
6	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	34.02		
7	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	20.05		
8	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	212.28		
9	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	11.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	1.2		
11	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	26		
12	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	64.6		
13	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌围墙	m3	0.92		
		改造工程					
14	010102001002	挖一般土方	1. 部位:散水 2. 土的类别:一、二类土 3. 开挖深度:200mm	m3	3.64		
15	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	58.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	34.02		
17	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	20.05		
18	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	212.28		
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	70.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.72		
21	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	19.4		
22	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	26		
23	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	26		
24	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	64.6		
		新建围墙					
25	010102009001	回填方	1. 填方部位:围墙 2. 材料品种:300mm厚3:7灰土 3. 密实度:压实系数≥0.95	m3	0.32		
26	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:实心承重砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型：实心承重砖 2. 墙体厚度：240 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	0.55		
28	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C20 混凝土	m ³	0.08		
29	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m ²	0.8		
30	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： Φ 6	t	0.001		
31	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：C12	t	0.007		
32	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚水泥砂浆抹灰	m ²	11.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：普化镇全岭村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拾旗寨公共卫生间-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 拾旗寨公共卫生间-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拾旗寨公共卫生间-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拾旗寨公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	61.34		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	61.34		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	64		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.042		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	53.23		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	60.68		
7	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	191.66		
8	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	58.29		
9	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拾旗寨公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	1.5		
11	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	64.6		
		改造工程					
12	010102001002	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.51		
13	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	53.23		
14	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	40.45		
15	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	20.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拾旗寨公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	191.66		
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	63.89		
18	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	58.29		
19	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	18.75		
20	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	1.5		
21	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	1.5		

措施项目清单计价表

工程名称: 拾旗寨公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拾旗寨公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:三里镇苏王坡村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇苏王坡村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：三里镇苏王坡村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 三里镇苏王坡村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇苏王坡村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	92.02		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	92.02		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	96		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.127		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	78.84		
6	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	185.37		
7	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	12.17		
8	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	10.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇苏王坡村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	1.58		
		改造工程					
10	010102001002	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.95		
11	010102009001	回填方	1. 换填500厚1:7水泥土处理沉降	m3	16.11		
12	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	78.84		
13	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 单面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	185.37		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	61.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇苏王坡村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.17		
16	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	21		
17	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	1.58		
18	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	1.58		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：三里镇苏王坡村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:三里镇西关公墓公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	99.68		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	99.68		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	104		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.106		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	174.93		
6	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	10.11		
7	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	3.45		
8	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	1.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		改造工程					
9	010102001002	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.03		
10	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	174.93		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1：2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1：2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	58.31		
12	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1：3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1：3水泥砂浆找平层	m2	10.11		
13	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	18.59		
14	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	1.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：三里镇西关公墓公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:华胥镇张河湾村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	5		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	1		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	1		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	15		
		新做					
6	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	5		
7	031003007001	小便器	1. 名称：小便器	组	2		
8	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	1		
9	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	1		
10	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-电
气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		加固工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 土的类别：一、二类 2. 开挖深度：4m以内	m3	61.34		
2	010502024001	填充混凝土	1. 填充部位：操作坑、导洞 2. 混凝土强度等级：C30微膨胀混凝土浇灌密实	m3	61.34		
3	010301003001	钢管桩	1. 桩长：8m 2. 材质：无缝钢管 3. 管径、壁厚：Φ219*8 4. 钢管桩内灌注C30细石混凝土	m	64		
4	010506004001	钢筋网片（墙体裂缝处理）	1. 在墙体两侧每隔3皮砖剔凿一道长约1600mm，深约35的砖缝，埋入一根Φ6钢筋，端部弯直钩并嵌入砖墙竖缝，然后用聚合物改性砂浆嵌填严实	t	0.148		
		装修工程					
		拆除工程					
5	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	73		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	25.92		
7	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	189.35		
8	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	10.67		
9	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	4		
11	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	21.59		
		改造工程					
12	010102001002	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	6.01		
13	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	73		
14	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	17.28		
15	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	189.35		
17	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	63.12		
18	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.67		
19	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	32.43		
20	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	4		
21	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	21.59		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：华胥镇张河湾村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:玉山镇清峪村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	玉山镇清峪村公共卫生间-给排水工程	
2	玉山镇清峪村公共卫生间-电气设备安装工程	
3	玉山镇清峪村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	件	1		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	1		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	1		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管 φ75	m	6.9		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	10		
8	031003007001	小便器	1. 名称：小便器	组	1		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	1		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	1		
11	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC雨水管 2. 规格：φ75	m	6.9		
12	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	35.88		
2	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	77.76		
3	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	76.16		
4	011708002002	铲除涂料面（顶棚1）	1. 涂料顶棚 2. 拆除顶棚至基层	m2	25.92		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	45.88		
6	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	165.92		
7	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	10.9		
8	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.83		
9	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	4.83		
10	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	48.96		
		改造工程					
11	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	35.88		
13	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	77.76		
14	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	76.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011301001001	天棚抹灰（顶棚1）	1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	25.92		
16	011404002001	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1. 喷（刷、辊）无机涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	25.92		
17	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	30.59		
18	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	15.29		
19	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	165.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	55.31		
21	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.9		
22	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	20.39		
23	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	4.83		
24	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	4.83		
25	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	48.96		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：玉山镇清峪村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:三官庙核桃园村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	2		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	2		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管 φ75	m	10.8		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	16		
8	031003007001	小便器	1. 名称：小便器	组	2		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	2		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	2		
11	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC雨水管 2. 规格：φ75	m	7.2		
12	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	20		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-电
气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	63.59		
2	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	69.32		
3	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	246.52		
4	011708002002	铲除涂料面（顶棚1）	1. 涂料顶棚 2. 拆除顶棚至基层	m2	12.44		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	96.3		
6	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	175.1		
7	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	14		
8	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.83		
9	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	2.7		
10	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	80.24		
11	011710002001	金属门拆除	1. 拆除原破坏外门	樘	7		
12	011710002002	金属窗拆除	1. 拆除原破坏外窗	樘	1		
		改造工程					
13	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	4.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	63.59		
15	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	69.32		
16	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	246.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋
 建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011301001001	天棚抹灰（顶棚1）	1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	12.44		
18	011404002001	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1. 喷（刷、辊）无机涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	12.44		
19	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	64.2		
20	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	32.1		
21	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	175.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	58.37		
23	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	14		
24	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	23.89		
25	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	2.7		
26	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	2.7		
27	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	80.24		
28	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗洞口尺寸:1200*900mm 2. 窗类型:塑钢框5+9A+5中控玻璃 3. 开启方式:推拉窗	m2	7.56		
29	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门洞口尺寸:1800*2700mm 2. 框、扇材质、规格:钢制外门1800*2700(带亮子) 更换	m2	4.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：三官庙核桃园村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蓝关街办火烧寨村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲便器	件	4		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 洗手盆	件	2		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拖布池	件	2		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC雨水管 ϕ 75	m	6.9		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称: 冲水水箱蹲便器	组	18		
8	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器	组	2		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗手盆	组	2		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称: 拖布池	组	2		
11	031001006001	塑料管	1. 材质: PVC雨水管 2. 规格: ϕ 75	m	6.9		
12	031001006002	塑料管	1. 材质: PVC排水管 2. 规格: DN100	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 蓝关街办火烧寨村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-
给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-
电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	51.66		
2	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	10.08		
3	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	92.66		
4	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	150.73		
5	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	10.83		
6	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.83		
7	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	2.7		
8	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	95.88		
		改造工程					
9	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	51.66		
11	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	10.08		
12	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	61.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨C B60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨C B50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	30.89		
14	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	150.73		
15	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	50.24		
16	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.83		
17	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	19.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	2.7		
19	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	2.7		
20	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	95.88		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝关街办火烧寨村公共卫生间-
房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:孟村镇大王村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：洗手盆	件	1		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：拖布池	件	1		
4	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC雨水管 φ75	m	7.2		
5	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质：PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
6	031003006001	大便器	1. 名称：冲水水箱蹲便器	组	10		
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆	组	1		
8	031003004001	洗涤盆	1. 名称：拖布池	组	1		
9	031001006001	塑料管	1. 材质：PVC雨水管 2. 规格：φ75	m	7.2		
10	031001006002	塑料管	1. 材质：PVC排水管 2. 规格：DN100	m	20		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 孟村镇大王村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-电气
设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	45.88		
2	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	82.35		
3	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	76.16		
4	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	45.88		
5	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	165.92		
6	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	13.29		
7	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.83		
8	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	4		
9	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	48.96		
10	011710002001	金属窗拆除	1. 拆除原破坏外窗	樘	2		
		改造工程					
11	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	45.88		
13	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	82.35		
14	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	76.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	30.59		
16	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	15.29		
17	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	165.92		
18	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	55.31		
19	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	13.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	22.14		
21	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	4		
22	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	4		
23	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	48.96		
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗洞口尺寸:1200*900mm 2. 窗类型:塑钢框5+9A+5中控玻璃 3. 开启方式:推拉窗	m2	2.16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：孟村镇大王村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:小寨镇大河村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小寨镇大河村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：小寨镇大河村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小寨镇大河村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	191.28		
2	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	11.31		
3	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	3.76		
4	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	3.23		
		改造工程					
5	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.68		
6	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	191.28		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	63.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：小寨镇大河村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	11.31		
9	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	22.18		
10	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	3.23		
11	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	3.23		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：小寨镇大河村公共卫生间-房屋建
筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：小寨镇大河村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:焦岱镇余家湾村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 焦岱镇余家湾村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.12		
2	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	7.16		
3	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	207		
4	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	9.78		
5	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	11.88		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	10.26		
7	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	12.09		
8	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	50.49		
9	011708002002	铲除涂料面（顶棚1）	1. 涂料顶棚 2. 拆除顶棚至基层	m2	87.55		
		改造工程					
10	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	20.95		
12	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	7.16		
13	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	7.16		
14	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.09		
15	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	9.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-房屋
 建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙、柱面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	69		
17	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	11.88		
18	011301001001	天棚抹灰（顶棚1）	1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	87.55		
19	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	6.84		
20	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	3.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	011404001001	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	207		
22	011404001002	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	50.49		
23	011404002001	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1. 喷（刷、辊）无机涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	87.55		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-房屋
建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：焦岱镇余家湾村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:前卫镇布村公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 蹲便器	件	2		
2	011712002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 小便器	件	2		
3	011712002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 洗手盆	件	2		
4	011712002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拖布池	件	2		
5	011712001001	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC雨水管 ϕ 75	m	14.4		
6	011712001002	管道拆除	1. 管道种类、材质: PVC排水管 DN100	m	20		
		新做					
7	031003006001	大便器	1. 名称: 冲水水箱蹲便器	组	15		
8	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器	组	2		
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗手盆	组	2		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称: 拖布池	组	2		
11	031001006001	塑料管	1. 材质: PVC雨水管 2. 规格: ϕ 75	m	7.2		
12	031001006002	塑料管	1. 材质: PVC排水管 2. 规格: DN100	m	20		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 前卫镇布村公共卫生间-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 前卫镇布村公共卫生间-电气设备
安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		装修工程					
		拆除工程					
1	011705001001	平面块料拆除（地面1）	1. 地砖面层 2. 拆除现有地砖地面至素土回填层	m2	53.15		
2	011708002001	铲除涂料面（内墙1）	1. 涂料墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	90.03		
3	011705002001	立面块料拆除（内墙2）	1. 贴砖墙面 2. 拆除破损墙面至基层	m2	11.88		
4	011708002002	铲除涂料面（顶棚1）	1. 涂料顶棚 2. 拆除顶棚至基层	m2	87.55		
5	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除（顶棚2）	1. PVC防水吊顶 2. 拆除破损顶棚	m2	93.75		
6	011704002001	立面抹灰层拆除（外墙面）	1. 外墙涂料墙面 2. 清理砂浆层（按外墙修复面积1/3计取）	m2	199.76		
7	011707001001	屋面面层拆除	1. 拆除平屋顶破损保护层 2. 拆除防水层 3. 清理找坡层	m2	10.7		
8	010502025001	散水拆除	1. 拆除破损散水至基层 2. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 3. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300	m2	2.12		
9	010502028001	台阶拆除	1. 拆除原有破损台阶 2. 打磨20mm厚砂浆面层	m2	7.16		
10	011709002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间破损隔断	m2	76.33		
		改造工程					
11	010102001001	挖一般土方	1. 部位：散水 2. 土的类别：一、二类土 3. 开挖深度：200mm	m3	3.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102003001	块料楼地面（地面1）	1. 铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝（地砖尺寸与原有地面一致） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高（依据现场自行考虑） 5. 1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实	m2	53.15		
13	011404001001	墙面喷刷涂料（内墙1）	1. 涂料（无机涂料） 2. 2厚面层耐水腻子找平 3. 3厚底基防裂腻子，分层找平 4. 板缝平贴50宽涂塑中碱玻纤网格布 5. 阴角、阳角及洞口处贴300宽耐碱玻纤网格布，每边搭接长度不小于150mm 6. 基层修补	m2	90.03		
14	011203003001	块料墙、柱面（内墙2）	1. 白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6~12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h）（瓷砖尺寸与原有地面一致） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 4. .9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 5. 素水泥砂浆一道（内参建筑胶）	m2	11.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011301001001	天棚抹灰（顶棚1）	1. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	87.55		
16	011404002001	天棚喷刷涂料（顶棚1）	1. 喷（刷、辊）无机涂料饰面两道（每道间隔2h） 2. 封底漆一道（干燥后再做面涂）	m2	87.55		
17	011302001001	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. 修复破损龙骨，防锈处理后参照原饰面层更换修复吊顶	m2	62.5		
18	011302001002	平面吊顶天棚（顶棚2）	1. PVC防水吊顶面层 2. U型轻钢次龙骨CB60×27（或CB50×20）中距≤600或同板宽 3. U型轻钢主龙骨CB50×27中距≤1200 4. φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200，膨胀螺栓固定 5. 钢筋混凝土楼板	m2	31.25		
19	011404001002	墙面喷刷涂料（外墙面）	1. 罩面涂料一遍（丙烯酸） 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 8. 具体做法详见图集陕09J01 外涂3	m2	199.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰（外墙面）	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 15厚1:2.5抗裂砂浆找平打毛 3. 具体做法详见图集陕09J01 外10	m2	66.59		
21	010901008001	整体屋面（水泥砂浆面层防水屋面）	1. 25厚1:3水泥砂浆找平层 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 25厚1:3水泥砂浆找平层	m2	10.7		
22	010502025002	散水（细石混凝土散水）	1. 50厚C20细石混凝土撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	18.24		
23	010502028002	台阶（新做）	1. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）随打随抹，上撒1:1水泥砂子压光，台阶面向外坡1% 2. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 3. 素土夯实	m2	7.16		
24	010502028003	台阶（修复）	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层	m2	7.16		
25	011207003001	成品隔断	1. 卫生间隔断 高1700mm（材料同现状） 2. 具体做法详见图集陕09J05第24页	m2	76.33		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇布村公共卫生间-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。