

食用菌产业项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：食用菌产业项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:食用菌产业项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土方 2. 就地挖、填、平整 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	3276		
2	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土方 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	30		
3	010101003001	灰土	[项目特征] 1. 材料品种:100厚3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	2.45		
4	010101003002	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:一、二类土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.54		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	10.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型：直形复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	72		
7	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ6 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.025		
8	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ≤14 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.157		
		金属结构工程					
		外棚					
9	010607002001	拱杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：25*50*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	7.62		
10	010607002002	立柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：48*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.966		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010607002003	纵梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：42*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.691		
12	010607002004	立柱斜撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：25*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.305		
13	010607002005	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：25*50*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.48		
14	010607002006	纵拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：25*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.588		
15	010607002007	卷轴镀锌圆管	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：25*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.833		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010607002009	遮阳立柱、抗风柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 50*50*2 方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	4.92		
17	010607002010	遮阳纵杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 30*50*2 方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	3.207		
18	010607002011	遮阳横管	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 50*50*2 方管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.317		
19	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类: 150*150*10 钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.094		
		内棚					
20	010607002012	拱杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格: 32*2.0 热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	5.653		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607002013	纵拉杆	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：25*2.0热镀锌圆管 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.227		
		屋面及围护工程					
22	010901006001	膜结构屋面	[项目特征] 1. 膜布品种、规格：12丝PO膜 2. 部位：外棚 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 支柱（网架）制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 基座锚固 6. 刷防护材料、油漆	m2	4475.94		
23	010901006002	膜结构屋面	[项目特征] 1. 膜布品种、规格：6丝PO膜 2. 部位：内棚 [工作内容] 1. 膜布热压胶接 2. 支柱（网架）制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 基座锚固 6. 刷防护材料、油漆	m2	3535		
24	01B001	防虫网	[项目特征] 1. 40目防虫网 [工作内容] 1. 安装、固定	m2	420		
25	01B002	卡槽卡簧	[项目特征] 1. 镀锌铝卡槽卡簧 [工作内容] 1. 安装、固定	m	2100		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	01B003	压膜绳	[项目特征] 1. 3cm抗老化优质涤纶丝压膜带 [工作内容] 1. 安装、固定	m	3975.37		
27	01B004	地锚	[项目特征] 1. 热镀锌钢丝地锚4.5，长800mm 2. 底端2块烧结红砖固定 [工作内容] 1. 安装、固定	个	686		
28	01B005	遮阳网		m2	6552		
29	01B006	幕线		m	13104		
30	01B009	菌棒		个	50000		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	新建彩钢库房70m²（含冷库房20m²）				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:AL箱 2. 规格:400*500*200 3. 安装方式:挂墙安装 距地1.5m 4. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² [工作内容] 1. 安装 2. 端子板外部接线 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		配管配线					
2	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:明敷 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	150		
3	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:YJV-1KV-5*10 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	450		
		小电器					
5	030407003001	微型电机	[项目特征] 1. 名称:电动卷膜器 [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	14		
6	03B001	手动卷膜器	[项目特征] 1. 手动卷膜器 [工作内容] 1. 安装	个	14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 温室大棚-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯 (PE) 给水管 SDR11 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	24.5		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯 (PE) 给水管 SDR11 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	742		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 塑料截止阀 2. 型号、规格: J61 N-10 DN50 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	7		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: 塑料闸阀 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	21		
5	03B001	微喷	[项目特征] 1. 0.8直径喷淋吊管1米长及喷淋头 [工作内容] 1. 安装	套	448		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路					
1	040202008001	砂砾石	[项目特征] 1. 石料规格:400厚 砂砾石混合层 2. 清除耕作层或熟土，原土夯实处理 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	682		
		阀门井					
2	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土方 2. 挖土深度:1.95m [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	8.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	040504001001	阀门井	<p>[项目特征]</p> <p>1. 种类、规格:砖砌阀门井，内径1000mm，深1650mm</p> <p>2. 垫层材质及厚度:100厚卵石垫层</p> <p>3. 200厚C20混凝土</p> <p>4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标砖砌筑，井壁厚240mm</p> <p>5. 勾缝、抹面要求:原浆勾缝，20厚1:2防水水泥砂浆抹面</p> <p>6. 盖板材质、规格:Φ700混凝土盖板</p> <p>7. 井内部设置爬梯、集水坑</p> <p>8. 具体做法参陕09S2-7</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 垫层铺筑</p> <p>2. 模板制作、安装、拆除</p> <p>3. 混凝土浇捣、养护</p> <p>4. 砌筑、勾缝、抹面</p> <p>5. 井筒、井圈、井盖安装</p> <p>6. 盖板安装</p> <p>7. 防坠装置安装</p> <p>8. 踏步安装</p> <p>9. 防水、止水</p> <p>10. 防腐</p>	座	2		
		管道土方					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.8m 3. 部位:DN90 [工作内容] 1. 装车 2. 场内运输 3. 清底修边 4. 基底普探、钎探 5. 原土夯实	m3	74.27		
5	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:DN90管底 2. 材料品种:细砂 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	44.84		
6	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:DN90管顶 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	29.43		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 聚乙烯 (PE) 给水管 2. 规格: DN90 3. 连接形式: 热熔连接 4. 安装部位: 埋地敷设 5. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	168.8		
2	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 型号、规格: J41H-10型 DN90 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
3	030226018001	沙石过滤器	[项目特征] 1. 规格: 沙石过滤器DN90口径 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装	台	1		
4	030109001001	泵	[项目特征] 1. 名称: 加压泵 2. 规格: 220V, 2.2 KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
5	030109001002	泵	[项目特征] 1. 名称: 抽水泵 2. 规格: 220V, 3KW [工作内容] 1. 安装 2. 电动机安装	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	30		
2	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:DN20 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	150		
3	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:YJV-1KV-5*10 2. 敷设方式:管内敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	41		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	450		
5	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	50.4		
6	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 电缆根数:1~2根 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖) 3. 电缆直埋标志桩安装	m	150		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建彩钢库房70m²（含冷库房20m²）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建彩钢库房70m²（含冷库房20m²）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：新建彩钢库房70m²（含冷库房20m²）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	新建彩钢库房70m²（含冷库房20m²）				100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新建彩钢库房70m²（含冷库房20m²）

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	7		
2	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:AC220V 安全型 16A [工作内容] 1. 安装	套	7		
3	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:双管节能灯 2. 规格:LED 2*24W [工作内容] 1. 安装	套	7		
4	040804004001	接线盒	[项目特征] 1. 规格:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	7		
5	040804004002	接线盒	[项目特征] 1. 规格:开关盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	14		
6	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:PVC20 2. 配置形式:明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	35		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:BV2. 5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	105		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”