

工程项目总造价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目 专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	
1.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	
2.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	
3	其他项目费	
3.1	$\Sigma(\text{综合单价} \times \text{工程量})$	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	
4.3	建筑施工安全生产责任保险	
5	税前工程造价	
5.1	综合系数	
6	增值税销项税额	
7	附加税	
8	工程造价	
合 计		.00

分部分项工程量清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		道路工程				
1	010101001001	清除路基表面 [项目特征] 1. 清除路基表面18cm厚 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	7958.5		
2	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径： C30水泥混凝土 2. 厚度：18cm厚 3. 横缝钢筋C28 [工作内容] 1. 传力杆及套筒制作、安装 2. 混凝土浇筑 3. 拉毛或压痕 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝 7. 嵌缝 8. 路面养生	m2	5064.5		
3	040103001001	路肩培土 [项目特征] 1. 填方材料品种：素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	318.34		
		分部小计				
		涵洞工程				
4	040101001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别：挖涵洞土方 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m3	55.3		
5	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种：素土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m3	22.12		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道硬化项目

专业：市政土建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	040305002001	现浇混凝土挡墙墙身 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C25混凝土 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生 3. 抹灰 4. 泄劲水孔制作、安装 5. 滤水层铺筑	m3	13.2		
7	040304002001	八字墙 [项目特征] 1. 材料品种：浆砌片石M7.5 [工作内容] 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 砌体抹面 4. 泄水孔制作、安装 5. 滤层铺设 6. 沉降缝	m3	16.06		
		分部小计				
		交通工程				
8	040205004001	单柱式限速标志板 [项目特征] 1. 标志板：1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 钢管立柱Φ76*5*3060钢管（单柱） 3. 滑动槽铝80*18*4*1160 4. 铆钉5*16 5. 抱箍328.2×50×5 6. 抱箍衬底207.3×50×5 7. 滑动螺栓M12.0×45 8. 螺母M12.0 9. 垫圈M12.0×2 10. 底座加劲肋96×192×10 11. 加劲法兰盘400×400×20 12. 立柱帽Φ66×3×80 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装 3. 标志板制作、安装	块	2		
9	040205003001	单柱式限速标志牌基础 [项目特征] 1. 标志板：1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 定位法兰盘400*400*20	套	2		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道硬化项目

专业：市政土建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 地脚螺栓M16*824 4. 螺母M16.0 5. 垫圈M16.0*2 6. 钢筋Φ16 7. 混凝土C30基础 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装 3. 标志板制作、安装				
10	040205004002	施工标志（前方施工） [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 尺寸1200mm*400mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	2		
11	040205004003	施工标志（车辆慢行） [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 尺寸1200mm*400mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	2		
12	040205004004	施工标志（道路施工） [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 尺寸1200mm*400mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	1		
13	040205004005	施工标志 [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 尺寸1200mm*400mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	2		
14	DB001	爆闪灯 [项目特征] 1. 爆闪灯（闪光灯号黄色双面）	套	6		
15	040205004006	警告标志 [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆	块	2		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		IV类反光膜 2. 尺寸1200mm*800mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装				
16	040205004007	施工安全标志 [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 尺寸1800mm*1000mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	14		
17	DB002	锥形交通标志 [项目特征] 1. 锥形交通标志700mm高	个	120		
18	040205004008	施工标志 [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 尺寸1200mm*400mm 3. 支撑方式：路栏式 [工作内容] 1. 标志板制作、安装	块	2		
19	040205004009	单柱式窄路标志板 [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆IV类反光膜 2. 钢管立柱Φ76*5*3060钢管（单柱） 3. 滑动槽铝80*18*4*1160 4. 铆钉5*16 5. 抱箍328.2×50×5 6. 抱箍衬底207.3×50×5 7. 滑动螺栓M12.0×45 8. 螺母M12.0 9. 垫圈M12.0×2 10. 底座加劲肋96×192×10 11. 加劲法兰盘400×400×20 12. 立柱帽Φ66×3×80 [工作内容] 1. 基础浇捣 2. 标杆制作、安装 3. 标志板制作、安装	块	2		
20	040205003002	单柱式窄路标志牌基础 [项目特征] 1. 标志板:1.5mm厚铝合金板，外覆	套	2		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

专业：市政土建

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	暂定数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	人工				
人工费小计					
2	材料				
材料费小计					
3	机械				
机械费小计					
总 计					

总承包服务费计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：安村镇寇坡村村内主干道路硬化项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]