

西安市蓝田县中医医院蓝田县中医医院整体搬迁建设项目附属配套工程初步设计方案服务项目中标（成交）明细

陕西云界招标管理有限公司受西安市蓝田县中医医院委托，采用竞争性磋商进行采购蓝田县中医医院整体搬迁建设项目附属配套工程初步设计方案服务项目（项目编码：YJZB-2025-0810）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（供电系统初步设计）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西中电新能电力工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：157,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	其他专业技术服务	供电系统初步设计	蓝田县中医医院整体搬迁项目工程新建蓝田县中医医院为二级医院，位于迁建院区西北侧的健康路（规划路）正在施工中，周边无同步配套的电力供给，拟从国网陕西省电力有限公司蓝田县供电公司确定的变电站引入专线接入项目区变配电室。为保障医院按期投入使用，结合迁建院区附属配套工程实际情况进行初步方案及施工图设计。	1、依据供电部门出具的《供电方案答复单》及项目前期及建设实际情况，本项目按照电力部门提供的方案答复单，2路供电电源分别由营坡变电站与大寨变电站引入专线，接入院区变配电室高压柜。主供电电源专用线路：由营坡变电站出线沿冯十路、312国道新建顶管至院区变配电室，路径电缆长度约4500米；备供电电源专用线路：由大寨变电站出线沿344国道、玉山路、长坪路、迎宾路新建顶管（4×MPPΦ200）至院区变配电室，路径电缆长度约8000米；2、电源引入路径 电缆线路路径和敷设方式的选择，应保证地下电缆线路与城市其他市政公用工程管线间的安全距离，避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害，需要开挖直埋部分根据当地政府部门对线路建设范围周边环境的要求进行，且须符合市政管网敷设规划相关要求。依据供电部门出具的《供电方案答复单》，分别由营坡变电站与大寨变电站引入10kV 的架空电缆混合专线，供电容量12900kVA，接入院区变配电室高压柜。2处变电站供电容量均能满足蓝田县中医医院迁建院区使用要求。营坡变电站（110kV）为主供电电源，大寨变电站（110kV）为备供电电源。营坡变电站位于蓝田县营坡村，距离迁建院区直线距离3.5公里，大寨变电站位于蓝关街道陈家独庄，距离迁建院区直线距离6公里。两路电源主备运行，高压侧联络，低压侧不联络；主供回路容量为12900kVA，备供回路容量为12900kVA。线路拟沿主要道路规划，尽量避开敏感区域和障碍物。本项目引入两路电路的线路规划路径均无市政电力配套，附近及周边民用建筑供电均为供电局敷设电缆线路供应，因本项目为二级甲等医院，参考相关标准规范，需单独敷设供电专线，不与市政电力系统公用。新建电缆线路依据负荷容量选择高压电缆，路径长度为12.5km。线路路径为架空电缆混合专线，部分路段选择顶管方式，需要开挖直埋部分根据当地政府部门对线路建设范围周边环境的要求进行。	15天	依据现行的国家标准或国家行政主管部门颁布的法律、法规、规章制度、采购文件（包括澄清、答疑等）、响应文件。没有国家标准的，可以参考行业标准。	157,000.00	1.00	项	157,000.00

二、合同包2（信息化建设初步设计）

1.1、中标（成交）供应商：广东省电信规划设计院有限公司

1.2、中标（成交）总价： 215,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	信息系统设计服务	信息化建设初步设计	信息化建设初步设计	开展相关业务实地调研，深入了解现状、分析需求，总结现有信息系统与信息化基础设施面临的问题，与各项业务需求、“三位一体”评级需求进行匹配分析，找出差距和提升方向，明确各信息化系统的建设需求，编制《蓝田县中医医院整体搬迁建设项目附属配套工程信息化建设设计方案》，并根据我院的评审意见进行修改完善，直至通过专家评审	合同签订之日起15个日历日	现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度、采购文件（包括澄清、答疑等）、响应文件。没有国家标准的，可以参考行业标准。	215,000.00	1.00	项	215,000.00

陕西云界招标管理有限公司
2025年09月09日