

蓝田县2025年教育基础设施建设
项目蓝田县前卫镇初级中学等4所
学校修缮工程

工程

工程量清单

招 标 人：蓝田县教育和科学技术局（盖章）

2026 年 03 月 10 日

工程名称：蓝田县2025年教育基础设施建设
项目蓝田县前卫镇初级中学等4所
学校修缮工程

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 03 月 10 日

招标人：蓝田县教育和科学技术局 (盖章)

法定代表人或其授权人：代永锋 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 蓝田县2025年教育基础设施建设项目蓝田县前卫镇初级中学等4所学校修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县前卫镇初级中学学校维修
改造工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		公寓楼屋面					
1	011707002001	屋面面层、防水层拆除	[项目特征] 1. 拆除屋面原面层及防水层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	798.06		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 种类:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	47.88		
3	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 防水卷材自带保护层 2. 3+3厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材二道+1.5厚塑胶防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	834.06		
		拆除危房					
4	01B001	拆除危房	[项目特征] 1. 拆除危房 2. 图1 [工作内容] 1. 拆除危房	m2	99.99		
5	01B002	拆除危房	[项目特征] 1. 拆除危房 2. 图2 [工作内容] 1. 拆除危房	m2	222.75		
6	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 种类:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	149.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓝田县前卫镇初级中学学校维修
改造工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：蓝田县前卫镇初级中学学校维修改造工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：蓝田县前卫镇初级中学学校维
修改造工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				30000
1.1	暂列金额	元			30000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					30000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓝田县前卫镇初级中学学校维修
改造工程-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:前卫镇中心学校

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		综合楼屋面					
1	011707002001	屋面面层、防水层拆除	[项目特征] 1. 拆除屋面原面层及防水层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	455.4		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 种类: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	27.32		
3	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 防水卷材自带保护层 2. 3+3厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材二道+1.5厚塑胶防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	506.4		
		教学楼走廊、楼梯间					
4	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 铲除原走廊及楼梯间面层 2. 铲除材料名称: 铲除涂料面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	356.18		
5	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 种类: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	17.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011106001001	自流平楼梯	[项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料-道 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	43.48		
7	011101003001	自流平地面	[项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料-道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂刷中层漆 4. 镘自流平面漆 (浆)	m2	156.39		
8	011101003002	自流平楼面	[项目特征] 1. 2厚自流平环氧胶泥 2. 环氧稀胶料-道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂刷中层漆 3. 镘自流平面漆 (浆)	m2	156.39		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：前卫镇中心学校-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 规格:YJV22-4*50+1*25 2. 敷设方式:直埋敷设 3. 具体长度以实际为准 4. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	800		
2	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:YJV22-4*50+1*25 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	6		
3	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1. 挖填深度:暂按0.9m考虑 2. 具体长度以实际为准 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 开挖 2. 回填 3. 夯实 4. 余土、余石清理运输	m3	270		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1. 电缆根数:1~2根 2. 具体长度以实际为准 3. 满足招标文件、招标图纸、相关施工及验收规范、设计及使用要求 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板（砖）	m	600		
5	030413009001	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能单头路灯 2. 类型:单叉半截光型路灯 3. 灯具类型:LED50W 5000lm 4. 灯杆材质、规格:4m 5. 接地线材质、规格:所有户外灯具均单独设置接地装置并同PE线可靠联接,接地极采用镀锌角钢 50*5*2500mm;接地线采用40*4热镀锌扁钢 6. 包含路灯防雷接地、基础制作、安装及对应部位的土方开挖等一系列太阳能路灯安装所必需事宜 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 本体接地	套	26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413009002	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:太阳能双头路灯 2. 类型:单叉半截光型路灯 3. 灯具类型:LED 2*50W 5000lm 4. 灯杆材质、规格:4m 5. 接地线材质、规格:所有户外灯具均单独设置接地装置并同PE线可靠联接,接地极采用镀锌角钢 50*5*250 0mm;接地线采用40*4热镀锌扁钢 6. 包含路灯防雷接地、基础制作、安装及对应部位的土方开挖等一系列太阳能路灯安装所必需事宜 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 本体接地	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：前卫镇中心学校-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：前卫镇中心学校-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滕寨小学-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼1屋面					
1	011707002001	屋面面层、防水层拆除	[项目特征] 1. 拆除屋面原面层及防水层 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	130.41		
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 种类: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	7.82		
3	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 防水卷材自带保护层 2. 3+3厚聚乙烯胎改性沥青防水卷材二道+1.5厚塑胶防水涂料 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	157.41		
		教学楼2外墙、走廊					
4	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 建筑内、外墙原墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理	m2	535		
5	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 种类: 建筑垃圾 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	13.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 滕寨小学-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 外墙 2. 腻子种类: 涂饰面层涂料二遍 3. 刮腻子遍数: 涂饰底涂料 4. 涂料品种、喷刷遍数: 涂抹腻子、磨平 5. 填补缝隙、局部腻子磨平 6. 清理基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	396		
7	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 喷 (刷、辊) 合成树脂乳液涂料饰面两道 (每道间隔2h) 3. 封底漆一道 (干燥后再做面涂) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	139		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：滕寨小学-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：滕寨小学-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 滕寨小学-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:吴村庙完全小学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		东教学楼					
		拆除部分					
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	樘	8		
2	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	24		
3	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:内墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	369		
4	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:外墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	623.21		
5	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:天棚 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	427.73		
6	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 种类:建筑垃圾 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	33.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		新做部分					
7	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M0927 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	19.44		
8	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C0918 2. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.96		
9	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1818 2. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	51.84		
10	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆顶棚 2. 喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h 3. .封底漆一道（干燥后再做面涂） [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	427.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 内墙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	369		
12	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：外墙 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 涂饰底涂料 4. 涂抹腻子、磨平 5. 填补缝隙、局部腻子磨平 6. 清理基层	m2	623.21		
		西教学楼					
		拆除部分					
13	011710002003	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	樘	8		
14	011710002004	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸：窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	24		
15	011708002004	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	369		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：外墙 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	623.21		
17	011708002006	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：天棚 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	427.73		
18	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 种类：建筑垃圾 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	33.4		
		新做部分					
19	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:M0927 2. 框、扇材质、规格:防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	19.44		
20	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C0918 2. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	12.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:C1818 2. 窗类型:断桥铝合金窗 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	51.84		
22	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆顶棚 2. 喷(刷、辊)合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h 3. .封底漆一道(干燥后再做面涂) [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	427.73		
23	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 内墙 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	369		
24	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:外墙 2. 涂饰面层涂料二遍 3. 涂饰底涂料 4. 涂抹腻子、磨平 5. 填补缝隙、局部腻子磨平 6. 清理基层	m2	623.21		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：吴村庙完全小学-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。