

分部分项工程量清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		沿村道路两侧墙面粉刷及铺设道牙		
1	020506001001	墙体重点粉刷 [项目特征] 1. 外墙表面墙皮等垃圾清理, 洒水湿润(完好无损墙面刷强固胶) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 防水腻子批刮打磨 4. 刷防水涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1940
2	020201001001	普通粉刷 [项目特征] 1. 外墙表面墙皮等垃圾清理 2. 刷防水涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	15280
3	AB001	党建彩绘 [项目特征] 1. 党建彩绘	m2	45
4	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 750x250x120混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	1840
		入口村牌		
5	AB002	入口村牌 [项目特征] 1. 村牌(详图纸) 2. 加固板筋 3. 4500x800x10厚镀锌钢板 4. M24螺栓, L=700 5. 240X60X10厚仿古青砖 6. 1:2.5水泥砂浆 7. 砖砌体 8. 150MM厚C25细石混凝土 9. C25钢筋混凝土 10. 150厚C20混凝土	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		11. 200厚3:7灰土垫层 12. 素土夯实		
		入口轴线		
6	AB003	猕猴桃风车小品 [项目特征] 1. 艺术雕塑, 由专业厂家二次深化设计 2. Lx100x8厚预埋镀锌钢板 3. 2 Φ 12@300, L=300 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实, 密实度>93%	项	5
7	AB027	猕猴桃小品 [项目特征] 1. 艺术雕塑, 由专业厂家二次深化设计 2. Lx100x8厚预埋镀锌钢板 3. 2 Φ 12@300, L=300 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 300厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实, 密实度>93%	项	1
		休憩停留节点一		
8	010302001001	景墙 [项目特征] 1. 80厚预制混凝土板外喷深灰色涂料 2. M7.5水泥砂浆砌筑MU10青砖 3. 青瓦片 4. C25钢筋混凝土 5. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	项	1
9	AB004	成品小花箱 [项目特征] 1. 成品小花箱 2. 采购、运输	个	2
10	050201001001	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60浅灰色透水砖, 工字铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理	m ²	24.61

分部分项工程量清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护		
11	050201002003	路牙铺设 [项目特征] 1. 750x250x120混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	31.17
12	AB005	坐凳 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 80x50x4MM厚镀锌矩管 3. 8MM厚通长钢板 4. 300x200x200C20混凝土块 5. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 6. 100厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	个	2
		休憩停留节点二		
13	050201001002	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60浅灰色透水砖, 工字铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	33.06
14	050201002004	路牙铺设 [项目特征] 1. 750x250x120混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	29.2
15	AB006	特色景墙一 [项目特征] 1. 50*2MM厚锈板树形雕塑由专业厂家定制安装	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 猕猴桃景观小品由专业厂家定制安装 3. 预埋100X100X5厚镀锌钢板 4. C25钢筋砼梁 5. 240X60X10厚仿古青砖 6. 20厚1:2.5水泥砂浆 7. 水泥砂浆一道内掺3%防水剂 8. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10非粘土砖 9. 100厚C20混凝土 10. 150厚3:7灰土 11. 素土夯实		
16	AB028	特色景墙二 [项目特征] 1. 50*2MM厚锈板树形雕塑由专业厂家定制安装 2. 猕猴桃景观小品由专业厂家定制安装 3. 预埋100X100X5厚镀锌钢板 4. C25钢筋砼梁 5. 240X60X10厚仿古青砖 6. 20厚1:2.5水泥砂浆 7. 水泥砂浆一道内掺3%防水剂 8. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10非粘土砖 9. 100厚C20混凝土 10. 150厚3:7灰土 11. 素土夯实	项	1
17	AB009	特色景墙三 [项目特征] 1. 370*60*60厚木龙骨@500 2. 1500*90*30厚樟子松防腐木留缝8 3. 30*30*3角钢M5X30六角头螺栓固定 4. 预埋嵌入式木块120*120*60 5. 水泥砂浆一道内掺3%防水剂 6. 青砖砌筑 7. 100厚C20垫层 8. 150厚3:7灰土垫层 9. 素土夯实, 系数>95%	项	1
18	AB007	成品木质工具车 [项目特征] 1. 成品木质工具车 2. 采购、运输、安装	套	1
		入户口外立面改造		
19	AB008	入户口外立面改造 [项目特征] 1. 20*2MM厚不锈钢压顶, 面饰深灰色氟碳漆 2. 成品青瓦堆砌 3. 成品屋脊装饰 4. 成品深灰色琉璃瓦 5. 2MM厚白色真石漆喷涂 6. 240MM厚青砖墙体 7. 定制木门 8. 木门铜饰	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		9. 青石抱鼓石 9. 木柱		
		休憩停留节点三		
20	050201001003	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60浅灰色透水砖, 工字铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	50.68
21	050201002005	路牙铺设 [项目特征] 1. 750x250x120混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	37.09
22	050201001004	汀步 [项目特征] 1. 50MM厚青石板汀步 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	13.65
23	010302001002	矮墙 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m	13.03

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	AB010	特色景墙三 [项目特征] 1. 370*60*60厚木龙骨@500 2. 1500*90*30厚樟子松防腐木留缝8 3. 30*30*3角钢M5X30六角头螺栓固定 4. 预埋嵌入式木块120*120*60 5. 水泥砂浆一道内掺3%防水剂 6. 青砖砌筑 7. 100厚C20垫层 8. 150厚3:7灰土垫层 9. 素土夯实, 系数>95%	项	2
		垃圾收集点廊架		
25	AB011	垃圾收集点廊架 [项目特征] 1. 方钢廊架 (详图纸), 外喷仿木漆 2. 10MM厚阳光板 3. 200x200x10厚预埋钢板 4. 300厚C25钢筋混凝土 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 素土夯实, 0.93	项	1
26	AB012	垃圾桶 [项目特征] 1. 垃圾桶 2. 采购、运输	套	1
		健身活动节点		
27	050201001005	瓦片分隔带路面 [项目特征] 1. 120宽x50高x10厚瓦片分隔带两侧留缝10mm 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	14.8
28	050201001006	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60浅灰色透水砖, 工字铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑	m2	92.59

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 路面铺筑 4. 路面养护		
29	050201001007	不规则青石板路面 [项目特征] 1. 30mm厚200~400不规则青石板 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	46.39
30	050201002002	路牙铺设 [项目特征] 1. 750x250x120混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	65.84
31	010302001003	矮墙 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m	16.86
32	AB013	坐凳 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 80x50x4MM厚镀锌矩管 3. 8MM厚通长钢板 4. 300x200x200C20混凝土块 5. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 6. 100厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	个	2
33	AB014	成品马槽	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 2000*600*450mm 2. 采购、运输		
34	AB015	地埋双人漫步机 [项目特征] 1. 规格:1850*450*1100mm 2. 采购、运输、安装	项	1
35	AB016	单人腹肌板 [项目特征] 1. 规格:500*1500*550mm 2. 采购、运输、安装	项	1
36	AB017	儿童跷跷板（双柱） [项目特征] 1. 规格:1030*400*530mm 2. 采购、运输、安装	项	1
37	AB018	建骑机 [项目特征] 1. 规格:1150*550*1200mm 2. 采购、运输、安装	项	1
38	AB019	坐立腰背按摩器 [项目特征] 1. 规格:1.2*0.8*1.4m 2. 采购、运输、安装	项	1
39	AB020	太极揉推器 [项目特征] 1. 规格:1100*100*1300mm 2. 采购、运输、安装	项	1
40	AB021	平梯 [项目特征] 1. 规格:300*80*270 2. 采购、运输、安装	项	1
41	AB022	上肢牵引器 [项目特征] 1. 规格:900*550*2550mm 2. 采购、运输、安装	项	1
42	AB023	双人坐蹬器 [项目特征] 1. 规格:170*50*160cm 2. 采购、运输、安装	项	1
43	AB024	把式扭腰 [项目特征] 1. 规格:1300*1300*1250mm 2. 采购、运输、安装	项	1
44	AB025	特色景墙 [项目特征] 1. 猕猴桃只是科普画 2. 10MM厚红色亚克力字体	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 200x100x5厚扁钢外喷仿木漆 4. M7.5水泥砂浆砌筑MU10青砖 5. 预埋240X240X8厚镀锌钢板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆 7. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10非粘土砖 8. C25钢筋混凝土 9. 300厚3:7灰土 10. 素土夯实		
45	AB026	LOGO景墙 [项目特征] 1. 50*2MM厚不锈钢字体面饰红色氟碳漆 2. ϕ 200-250木椽刷耐候木油 3. 自然面青石块砌筑 4. 100MM厚C20混凝土垫层 5. 150MM厚3:7灰土垫层 6. 素土夯实, 压实系数>0.94	项	1
46	AB029	石磨 [项目特征] 1. 成品石碾盘 2. 采购、运输、安装	套	1
		休憩广场一		
47	050201001008	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60浅灰色透水砖, 工字铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	180.4
48	050201001009	透水砖路面 [项目特征] 1. 240x120x60青砖席纹铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m ²	30.78
49	050201001010	瓦片分隔带路面 [项目特征] 1. 120宽x50高x10厚瓦片分隔带两侧留缝10mm	m ²	11.2

分部分项工程量清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护		
50	050201001011	不规则青石板路面 [项目特征] 1. 30mm厚200~400不规则青石板 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	26.8
51	050201001012	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60深灰色透水砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	13.98
52	AB030	树池 [项目特征] 1. 240x120x60青砖砖柱 2. 240x120x60青砖 3. 20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 4. 100厚C20混凝土 5. 150厚3:7灰土压实 6. 素土夯实	个	4
53	AB031	挡墙 [项目特征] 1. C20钢筋混凝土 2. 240*120*10MM厚仿青砖贴面 3. 20厚1:2.5水泥砂浆, 内掺5%防水剂 4. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体 5. 100MM厚C20混凝土垫层 6. C25钢筋混凝土, 构筑柱	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 150MM厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实, 夯实系数>0.93		
54	AB032	建党宣传栏 [项目特征] 1. 180x180x6厚方钢立柱外喷仿木漆 2. 80x80x4厚方钢外喷仿木漆 3. 20MM厚阳光板 4. 宣传栏 5. 100x100x4厚方钢外喷仿木漆 6. 浮雕铁艺 7. 200x200x10厚预埋钢板防锈处理 8. C25钢筋混凝土 9. 100厚C20混凝土垫层 10. 150厚3:7灰土 11. 素土夯实, 0.93	项	1
55	AB033	坐凳 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 80x50x4MM厚镀锌矩管 3. 8MM厚通长钢板 4. 300x200x200C20混凝土块 5. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 6. 100厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	个	2
56	050304006001	石桌石凳 [项目特征] 1. Φ1000*100厚机切面石桌面 2. 约直径400*高580自然景石顶面机切面石凳 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 桌凳制作 3. 砂浆制作、运输 4. 桌凳安砌	个	6
57	AB034	LOGO墙 [项目特征] 1. 青砖砌体, 白色水泥勾缝 2. Φ500石磨盘厚100成品购买 3. Φ450石磨盘厚100成品购买 4. 10MM厚白色亚克力字体字体大小为50*50MM 5. 5MM厚锈钢板 6. 预埋100X100X5厚镀锌钢板 7. 1:2.5水泥砂浆防潮层, 内掺5%防水粉 8. 100MM厚C20混凝土垫层 9. 150MM厚3:7灰土垫层 10. 素土夯实, 压实系数>0.94	项	1
58	010302001004	矮墙 [项目特征] 1. 240x120x60青砖	m	21.53

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
59	020108001001	台阶 [项目特征] 1. 面层详见平面图 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	16.5
		休憩广场二		
60	050201001013	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60浅灰色透水砖, 工字铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	107.7
61	050201001014	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60深灰色透水砖, 45度立插 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑	m2	1.55

分部分项工程量清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 路面铺筑 4. 路面养护		
62	050201001015	透水砖路面 [项目特征] 1. 240X120X60深灰色透水砖收边 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	5.9
63	050201002006	路牙铺设 [项目特征] 1. 750x250x120混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	43.93
64	AB036	成品木质小花箱 [项目特征] 1. 1800*300*400mm成品木质小花箱 2. 采购、运输	个	2
65	AB035	成品马槽 [项目特征] 1. 2000*600*450mm 2. 采购、运输	个	2
66	AB037	坐凳 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 80x50x4MM厚镀锌矩管 3. 8MM厚通长钢板 4. 300x200x200C20混凝土块 5. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 6. 100厚C20混凝土 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	个	4
67	AB038	景墙 [项目特征] 1. 240X60X10厚仿古青砖 2. 青瓦砌筑 3. 3MM厚深灰色钢板 4. 5MM厚红色亚克力字体	项	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建

专业: 土建工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. C25钢筋砼梁 6. 240X60X10厚仿古青砖 7. 20厚1:2.5水泥砂浆 8. M7.5水泥砂浆砌筑Mu10非粘土砖 9. 1:2.5水泥砂浆防潮层,内掺5%防水粉 10. 100MM厚C20混凝土垫层 11. 150MM厚3:7灰土垫层 12. 素土夯实,压实系数>0.94		
68	AB039	石磨 [项目特征] 1. 成品石碾盘 2. 采购、运输、安装	套	1
69	AB040	碳化木 [项目特征] 1. Φ 200碳化木,突出地面100MM 2. 采购、运输、安装	根	18
70	AB041	小木马 [项目特征] 1. 木马 2. 采购、运输、安装	个	2
71	AB042	秋千 [项目特征] 1. 秋千 2. 采购、运输、安装	项	1
72	AB043	禾苗小品 [项目特征] 1. 2MM厚钢板,面饰绿色氟碳漆 2. 有机玻璃,内藏喷绘宣传画	项	1
73	010302001005	矮墙 [项目特征] 1. 240x120x60青砖 2. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺6%防水剂 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m	27.28

措施项目清单

工程名称：土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 枇杷 2. 乔木胸径: 10cm 3. 高度: 3.0-3.5m, 冠幅: 2.0-2.8m, 枝下高: 0.5m 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	10
2	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 果石榴 2. 乔木胸径: 8-10cm 3. 高度: 2.0-2.2m, 冠幅: 1.8-2.0m 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	6
3	050102001003	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 紫叶李 2. 乔木胸径: 9-10cm 3. 高度: 2.5-3.0m, 冠幅: 1.8-2.0m, 枝下高: 1.5m 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	4
4	050102001004	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 紫玉兰 2. 乔木胸径: 7-8cm 3. 高度: 2.2-2.5m, 冠幅: 1.8-2.0m, 枝下高: 1.5m 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖	株	1

分部分项工程量清单

工程名称：绿化

专业：绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护		
5	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 丛生紫薇 2. 灌木丛高: 2.2-2.5m 3. 冠幅: 2.0-2.2m 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	13
6	050102004002	栽植灌木 [项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球A 2. 高度: 1.5-1.8m 3. 冠幅: 1.2cm 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	4
7	050102004003	栽植灌木 [项目特征] 1. 种类: 红叶石楠球B 2. 高度: 1.2-1.5m 3. 冠幅: 1.2cm 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	6
8	050102002001	栽植竹类 [项目特征] 1. 竹种类: 刚竹 2. 高度: 5.0-6.0m 3. 养护期: 一年	株	112

分部分项工程量清单

工程名称: 绿化

专业: 绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护		
9	050102007001	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 金叶女贞 2. 高度: 0.4-0.5m, 冠幅: 0.3-0.4m 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	129
10	050102007002	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 红叶石楠 2. 高度: 0.6-0.8m, 冠幅: 0.4-0.5m 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	745
11	050102008001	栽植花卉 [项目特征] 1. 花卉种类、株距: 丰花月季、36株/m2 2. 高度: 0.5-0.6m, 冠幅: 0.3-0.4m 3. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	77
12	050102008002	栽植花卉 [项目特征] 1. 花卉种类、株距: 蜀葵、25窝/m2 2. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖	m2	1280

分部分项工程量清单

工程名称：绿化

专业：绿化工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：哑柏镇镇区公共卫生间建设项目

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：哑柏镇镇区公共卫生间建设项目

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：哑柏镇镇区公共卫生间建设项目

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：哑柏镇镇区公共卫生间建设项目

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：哑柏镇镇区公共卫生间建设项目

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]