

2025 年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

施 工 图 设 计

K0+000~K1+089 全长 1.089 公里

第 一 册 共 一 册

西安公路勘察设计院有限公司
二〇二五年五月

2025 年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

施 工 图 设 计

K0+000~K1+089 全长 1.089 公里

第 一 册 共 一 册

项目负责：杨俊峰

部门负责：同刚

技术负责：张冲

总 经 理：石强

编制单位：西安公路勘察设计院有限公司

编制日期：二〇二五年五月

目 录

2025年衔接资金项目（红旗村至周塬路）


[illegible]

第 1 页 共 1 页

[illegible]

审查

002



说明书

一、概述

(一) 项目背景

按照统筹整合使用财政涉农资金有关文件精神要求,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作,进一步促进已脱贫地区社会经济发展和群众生产生活改善,最大限度发挥财政扶贫资金社会效益。受周至县交通运输局委托,西安公路勘察设计院有限公司对 2025 年衔接资金项目(红旗村至周塬路)进行施工图设计工作。

2025 年衔接资金项目(红旗村至周塬路),设计里程 1.089 公里。

(二) 设计依据

1. 《公路工程技术标准》(JTG B01-2014);
2. 《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018);
3. 《公路养护技术规范》(JTG/ H10-2009);
4. 《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1-2001);
5. 《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)
6. 《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017);
7. 《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017);
8. 《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG 3671-2021);
9. 《道路交通标志和标线》(GB5768.1.3-2009);
9. 《道路交通标志和标线》(GB5768.2-2022);
10. 《道路交通标志和标线》(GB5768.4.5.6-2017);
11. 《公路安全生命防护工程实施技术指南》(试行);
12. 《公路涵洞设计规范》(JTG/T 3365-02-2020);
13. 《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG/T 2111-2019);
14. 《陕西省通村通组公路建设管理办法(试行)》(陕交发[2018] 57 号);
15. 交通部颁布的其他工程技术标准、规范及定额等;
16. 现场调查和收集的相关资料。

(三) 测设经过


该项目按照周至县交通运输局要求为一阶段施工图设计,我院于 2025 年 1 月中旬组织人员

进行外业测设工作,计划于 2025 年 1 月底完成施工图设计文件及预算文件的编制工作。

二、工程概况

(一) 旧路简介

红旗村至周塬路道路工程路线起点 K0+000 位于红旗村村东水泥路“T”字交叉口,路线由北向南延伸,终点 K1+089 位于周塬路“丁”字交叉口,路线全长 1.089 公里。K0+000~K0+993 段路面宽度 3.5 米,路基宽度 3.5 米,旧路为水泥路。K0+993~K1+089 段路面宽度 3.5 米,路基宽度 3.5 米,旧路为水泥路。



旧路现状

(二) 技术标准

根据现行《公路工程技术标准》的规定,结合沿线地形地质条件、项目在区域公路网中的地位和作用及相关道路技术标准的衔接,确定该项目:

2025 年衔接资金项目(红旗村至周塬路)K0+000~K1+089 段采用四级公路(Ⅱ类)技术标准,

设计速度为 15 公里/小时,路基宽度 5.7 米,路面宽度 5.0 米,断面形式为 0.15 米(水沟侧壁)+0.75 米(路肩)+3.5 米(行车道)+0.75 米(路肩)+0.5 米(培土临崖一侧)。设计荷载等级为公路-II 级。

(三) 路线

路线布设主要依据《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)。

1. 平面设计

该项目为砂石路改建,平面维持现状不做调整。设计路段视线良好,村内道路及平交基本满足错车要求,本次不新增错车道。

2. 纵断面设计

K0+000~K1+089 纵段面维持旧路指标不变,在现有基础上铺设新路面,起终点与现状路下挖顺接。

(四) 交通安全设施

1. 标志

考虑到视觉感官的舒适性,本项目标志版面设计以司机在设计速度下行驶能及时辨认标志内容为基本原则,在满足“国标”的基础上,应做到标志种类齐全、功能完善。以不完全熟悉本公路及周围路网,但对行驶路线有一定的规划的司机及乘客为使用对象,通过交通标志的引导,顺利快捷地抵达目的地,不发生错向行驶。

(1) 标志等级选用

以《道路交通标志和标线》(GB5768)、《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82-2009)为依据汉字采用交通标志专用字体,K0+000~K1+089 段四级公路,警告标志边长采用 70 厘米;减速让行颜色为红底、白字、白边框,倒三角禁令标志采用外径为 70cm。

(2) 标志反光膜选用

依据《道路交通反光膜》(GB/T 18833-2012)规范要求反光膜选用 I 类-通常为透镜埋入式玻璃珠型结构,称工程级反光膜,使用寿命一般为 7 年,可用于永久性交通标志、作业区设施。

(3) 支撑方式

支撑方式的确定在满足功能要求的前提下,尽可能选择既经济又美观的支撑方式,警告禁令标志采用钢管单柱式支撑方式,指路标志采用钢管悬臂式支撑方式。标志的立柱和横梁设计详见标志结构设计图,标志立柱采用热浸镀锌无缝钢管;标志均设置在硬路肩外侧,街道段设置在人行道上。

(4) 标志材料

标志板应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材》(GB/T3880-2012)3004-0 铝板要求抗拉强度(σ bMPa)195~245,延伸率不小于 15%;3003 铝板要求抗拉强度(σ bMPa)120~160,条件屈服强度(σ 0.2MPa) \geq 85;滑动铝槽和角铝应采用标准 2024T3 铝要求抗拉强度(σ bMPa) \geq 390,条件屈服强度(σ 0.2MPa) \geq 245。

警告标志和禁令标志标志板厚 2mm,指路标志采用挤压成型的铝合金板拼装而成,其板厚度采用 3mm。标志板后采用滑动铝槽钢加固。

铝合金标志板背面采用原色。所采用的反光膜其回归反射光度值(最小值)、反光膜颜色的角点坐标和标志色泽耐用期满足交通部《公路交通标志板》的要求。反光膜与版面紧密粘结,凡标志板的宽度或高度或直径小于 1.2 米,贴用的反光膜不得有接缝。反光膜需拼接时采用叠压接缝,重叠部分不得小于 5mm 并以水平叠接为原则。距离标志版面边缘 5cm 范围内不得有接缝。

标志架的立柱、横梁、法兰盘及各种连接件均采用热浸镀锌+喷塑双层防腐处理,喷塑材料采用聚酯涂料,立柱、横梁、法兰盘、抱箍的镀锌量为 550g/m²,紧固件等小型构件镀锌量为 350g/m²,喷塑层厚度不小于 0.076mm,喷塑层颜色采用 RAL9016(乳白色),其他技术标准执行 GYT/T470 的有关规定。

2. 标线

标线采用热熔型标线材料,施工时将粉末状的涂料在熔槽内熔化,达到规定温度后将熔化好的涂料入涂敷机,利用专用设备涂敷于路面。

热熔型材料的质量要求

- a. 比重 1.8—2.3;
- b. 软化点 90—125℃;
- c. 耐磨耗性(回转 200 转)<80mg;
- d. 压缩强度>12KN/cm²;
- e. 玻璃珠含量 \geq 30%;
- f. 干燥性:3 分钟后涂料不粘轮胎;
- g. 耐碱性:在氢氧化钙饱和溶液中浸泡 24h 无异常;
- h. 耐气候性:-100℃保持 4h,室温放置 4h 为一个循环,连续做三个循环后应无裂痕;
- i. 主线标线厚度为 2.0mm,+0.50cm~-0.10cm;振荡标线采用热熔型凸起型反光标线,基础厚度为 2.0mm,突起部分高度为 5 \pm 0.1mm;

j. 主线标线每 15m-20m 横断面应预留 3cm-5cm 排水断口。

3. 道口标柱

为保障沿线行车安全,本次项目对非等级路平交口处均设置道口标柱,道口标柱设置原则为:
T 型平交口,主线路侧每处设置 4 根道口标柱;十字型平交口,主线路侧每处设置 8 根道口标柱。

道口标柱形式为:圆柱形 120mmpVC 管,管中加钢筋混凝土填充道口标柱,高 80cm,采用 500
×500×500mm 基座固定,贴红白间隔的 II 类反光膜。

4. 被交叉道路

因主线等级较低在被交线纵坡大于 3%、交通量大、危险路口、视距不良的非等级被交叉道
路选择性设置 38cm 橡胶减速丘、停车让行标线、减速丘标线、停车让行标志、减速丘标志、危
险警示灯,预防被交叉道路车辆高速上路,减少被交叉道路与主线直接冲突。

5. 路侧护栏

(1) 路侧护栏设置原则

护栏设置应满足《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81)的规定以外,结合具体的道路
条件,还应兼顾参考以下原则确定是否设置护栏以及所设置护栏的防护等。

- ① 边坡坡度 1:1.5 的一般路侧填方高度≥3.0 米时,设置 C 级钢板波形护栏;
- ② 路侧有房屋露端倪,设置 C 级钢板波形护栏;
- ③ 路侧水深>1.5 米的水塘、沟渠、水库、河流,设置 C 级钢板波形护栏;

(2) 路侧护栏设计方案

本次设计根据道路等级及路侧环境,采用 C 级钢板波形护栏。

- ① 路侧情况满足路侧护栏设置原则且无护栏时,设置 C 级钢板波形护栏;
- ② 路侧原有护栏时,应判别原有钢板护栏的高度及最小长度是否满足规范,如满足规范,
则利用,如不满足,则拆除新设 C 级钢板波形护栏;
- ③ 一般路侧填方高度在 3~5.0 米或急弯视距不良处时,新设 C 级钢板波形护栏;

(3) 路侧护栏材料要求

波形梁钢板护栏采用的材料应符合以下规定:

- ① 波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等均采用普通碳素结构钢(Q235),其技术条件
应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)的规定;
- ② 波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架、螺栓等构件外形尺寸及允许偏差、技术要求和

检验方法等应符合《公路波形梁钢板护栏》(JT/T281-2007);

③ 拼接波形梁的螺栓应采用高强螺栓(45 号钢),其技术条件应符合《钢结构用扭剪型高
强螺栓连接》的规定。

④ 钢构件防腐处理

在《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226-2015 规定的热浸镀锌聚酯复合涂层由
热浸镀锌内涂层和静电喷涂聚酯外涂层组成,热浸镀锌聚酯复合涂层的厚度不低于下表要求:

钢构件(单面)热浸镀锌层附着量、厚度及聚酯涂层厚度			
钢构件类型	平均镀锌层附着量 g/m2	平均镀锌层厚度	聚酯涂层最小厚度
钢管、钢板、钢带	275	39	76
紧固件、连接件	120	17	76
钢丝直径 mm	1.8≤φ<2.0	75	11
	2.0≤φ<4.0	90	13
	4.0≤φ<5.0	120	17

1) 内涂层

热浸镀锌聚酯复合涂层的内涂层除附着量和厚度外,热浸镀锌用的锌锭应为 GB/T470 规定的
Zn99.995 或 Zn99.99 牌号;

镀锌构件表面应颜色一致,均匀完整,镀件无漏镀等缺陷;表面不应有流挂、滴瘤或多于结
块。有螺纹的构建在热浸镀锌后,应清理螺纹或作离心分离;

镀锌构件的锌层应于基底金属结合牢固,经附着性试验,弯曲试验后,锌层、弯曲部位锌层
不剥离、不凸起,不得开裂或起层到用裸手指能够擦掉的程度;

板状构件的焊接部位、紧固件、连接件及钢丝镀锌构件经 168h 的中性盐雾试验后,不应出
现红色的锈蚀显现。

2) 外涂层

热浸镀锌聚酯复合涂层的外涂层除附着量和厚度外,钢构件静电喷涂用粉末聚酯的理化性能
应符合 JT/T 600.4 的规定;

涂层表面应平整光滑、颜色均匀一致,无明显杂质、工艺性炭化或焦化现象;涂层应连续,
无肉眼可 见的气泡、气孔、裂痕、基体裸露等缺陷;

钢构件静电喷涂聚酯涂层的最小厚度不小于 76 μ m;

构件涂层应均匀,同一构件的最大厚度与最小厚度不大于 45 μ m;

涂层与金属基体应附着良好,板状和管形构件经划格试验后,刻痕光滑,涂层除交叉切割处

外无剥落。经粘拉试验后，试验结果应达到 0 级要求；

涂层经弯曲试验后，应无肉眼可见的裂纹及涂层脱落现象；

涂层经磨耗试验后，每 1000 转测得的质量损失应不大于 50mg；

涂层经冲击试验后，除冲击部位外，涂层无碎裂、开裂或脱落现象。

涂层经耐化学溶剂腐蚀试验后，涂层应无气泡、溶解、溶胀、软化、丧失黏结等现象，试液应无混浊、褪色和填料沉淀现象；

涂层经 168 h 的中性盐雾试验后，除划痕部位两侧各 0.5mm 范围内，涂层应无起泡、剥离、生锈等现象；

涂层经 168 h 的耐湿热试验后，除划痕部位两侧各 0.5mm 范围内，涂层应无起泡、起皱、剥离、生锈等现象；

涂层的耐候性应符合 GB/T 22040—2008 表 2 中耐氙弧灯人工加速老化性能的要求；

（4）路侧护栏端头反光膜选用

路侧护栏端头采用选用 II 类-透镜埋入式玻璃珠型结构，称超工程级反光膜，使用寿命一般为 10 年，可用于永久性交通标志、作业区设施。

6. 安全设施主要工程量

名 称			单位	数 量			备 注
				设置数量	新设	利用	
标 志	钢管单柱式		套	2			
标 线	热熔型	白 色	平方米	9.07			
		黄 色	平方米	/			
道口标柱			根	/			
波形梁钢板护栏			米	543			
橡胶减速丘			米/处	5			

（五）路基、路面及排水

本路段路基设计主要根据沿线地形、地貌、地质、水文、气候等自然条件，依据《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)以及外业调查资料进行设计。

1. 路基横断面布置

K0+000～K1+089 段采用四级公路（II 类）技术标准路基宽度 5.7 米，路面宽度 5.0 米，断面形式为 0.15 米(水沟侧壁)+0.75 米(路肩)+3.5 米(行车道)+0.75 米(路肩)+0.5 米(培土临崖一侧)。

全线采用双路拱，路拱横坡采用 2%。

2. 路基设计

全段填方高度 H<8m，边坡采用 1：1.5 坡率。

路基压实度要求

路基部位		路面底面以下深度（m）	压实度（%）
上路床		0～0.3	≥95
下路床	轻、中等及重交通	0.3～0.8	≥95
上路堤	轻、中等及重交通	0.8～1.50	≥94
下路堤	轻、中等及重交通	1.50 以下	≥92

注：1、路基填筑前，应将地表碾压密实，在一般路段，基底压实度不应小于 85%。

3. 路基、路面排水

K0+000～K1+089 左侧靠山一侧新设 30cm×30cm 边沟。

（六）路面

1. 旧路养护方案

根据公路等级、交通量，结合养护资金情况和周至县交通运输局具体意见和建议，决定对旧路采取以下养护对策：

K0+000～K0+993 加宽段采用 20cm 天然砂砾换填，旧水泥路病害处理后新做 18cm 水泥混凝土路面+玻璃纤维隔离栅，加宽段新做 18cm 水泥混凝土路面+16cm 水泥稳定碎石基层；

K0+993～K1+089 加宽段采用 20cm 天然砂砾换填，旧沥青路全幅新做 18cm 水泥混凝土路面+玻璃纤维隔离栅，加宽段新做 18cm 水泥混凝土路面+16cm 水泥稳定碎石基层；

右侧临崖一侧高填方大于 30 米新设钢板护栏；

左侧靠山一侧新设 30cm×30cm 边沟。

2. 路面设计

（1）自然区划等

设计路段地处公路自然区划Ⅲ₄区，年平均降水量 555mm，多集中在夏秋季节，年平均气温 13.1℃，极端最高气温 41.9℃，极端最低气温-17℃。最大季节性冻土深度小于 25cm，不做抗冻设计。

（2）路面结构

面 层：18cm 水泥混凝土面层

隔离层：同步碎石隔离层

基 层：16cm 水泥稳定碎石基层

3. 主要设计参数及要求

(1) 水泥混凝土路面设计参数

根据《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40—2011 以及设计路段公路等级，水泥路面设计年限采用 10 年，目标可靠度 70%，目标可靠指标 0.52，变异水平等级中，水泥混凝土抗弯拉强度采用 4.0MPa。混凝土弯拉模量 27000 Mpa，面层最大温度梯度 92℃/m。

①水泥：采用 32.5 级以上普通硅酸盐水泥，水泥的要求应符合下表规定：

交通等级	中、轻交通	
龄期（d）	3	28
抗压强度（MPa）	≥17.0	≥42.5
抗折强度（MPa）	≥4.0	≥7.0

②集料：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，其技术要求应符合下表规定：

项 目	技术要求（III级）	项 目	技术要求（III级）
碎石压碎指标（%）	<30	针片状颗粒含量（按质量计%）	<20
卵石压碎指标（%）	<26	含泥量（按质量计%）	<2.0
坚固性（按质量损失计%）	<12	泥块含量（按质量计%）	<0.7
岩石抗压强度	火成岩不应小于 100 MPa；变质岩不应小于 80 MPa； 水成岩不应小于 60 MPa；		

粗集料按最大公称粒径的不同采用 2~4 个粒径的集料进行掺配，卵石最大公称粒径不宜大于 19.0mm；碎卵石最大公称粒径不宜大于 26.5mm；碎石最大公称粒径不宜大于 31.5mm，级配如下：

类型	级配	方 筛 孔 尺 寸 （mm）							
		2.36	4.75	9.50	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5
		累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%）							
合成级配	4.75~16	95~100	85~100	40~60	0~10				
	4.75~19	95~100	85~95	60~75	30~45	0~5	0		
	4.75~26.5	95~100	90~100	70~90	50~70	25~40	0~5	0	
	4.75~31.5	95~100	90~100	75~90	60~75	40~60	20~35	0~5	0
粒	4.75~9.5	95~100	80~100	0~15	0				

类型	级配	方 筛 孔 尺 寸 （mm）							
		2.36	4.75	9.50	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5
		累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%）							
级	9.5~16		95~100	80~100	0~15	0			
	9.5~19		95~100	85~100	40~60	0~15	0		
	16~26.5			95~100	55~70	25~40	0~10	0	
	16~31.5			95~100	85~100	55~70	25~40	0~10	0

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，其技术指标应符合下表规定：

项 目	技术要求（III 级）
机制砂单粒级最大压碎指标（%）	<30
坚固性（按质量损失计%）	<10
天然砂、机制砂含泥量（按质量计%）	<3.0
天然砂、机制砂泥块含量（按质量计%）	<2.0
机制砂母岩抗压强度	火成岩不应小于 100 MPa；变质岩不应小于 80 MPa；水成岩不应小于 60 MPa；

细集料级配如下：

砂分级	方 筛 孔 尺 寸 （mm）					
	0.15	0.30	0.60	1.18	2.36	4.75
	累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%）					
中砂	90~100	70~92	41~70	10~50	0~25	0~10

路面用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在 2.0~3.5 之间的砂，同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过 0.3。

③水：饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。

④接缝材料：

a. 胀缝板技术要求

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性好的胀缝板，其技术要求应符合下表规定：

试验项目	胀缝板种类（木材类）
压缩应力（MPa）	5.0~20.0
弹性复原率（%）	≥55
挤出量（mm）	<5.5
弯曲荷载（N）	100~400

b. 填缝材料

填缝材料应选用乳化沥青，其技术要求应符合下表规定：

试验项目	高弹性型
针入度（0.01mm）	<90
弹性复原率（%）	≥60
流动度（mm）	<2
(-10℃)拉伸量（mm）	≥15

⑤水泥混凝土配合比按设计弯拉强度控制,水泥混凝土 28 天设计弯拉强度不低于 4.0Mpa。

(2) 水泥稳定碎石基层设计参数

①依据《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)要求，水泥稳定碎石基层采用水泥稳定级配碎石 C-C-2 型级配，最大粒径不应超过 31.5mm，碎石压碎值小于等于 35%，级配范围如下：

名 称	通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%）												
	31.5	26.5	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
碎 石	100	100 ~90	87~ 73	82~ 65	75~ 58	66~ 47	50~ 30	36~ 19	26~ 12	19~ 8	14~ 5	10~ 3	7~2

②依据《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)要求，水泥稳定碎石基层 7d 龄期无侧限抗压强度代表值≥3.5Mpa，压实度应≥97%。

③水泥稳定碎石基层材料设计参数

材料名称	弹性模量（Mpa）	弯拉强度（Mpa）
水泥稳定碎石	9000	1.2

(七) 桥梁涵洞

K0+327、K0+589、K0+874 新设 1-0.75 钢筋混凝土圆管涵 3 道 21 米。

(八) 路线交叉

全线共有平面交叉 5 处，等级道路交叉 1 处（周塬路），非等级道路交叉 4 处。

(九) 筑路材料

1. 路面碎石

宝鸡眉县东柿林村通达石料厂，生产的碎石强度满足规范要求，生产规模较大，可用于水泥面层和基层

2. 砂、天然砂砾

宝鸡眉县横渠镇李魏村李魏沙场有丰富的砂，开采及运输方便，磨圆度好，抗压强度高，砂

砾磨圆度较好，针片状含量较少，岩性主要为玄武岩、砂岩等，拟作为路基填料、砂砾垫层等原料。

三、交通保畅及安全

为了防止施工路段发生严重堵车现象，保障过往车辆、行人的通行安全，加强组织管理，保障工程的顺利实施和交通畅通。具体施工保畅对策如下：

1. 堤前通过报纸等新闻媒介向社会各界告知施工信息,明确施工路段、范围和施工时间，提醒过往车辆堤前绕道或改道通行，从源头上堤前分流，缓解保畅工作压力。

2. 项目部在开工前应积极取得当地政府和交警部门的支持，然后召开保畅工作协调会，细化措施，明确责任。

3. 在施工期间，按照《公路养护安全作业规程》设立交通标志，安排专职的交通保畅人员。所有施工路段应安排人员负责交通疏导、安全围挡，对行车进行指挥疏导。

4. 按规定对施工路段设置多级反光式导向标志和施工警示提示，夜间应有反光标记或施工警告灯，提醒过往车辆和行人前方进入施工段落。

5. 设置“质量监理”和“安全保畅”两个督查组。对施工单位的施工组织设计、进度、质量、安全、保畅工作作为重中之重抓好督查和落实，并督促施工单位严格按公路局编制的施工计划限定的开工时间及施工工期进行综合实施。

6. 上下级单位都应制定各自应对大的保畅突发事件快速反应联动机制和应急预案，如有事件发生后，能快速按预案做出反应。

四、施工期间环保措施

公路项目在施工期对周围环境的影响是一个非常复杂而又十分敏感的问题：公路施工期间会给沿线带来诸如减少农业用地、引发水土流失、环境质量下降等影响环境的问题，为此在施工中应采取相应的环境保护措施以求减轻或消除上述不利因素，具体环保措施主要有以下几个方面：

1. 工程施工中应加强对机械噪音的控制，尽量远离村镇，对位于村镇较近的施工现场，要合理安排时间，避免夜间施工，必须施工时，采取一定的降噪措施。

2. 施工现场尤其采石场、采砂场，应经常洒水，有效地控制扬尘。运输建筑材料和施工便道应尽量避免较大的居民区，并应经常洒水，控制扬尘。运送砂石料的车辆要用帆布、盖套等遮盖，以防物料飞扬，沿途散漏。

3. 遇天晴易产生飞尘的情况，应适当洒水以达到减尘灭尘的效果。

4. 全线挖出来的旧路面面层材料应单独堆放，由养护中心统一回收加以利用。

五、施工注意事项

1. 施工前进行验线及水准复测，符合要求后，再组织施工。

2. 水泥、碎石等筑路材料的运输应加盖篷布，堆放应有规则，采取隔尘、防污的措施，施工结束后，堆料场、拌和场、预制厂等，要严格清理干净，必须复耕。

3. 切缝作业应符合下列规定

昼夜温差(℃)	切缝方式	缩缝切深
<10	最长时间不得超过 24h	缝中无拉杆、传力杆时，深度 1/3~1/4 板厚，最浅 60mm;缝中有拉杆、传力杆时，深度 1/3~2/5 板厚，最浅 80mm
10~15	软硬结合切缝，每隔 1~2 条提前软切缝，其余用硬切缝补切	硬切缝深度同上。软切深度不应小于 60mm；不足者应硬切补深到 1/3 板厚，已断开的裂缝不补切
>15	宜全部软切缝，抗压强度约为 1~1.5MPa，人可行走。软切缝不宜超过 6h	软切缝深大于等于 60mm，未断开的接缝，应硬切补深到不小于 2/5 板厚

4. 混凝土路面横缝均应设传力杆，假缝上边的槽口，应在混凝土浇注后，混凝土路面强度达到 6.0~12.0Mpa 时用切缝机切缝，槽口切缝深度为 40mm。

5. 路面表面构造深度应采用刻槽方法制作，构造深度在使用初期应不小于 0.60mm。

6. 水泥混凝土路面的养生要求：

(1) 面层养生应合理选择养生方式，保证混凝土强度增长的需要，防止养生过程中产生微裂纹与裂缝。

(2) 面层养生应符合下列规定：

①现场养生用水充足的情况下，可采用节水保湿养护膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等养生，并及时洒水保湿养生。

②缺水条件下，宜采用覆盖节水保湿养生膜养生，并应洒透第一遍养生水。

(3) 养护剂的喷洒应符合下列规定：

①喷洒应均匀，喷洒后的表面不得有颜色差异。成膜厚度应满足产品需求，并足以形成完全封闭水分的薄膜。

②养护剂的喷洒宜在表面抗滑纹理做完后即刻进行。刚铺筑的湿软

混凝土面层遭遇刮风或爆晒天气，摊铺现场水分蒸发率接近 0.5kg/(h·m²)，开裂风险较大时，可提前喷洒养护剂养生。

③喷洒高度宜控制在 0.10~0.30m 之间。现场大风时，可采用全断面喷洒机贴近路面喷洒的方式喷洒。

④养护剂的现场平均喷洒剂量宜在实验室测量基础上，一等品在增加不小于 40%，合格品增加不小于 60%。

⑤不得使用易被雨水冲刷掉的、阳光暴晒可融化的或引起表面开裂、卷起薄壳的养护剂。

(4) 覆盖保湿养护膜应符合下列规定：

①覆盖养生的初始时间，应为不压坏表面细观抗滑纹理的最短时间。

②养护膜材料的最窄幅度不宜小于 2m。

③两条膜层对接时，纵向搭接宽度不宜小于 400mm，横向搭接长度不宜小于 200mm。养生期间应始终保持薄膜完整覆盖。

④应有专人巡查养护膜覆盖完整情况。养生期间被掀起或撕破的养护膜、养生片材均应及时重新洒水，并完整覆盖。

⑤当现场风力大于 4 级时，宜在养护膜表面罩网绳或土工格栅，并压牢固，防止养护膜被大风吹破。

(5) 实测混凝土强度大于设计强度的 80%后，可停止养生。不同气温条件下混凝土面层的最短养生龄期可参照下表确定。

不同气温条件下最短养生龄期参考表（d）

养生期间日平均气温（℃）	水泥混凝土、碾压混凝土、配筋混凝土、纤维混凝土面层及隔离式加铺层
5~9	21
10~19	14
20~29	10
30~35	7

(6) 面层养生初期，人、畜、车辆不通行，达到设计弯拉强度 40%后，可允许行人通行。

(7) 平交道口应采取搭建临时便桥等措施保护养生期的混凝土面层。

(8) 面层达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

7. 水泥稳定碎石基层的养生要求：

(1) 水泥稳定碎石基层和底基层宜采用透水式土工布全断面覆盖养生。

(2) 铺设过程中应注意缝之间的搭接，不应留有间隙。

(3) 铺设土工布后, 应注意洒水, 每天洒水次数应视气候温度而定。

(4) 养生至上层结构层施工前 1-2d, 方可将土工布掀开。

(5) 在养生过程中应采取有效措施防止土工布破损。

①水泥、碎石等筑路材料的运输应加盖篷布, 堆放应有规则, 采取隔尘、防污的措施, 施工结束后, 堆料场、拌和场、预制厂等, 要严格清理干净, 必须复耕。

②平面交叉施工时, 应按平交设计图纸施工, 平面及高程应衔接平顺。

③施工前应对路面各结构层材料的质量、级配、配合比及强度等进行试验, 以指导施工。

④全线挖出的废料较多, 根据沿线情况, 弃于沿线路肩强度薄弱部位和路基宽度较窄处, 并进行压实, 用以调整路基宽度, 同时可以保护环境。

⑤施工时要注意做好现场排水, 防止路基积水, 可视路基周边情况, 适当增设土水沟, 挡水设施, 排出路基范围积水。

⑥施工时应注意病害处理及平交桩号位置根据现有公里桩和百米桩适当调整。

⑦施工中如发现其它未尽事宜, 请及时与设计单位联系, 共同协商解决。

安全设施汇总工程数量表

011

2025年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

第 1 页 共 1 页 SII-16-2

[illegible]

编制：宋 航

复核: 杨俊峰

审核: 郭生和



[illegible]

标志一览表

015

2025年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

第 1 页 共 1 页 SII-16-4

序号	位置 (桩号)			标志名称 (类型)	标志内容	板面编号 (国标编号)	板面尺寸 (cm)	反光要求	支撑形式	备 注
	道路	左侧	右侧							
1	主 线		K1+025	警告标志		警27	A=70	I 类反光膜	钢管单柱式	新设
2	主 线		K1+065	禁令标志		禁1	A=70	I 类反光膜	钢管单柱式	新设

编 制: 永刚

复 核: 杨俊峰


审 核: 杨俊峰

016


第 1 页 共 1 页 SII-16-7

[illegible]

审核: 刘明和



警27 减速丘





禁1 停车让行


附注:

- 1、本图尺寸均以厘米计。
- 2、施工时应严格按GB5768.2-2022执行。
- 3、图中标志颜色参照国标。

审查



立面标记大样图




背面图

1:10




侧面图

1:10




抱箍大样图

1:5



抱箍底衬大样图

1:5




主要材料数量表


材料名称	规格 (mm)	单位重 (kg)	件数 (件)	重量 (kg)
钢管立柱	$\phi 89 \times 4.5 \times 2873$	26.92	1	26.92
标志板	$\triangle 700 \times 700 \times 2$	1.46	1	1.46
滑动铝槽	$50 \times 4 \times 280$	0.202	1	0.282
	$50 \times 4 \times 500$	0.362	1	0.362
抱箍	50×5	0.61	2	1.22
抱箍底衬	50×5	0.47	2	0.94
螺母	M18	0.044	4	0.176
垫圈	$\phi 18 \times 3$	0.016	4	0.064
滑动螺栓	M18 \times 50	0.147	4	0.59
柱帽	$\phi 89 \times 3$	0.17	1	0.17

附注:


1. 本图尺寸除注明者外, 余均以毫米计;
2. 标志板、滑动铝槽采用LF2-M型铝合金制作;
3. 标志板与滑动铝槽均采用铝合金铆钉连接;
4. 标志板与标志立柱采用抱箍连接;
5. 立柱与基础用柱脚法兰连接;
6. 立柱采用的钢材应符合GB-700的要求;
7. 立柱顶端采用3mm厚的钢板焊接封盖;
8. 立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢铁件, 采用热浸镀锌处理;
9. 标志板的安装应符合GB5768-2022的要求。




标志立面图 1:10



立面标记大样图




背面图 1:10




侧面图 1:10

主要材料数量表

材料名称	规格 (mm)	单位重 (kg)	件数 (件)	重量 (kg)
钢管立柱	φ89×4.5×2896	27.16	1	27.16
标志板	外径D=60	2.35	1	2.35
滑动铝槽	50×4×450	0.326	2	0.652
抱箍	50×5	0.61	2	1.22
抱箍底衬	50×5	0.47	2	0.94
螺母	M18	0.044	4	0.176
垫圈	φ18×3	0.016	4	0.064
滑动螺栓	M18×50	0.23	4	0.92
柱帽	φ89×3	0.17	1	0.17




抱箍大样图 1:5




抱箍底衬大样图 1:5


- 附注:
1. 本图尺寸除注明者外, 余均以毫米计;
 2. 标志板、滑动铝槽采用LF2-M型铝合金制作;
 3. 标志板与滑动铝槽均采用铝合金铆钉连接;
 4. 标志板与标志立柱采用抱箍连接;
 5. 立柱与基础用柱脚法兰连接;
 6. 立柱采用的钢材应符合GB-700的要求;
 7. 立柱顶端采用3mm厚的钢板焊接封盖;
 8. 立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢铁件, 采用热浸镀锌处理;
 9. 标志板的安装应符合GB5768-2022的要求。




基础立面 1:20




A-A剖面图 1:20




基础钢筋布置图 1:20




基础钢筋大样图 1:20




底座加劲肋 1:5




基础主筋大样图 1:20



底座连接大样图 1:10



加劲法兰盘 1:10



底座法兰盘 1:10

基础材料数量表

材料名称	规格 (mm)	单位重 (kg)	件数 (件)	重量 (kg)	合计重量 (kg)
加劲法兰盘	400x400x10	12.56	1	12.56	35.51
底座法兰盘	400x400x10	12.56	1	12.56	
底座加劲肋	100x150x10	0.72	4	2.87	
地脚螺栓	M20x700	1.73	4	6.92	
螺母	M20	0.062	8	0.496	
垫圈	Φ20x4	0.024	4	0.096	19.20
钢筋	HPB300 Φ8	L=3680	5	7.27	
	HRB400 Φ12	L=1160	12	11.93	
C30混凝土	0.88	挖基 (m ³)			1.85


附注:

1. 本图尺寸除注明者外, 余均以毫米计;
2. 基础采用明挖法施工, 基底应先整平、夯实、控制好标高。基坑应分层夯实;
3. 基础采用C30现场浇注。构造钢筋选用HPB300、HRB400钢筋, 钢筋保护层厚度不小于25mm;
4. 基础顶面应预埋A3钢地脚螺栓。地脚下部为标准弯钩。地脚螺栓应事先进行热浸镀锌处理, 镀锌量350g/m²;
5. 平曲线路段, 为保证将来安装的标志板与驾驶员视线垂直, 应对法兰盘方向进行适当的调整;
6. 在现浇基础时, 应注意使定位法兰盘与基础对中, 并将其嵌进基础 (其上表面与基础顶面齐平), 同时保持其顶面水平, 而预埋的地脚螺栓与其保持垂直;
7. 施工完毕, 地脚螺栓外露长度宜控制在80~100mm以内, 并对外露螺纹部分加以妥善保护。


[illegible]

- 1、本图尺寸均以米计;
- 2、主线平面交叉口路面视距不良处新增0.38米橡胶减速带,新画停止让行标线和“停”字标识;
- 3、“停”字标识字宽100cm,字高250cm,新设停止让行标线,线宽20cm间距20cm;
- 4、I型适用于被交叉路面宽度 ≥ 5.0 米,II型适用于被交叉道路宽度 < 5.0 米;
- 5、本图主线宽度(标线)仅为示意,生产路、出村路被交叉道路安全设施适用所有非等级公路交叉口。


橡胶减速丘大样图




端头大样



端节大样



螺栓大样图




说明:


- 1、本图尺寸以毫米计。
- 2、减速丘采用橡胶材质、规格为38×50×5cm。
- 3、端节、端头按黄色、黑色相间设置，与沥青路面间用橡胶螺栓固定。
- 4、反光珠为Φ10白色透亮材质。
- 5、为增加使用寿命，可内加钢板增加韧性，抗压30吨以上。
- 6、减速丘设于视距不良、被交线纵坡大于3%、生产道路交通量大的被交叉道口。

审查

上游端头立面图 1:40



下游端头平面图 1:40



上游端部材料数量表 (12米)

编号	名称	规格	单件重 (kg)	单位	数量	总重 (kg)	材料
1	G-Z-01立柱	φ114×4.5×2100	25.51	根	2	51.02	Q235
2	G-Z-02立柱	φ114×4.5×1500	18.23	根	5	91.15	
3	波形板DB01	4320×310×85×2.5	40.97	块	4	163.88	
4	托架	300×70×4.5	0.889	个	7	6.223	
5	柱帽	φ114	0.534	个	7	3.738	
6	端头	D-I	14.40	个	1	14.40	
7	连接螺栓J II-2	M16×50	0.199	套	18	3.582	成品件 不计入 工程数量
8	连接螺栓J II-3	M16×140	0.396	套	7	2.772	
9	拼接螺栓	M16×40	0.18	套	32	5.76	
10	混凝土基础	φ600×900	0.27m ³	个	4	1.08m ³	C20 #
		1200×500×600	0.36m ³	个	1	0.36m ³	


立柱坐标位置表 (单位: mm)

X	0	2000	4000	6000	8000	10000	12000
Y	0	14	55	125	222	347	500

- 附注:
- 1、本图尺寸均以毫米计;
 - 2、若护栏端头处在填挖交界处,将端头伸入挖方段边坡上;
 - 3、本图适用于路基侧双波形钢板护栏起点;
 - 4、立柱打孔预埋后,采用水泥砂浆回填,波板和立柱采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行防腐处理。

审查

024



路侧单处下游端头DT2-1型材料数量表 (12米)



编号	名称	规格	单件重 (kg)	单位	数量	总重 (kg)	材料
1	G-Z-01立柱	Φ114×4.5×2100	25.51	根	7	178.57	Q235
2	波形板DB01	4320×310×85×2.5	40.97	块	3	122.91	
3	托架	300×70×4.5	0.889	个	7	6.223	
4	柱帽	Φ114	0.534	个	7	3.738	
5	端头	D-I	14.40	个	1	14.40	
6	连接螺栓JII-3	M16×140	0.396	套	7	2.772	成品件 不计入 工程数量
7	连接螺栓JII-2	M16×50	0.199	套	18	3.582	
8	横梁垫片	76×44×4	0.105	个	7	0.735	
9	拼接螺栓JI-1	M16×40	0.18	套	32	5.76	
10	回填水泥砂浆		0.03m³	个	7	0.21m³	45#钢

附注:

1、图中尺寸均以毫米计。

2、立柱在土方正常路段,采用打入式。波形护栏采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行防腐处理。

审查




一个标准段单元材料数量表(4米)

序号	名称	规格	单件重(kg)	单位	数量	总重(kg)	材料
1	G-Z-01立柱	φ114×4.5×2100	25.51	根	1	25.51	Q235
2	DB01波形板	4320×310×85×2.5	40.97	块	1	40.97	
3	托架	300×70×4.5	0.889	个	1	0.889	
4	柱帽	φ114	0.534	个	1	0.543	
5	连接螺栓JII-3	M16×140	0.396	个	1	0.396	成品件 不计入 工程数量
6	连接螺栓JII-2	M16×50	0.199	个	2	0.398	
7	横梁垫片	76×44×4	0.105	个	1	0.105	
8	拼接螺栓JI-1	M16×40	0.180	套	8	1.44	45#钢
9	回填水泥砂浆		0.03m³	个	2	0.06m³	



附注:

- 1. 图中标注尺寸均以毫米为单位;
- 2. 横梁搭接方向应与行车方向一致;
- 3. 本图适用于主线路侧护栏, 波板和立柱采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行防腐处理。
- 4. 立柱在土方正常路段, 采用打入式。波形护栏采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行防腐处理。




材料数量表 (1块板)


名称	规格	单重(kg)	材料
DB01板	4320×310×85×2.5	40.97	Q235
DB02板	2320×310×85×2.5	22.00	




1. 图中尺寸单位以毫米计;
2. 所有波形梁板应按规范要求防腐处理;
3. 安装搭接时A端置于B端之上;
4. 括号内数字分别适用于DB02板。



Gr-C-4E



G-Z-01、02立柱




G-Z-01、02立柱


立柱材料数量表 (1套)

名 称	规 格	立柱长L (mm)	单重 (kg)	备 注
G-Z-01立柱	φ 114×4.5×2100	2100	25.51	路侧两波形梁护栏标准立柱
G-Z-02立柱	φ 114×4.5×1500	1500	18.23	适用于路侧上游端部


1. 图中标注尺寸均以毫米为单位;
2. 立柱应按规范要求防腐处理;
3. 横断面图 I 适用于土路肩打入式护栏立柱。
4. 钢板护栏 II 类反光膜粘贴在立柱两侧, 反光膜下缘距离地面 25cm, 每 4m 设置一处。




托架连接大样图 1:10




托架 1:5




托架立面图 1:5



A节点大样图 1:1




B节点大样图 1:1




C2节点大样图 1:1


审查




连接螺栓JII-3大样图 1:2




拼接螺栓JI-1大样图 1:2




连接螺栓JII-2、JIII-2、JIV-2大样图 1:2




防盗压紧螺母A 1:1



防盗防松螺母B 1:1



防盗垫圈 1:1




横梁垫片大样图 1:2

连接件材料数量表 (1套)


名称	规格	单重(kg)	备注	材料
连接螺栓JII-3	M16×140	0.396	用于托架与φ114立柱连接	Q235
连接螺栓JII-2	M16×50	0.199	用于托架与波板连接	
防盗防松螺母B	M16	0.015		
防盗垫圈	φ17×3	0.017		
横梁垫片	76×44×4	0.105		
托架	300×70×4.5	0.889		
横隔梁	480×200×85×4	3.524		45#钢
拼接螺栓JI-1	M16×40	0.180		
防盗压紧螺母A	M16	0.062		

附注:


- 图中标注尺寸均以毫米为单位;
- 所有连接件采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行防腐处理;
- 所有连接件采用热浸镀锌后必须清理螺纹或进行离心处理;
- 防盗压紧螺母A采用45号钢, 防盗防松螺母B采用Q235。
- 采用专用扳手将防盗螺母与螺栓连接紧固。
- 拼接螺栓及其配套连接件包装前应在其表面涂少量黄油, 并用塑料袋密封包装。



两波护栏端头 D-I 立面图 1:10



两波护栏端头 D-I 平面图 1:10



柱帽大样图 1:10
两波护栏


材料数量表 (1套)

名称	规格	单重(Kg)	材料
两波护栏端头	D-I	14.40	Q235
柱帽	φ114	0.534	

附注:

- 图中标注尺寸均以毫米为单位；
- 端头钢板厚度均为4mm；
- 端头防锈处理方法同护栏板；
- 柱帽帽顶用厚3mm的钢板压制,挂钩用扁钢或钢条制作,两者之间用点焊连接,柱帽应按规范要求采用热浸镀锌聚酯复合涂层进行防腐处理。

两波护栏端头反光膜
1:10




每个护栏端头反光膜数量表

名称	单位	数量	备注
反光膜	m ²	0.32	

附注:
1、图中标注尺寸均以毫米为单位；
2、护栏端部详见结构设计图；
3、反光标记均采用透镜埋入式玻璃珠型Ⅰ类反光膜。


路基标准横断面图 I

1:100



路基标准横断面图 II



1:100



附注:

- 1、本图尺寸均以厘米计;
- 2、路基标准横断面 I 适用于K0+000~K1+089右侧加宽。
- 3、路基标准横断面 II适用于K0+000~K1+089左侧加宽。

路面结构图

公路自然区划		III ₄	
路面类型		水泥混凝土	
抗弯强度 (MPa)		4.0	
土基干湿类型		中湿	
适用路段		K0+000~K1+089	
路面结构类型	路面类型代号	I	II
	路面结构图		

路肩大样图

1:20

路面结构图例



水泥混凝土




同步碎石隔离层



水泥稳定碎石



玻璃纤维格栅




附注:

1、本图尺寸均以厘米计。

审查


混凝土路面板块划分大样图 (5m)

1: 100




行车道纵缝拉杆平面布置图 (5m)

1: 80




横向缩缝传力杆布置图 (5m)

1: 100



胀缝传力杆布置图 (5m)

1: 100



每块板钢筋数量表 (5m)

钢筋类型	钢筋型号	直径 (mm)	间距 (cm)	单根长 (cm)	根数 (根)	总长 (cm)	重量 (kg)	板长 (m)	板宽 (m)
横缝传力杆	圆型	28	30	50	8	400	19.33	3.0	2.5
纵缝拉杆	螺纹	14	80	70	4	280	3.38		


附注:

1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米计。

审查


横向缩缝构造图(一)

1:10




横向缩缝构造图(二)

1:10




纵向施工缝构造图

1:10




胀缝构造图(一)

1:10



胀缝构造图(二)

1:10




附注:

- 1、图中尺寸均以厘米计;
- 2、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米计;
- 3、横向缩缝构造图(一)适用于一般的缩缝,横向缩缝构造图(二)适用与胀缝相邻的三条缩缝;涵洞起终点处胀缝采用胀缝构造图(二),其他胀缝采用胀缝构造图(一);
- 4、拉杆设置间距详见纵缝拉杆平面布置图。

审查


边缘钢筋布置图(一)

1:10



边缘钢筋布置图(二)

1:10



附注:

1、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外,其余均以厘米计。

路基、路面排水工程数量表(边沟)

040

2025年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

第 1 页 共 1 页 S III-2-36

[illegible]


编制: 齐 舵

复核: 杨俊峰

审核: 于

30×30cm矩形水沟(I型)

1:20

















每延米工程数量表

型 式	顶宽 (m)	底宽 (m)	沟深 (m)	挖方 (m ³ /m)	C20现浇混凝土 (m ³ /m)	C20预制混凝土 (m ³ /m)	挡土垫土方 (m ³ /m)
30×30cm矩形水沟(I型)	0.30	0.30	0.30	0.27	0.18	/	

附注:
1、图中尺寸均以厘米计;
2、I型水沟适用于一般挖方路段、村外引水渠、填方排水沟、高挖方坡顶截水沟路段;

审查



工程数量表


单位:钢筋-kg 其他-m ³		
部位	项目	数量
基础	砂砾	7.1
	C25混凝土	6.7
	挖方	84.4
圆管	C30混凝土管壁	1.9
	HRB400钢筋	333.6
	C25混凝土一字墙	1.5
	C25混凝土帽石	0.9
	沥青麻絮沉降缝(m)	6.0
八字墙	C25混凝土	2.2
边沟跌井	C25混凝土	1.9
截水墙	C25混凝土	1.2
台背回填	天然砂砾	152.3

附注:


- 1.图中尺寸除标高以米计外,其余均以厘米计。
- 3.基底承载力不得低于200Kpa,否则应进行换填或其他加固措施。
- 4.本涵洞共用1m长正管节7节。
- 5.待盖板架设完成后,对台后施工工作面采用砂砾密实填筑。

审查

横断面




纵断面




管节尺寸及材料数量表

管节 长度 (m)	洞顶填土 高度H (m)	钢筋 编号	钢筋 直径 (mm)	a (cm)	钢筋 数量n (根)	钢筋长度 L (cm)	钢 筋 总 长 (m)	共 长 (m)	单位重 (kg/m)	重 量 (kg)	C35混凝土 (m³)	每个管节重 (kg)
0.5	0.5<H<4	1	Φ10	—	24	45	10.80	10.80	0.62	6.70	0.134	334
		2	Φ10	10.8	6	1573	15.73	32.66	0.62	20.25		
		3		10.8	6	1693	16.93					
1.0	0.5<H<4	1	Φ10	—	24	95	22.80	22.80	0.62	14.14	0.267	668
		2	Φ10	11.6	10	2602	26.02	54.05	0.62	33.51		
		3		11.6	10	2803	28.03					


螺旋主筋内圈




A - A



螺旋主筋外圈



B - B




附注：

1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米为单位。
2. 施工拆模时，为区别洞顶填土高度不同的管节，应在管节表面注明适用的洞顶填土高度值。
3. 纵断面图中括号外数字适用于1.0m的管节，括号内数字适用于0.5m的管节。
4. 图中2、3号筋的n值表示其圈数。

路基开挖、回填立面图

1:100



附注:

- 1、本图尺寸除H以米计外，余均以厘米计；
- 2、挖台阶宽度100厘米，台阶高100厘米；
- 3、台背采用天然砂砾填筑，压实度大于等于95%；
- 4、挖台阶从台背路基底部长度3.0米开始；
- 5、构造物基础开挖回填土方压实度大于等于95%。
- 6、台背回填应分层夯实，分层厚度不应大于15cm，且应对称回填施工。

平面交叉设置及工程数量一览表（等级道路）

046

2025年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

第 1 页 共 1 页 SVI-6-1

[illegible]

编制: 齐鹏

复核: 杨俊佳

审核: 郭伍和

沿线筑路材料料场表

048

2025年衔接资金项目（红旗村至周塬路）

第 1 页 共 1 页 SX-2

序号	材料名称	料场编号	位置	上路桩号	上路距离 (Km)	平均运距 (Km)	上路位置	材 料 及 料 场	储量 (Km³)	开采方式	运输方式	备注
1	路面碎石	I	眉县东柿林村	/	K0+000	31	K0+000	宝鸡眉县东柿林村通达石料厂，生产的碎石强度满足规范要求，生产规模较大，可用于水泥面层和基层	丰富	人工、机械开采	汽车运输	
2	砂、天然砂砾	II	眉县东柿林村	/	K0+000	31	K0+000	宝鸡眉县横渠镇李魏村李魏沙场有丰富的砂，开采及运输方便，磨圆度好，抗压强度高，砂砾磨圆度较好，针片状含量较少，岩性主要为玄武岩、砂岩等，拟作为路基填料、砂砾垫层等原料。	丰富	人工、机械开采	汽车运输	

编制：宋舵

复核：杨俊峰

审核：[Signature]

