

周至县社会福利院空气能及及卫
生间改造工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：周至县社会福利院空气能及卫生间改造

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）								
2	周至县社会福利院卫生间改造								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	CB001	拆除吊顶 1. 拆除面层 2. 拆除龙骨 3. 垃圾归堆	m2	451.98
2	CB002	拆除空调器 1. 拆除 2. 归放至甲方指定地点	套	5
3	CB003	拆除吸顶式盘管 1. 拆除 2. 归放至甲方指定地点	个	40
4	CB003	拆除暗装盘管 1. 拆除 2. 归放至甲方指定地点	个	148
5	CB004	拆除面板 1. 拆除 2. 归放至甲方指定地点	个	148
6	CB005	拆除钢管 1. 拆除 2. 归放至甲方指定地点	m	601.6
7	CB006	拆除管道保温 1. 拆除 2. 归放至甲方指定地点	m	2016
8	CB007	垃圾清运 1. 装车 2. 垃圾外运	项	1
		新作部分		
9	030901001001	空调器安装 [项目特征] 1. 型号:LSQWRF130M/AN1-H 2. 其它参数:额定电源: 380V 3N~50Hz 额定制冷量: kW1 额定制热量: 142KW 制冷额定功率: 38.5KW 制热额定功率: 40.4KW [工作内容] 1. 安装 2. 设备支架制作、安装 3. 支架除锈、刷油	台	5
10	030901005001	卡式风机盘管 [项目特征] 1. 型号: FP-85WA（四面出风） [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	40
11	030901005002	室内风机盘管	台	148

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 型号:FP-85WA风盘 2. 安装方式:暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油		
12	030705008001	显示面板 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	188
13	030803001007	阀门 [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN110 [工作内容] 1. 安装	个	8
14	030803001002	阀门 [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN160 [工作内容] 1. 安装	个	10
15	030113014001	过滤器 [项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 型号:DN1110 [工作内容] 1. 本体安装 2. 保温、刷漆	台	1
16	030113014002	过滤器 [项目特征] 1. 类型:Y型过滤器 2. 型号:DN1160 [工作内容] 1. 本体安装 2. 保温、刷漆	台	1
17	030804014001	高位补水箱制作安装 [项目特征] 1. 材质:钢板 2. 规格:300kg [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油 4. 除锈、刷油	套	2
18	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:塑料	m	75

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:DN25 3. 套管形式、材质、规格: [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
19	030801001003	镀锌钢管 [项目特征] 1. 规格:DN20 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	601.6
20	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:塑料 2. 规格:DN25 3. 套管形式、材质、规格: [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	75
21	030803001003	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	4
22	030803001004	闸阀 [项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 型号、规格:DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2
23	030803001005	球阀 [项目特征] 1. 类型球阀 2. 型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	188
24	030803001006	Y过球阀 [项目特征] 1. 类型球阀 2. 型号、规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	188

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
25	CB008	软管 1. 采购 2. 安装	根	376
26	CB003	清洗空气能管道 清洗流程： 1. 高压脉冲对整个系统分段进行冲洗！ 2. 管道分段里面加入除垢剂用设备进行循环 3. 再用高压脉冲对整个系统分段进行冲洗！ 4. 循环以上流程3次 5. 加入管道镀膜剂对管道进行保护 6. 恢复后对管道再次进行镀膜！ 7. 加入阻垢剂防止管道结垢！	m	1796
27	CB009	检修漏点并更换管道 1. 专业检查 2. 更换管道DN65	m	80
28	CB010	入风口 1. 材料采购 2. 安装	个	148
29	CB011	出风口 1. 材料采购 2. 安装	个	148
30	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m2	451.98
31	030801001001	管道保温 [项目特征] 1. 规格:DN20-DN65 2. 厚度: 30mm厚铝箔玻璃棉毡 [工作内容] 1. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油:	m	1796
32	030902001001	镀锌铁皮包装室外管道 [项目特征] 1. 材质:镀锌铁皮 2. 周长或直径:150mm*150mm [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m2	132
33	030801001002	室外管道铁皮保温 [项目特征] 1. 规格:150mm*150mm 2. 厚度: 50mm厚铝箔玻璃棉毡 [工作内容]	m2	220

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：周至县社会福利院空气能改造（更换设备及清洗管道）

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	040801001001	拆除块料地面 [项目特征] 1. 材质:陶瓷地砖 2. 厚度: [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾归堆	m2	21.26
2	040801001002	拆除块料墙面 [项目特征] 1. 材质:瓷片 2. 厚度: [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾归堆	m2	127.53
3	AB001	拆除门（700*1900） 1. 拆除 2. 补砌洞口并粉刷 3. 垃圾归堆	樘	9
4	AB002	拆除吊顶 1. 拆除面层 2. 拆除龙骨 3. 垃圾归堆	m2	21.26
5	AB003	拆除坐便器 1. 拆除 2. 垃圾归堆	套	30
6	AB004	拆除洗手盆（带台面） 1. 拆除 2. 垃圾归堆	套	9
7	AB005	拆除平板灯 1. 拆除 2. 垃圾归堆	套	9
8	AB006	拆除地漏 1. 拆除 2. 垃圾归堆	个	9
9	040103002001	垃圾弃置 [项目特征] 1. 废弃料品种:拆除垃圾 2. 运距:10KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	25.64
		新作部分		
10	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 找平层: 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 防水层厚度、材料种类:2mm厚聚氨酯涂膜 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*300	m2	21.26

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 材料运输		
11	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 防水层:2mm厚非焦油聚氨酯 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:300*600 瓷片 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 底层抹灰 3. 结合层铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	127.53
12	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸:700*1900 2. 扇材质、外围尺寸:钛镁合金 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	9
13	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	21.26
14	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	9
15	030804012001	座便器 [项目特征] 1. 材质:陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	30
16	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质:不锈钢	个	9

分部分项工程量清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装		
17	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:吸顶灯 2. 规格:300*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	9
18	010303003001	砖砌检查井 [项目特征] 1. 井截面:600*600 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 6. 井池底、壁抹灰 7. 回填	座	9
19	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 材质:PVC 2. 规格:DN200 3. 土方挖填 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	45
20	AB007	无障碍扶手 1. 定制 2. 安装	套	208
21	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土 2. 厚度:15cm 3. 基层:20cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 锯缝 4. 嵌缝 5. 路面养生	m ²	59.4

措施项目清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：周至县社会福利院卫生间改造

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]