

单位工程造价汇总表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	
1.1	Σ(综合单价×工程量)	
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	
2.1	Σ(综合单价×工程量)	
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	
3	其他项目费	
3.1	Σ(综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	
4.3	建筑施工安全生产责任保险	
5	税前工程造价	
5.1	综合系数	
6	增值税销项税额	
7	附加税	
8	工程造价	
合 计		.00

分部分项工程量清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		道路硬化长518m，硬化面积3305m ² 。				
1	040202004001	3:7灰土基层 [项目特征] 1. 厚度:30cm [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压	m ²	3305		
2	040203005001	水泥混凝土面层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:商品砼C25 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 锯缝 3. 路面养生	m ²	3305		
3	040101001001	场地清表 [项目特征] 1. 挖土深度:300mm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m ³	418.5		
4	AB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运	m ³	150		
5	040103003001	外购黄土 [项目特征] 1. 填方材料品种:黄土 2. 运距:自行考虑 [工作内容] 1. 取料点装料运输至缺方点	m ³	137.55		
		分部小计				
		管径400mm波纹管长1310米，检查井40个，渗井2个，恢复自来水管1064米。				
6	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 2. 材质:PPR	m	315		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 规格:de63 4. 连接形式:热熔、电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 冲洗消毒				
7	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 2. 材质:PPR 3. 规格:de50 4. 连接形式:热熔、电熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 冲洗消毒	m	612		
8	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:1.8m，宽度1.0m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m ³	2357.64		
9	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:100mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	157.18		
10	040501006001	中粗砂垫层 [项目特征] 1. 填方材料品种:100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	157.18		
11	040103001002	填方 [项目特征] 1. 原土夯实 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	935.72		
12	030801008001	钢塑复合管	m	1309.8		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 名称：双壁波纹管DN400（S2型） [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 水压及泄漏试验				
13	030801008002	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 名称：PVC110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 水压及泄漏试验	m	22		
14	040504001001	检查井 [项目特征] 1. 尺寸：长度1200mm*深度2400mm*宽度900mm 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 240厚砖砌侧壁用MU10机砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内外均用M7.5水泥砂浆抹面 5. 刚性防水一道 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 抹面 6. 防腐 7. 盖板、过梁制作、安装 8. 井盖及井座制作、安装	座	20		
15	040504001002	检查井 [项目特征] 1. 尺寸：长度1200mm*深度1500mm*宽度900mm 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 240厚砖砌侧壁用MU10机砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内外均用M7.5水泥砂浆抹面 5. 刚性防水一道 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑	座	20		
本页合计						

分部分项工程量清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 养生 4. 砌筑 5. 抹面 6. 防腐 7. 盖板、过梁制作、安装 8. 井盖及井座制作、安装				
16	040504004001	砖砌水池 [项目特征] 1. 水池： 2. 井的尺寸深度:1.7m*1.5m*0.8m 3. 240厚砖砌侧壁用MU10机砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内外均用M7.5水泥砂浆抹面 5. 刚性防水一道 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌支墩 5. 砌筑井身 6. 爬梯制作、安装 7. 盖板、过梁制作、安装 8. 勾缝（抹面） 9. 井盖及井座制作、安装	座	1		
17	040504004002	砖砌水池 [项目特征] 1. 水池： 2. 井的尺寸深度:0.4m*0.6m*0.7m 3. 240厚砖砌侧壁用MU10机砖，M10水泥砂浆砌筑 4. 井壁内外均用M7.5水泥砂浆抹面 5. 刚性防水一道 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌支墩 5. 砌筑井身 6. 爬梯制作、安装 7. 盖板、过梁制作、安装 8. 勾缝（抹面） 9. 井盖及井座制作、安装	座	1		
18	030208001001	电力电缆(市政借用) [项目特征] 1. 规格:铝芯电缆 YJLY3*35 [工作内容] 1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设	m	100		
本页合计						

措施项目清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				

其他项目清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目 专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计日工计价表

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单计价表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称：周至县四屯镇清河村道路硬化及排水渠项目

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]