

西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村
“乡村空间站”建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村“乡村空间站”建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）						
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	税金	劳保费用	安全文明施工费
1	地块一								
1.1	1号院-土建工程								
1.2	1号院-景观工程								
1.3	1号院-电气工程								
1.4	1号院-弱电工程								
1.5	1号院-给排水工程								
1.6	1号院-景观给排水工程								
1.7	1号院-室外景观电气工程								
1.8	2号院-土建工程								
1.9	2号院-电气工程								
1.10	2号院-弱电工程								
1.11	2号院-给排水工程								
2	地块二								
2.1	3号院-土建工程								
2.2	3号院-电气工程								
2.3	3号院-弱电工程								
2.4	3号院-给排水工程								
2.5	4号院-土建工程								
2.6	4号院-电气工程								
2.7	4号院-弱电工程								
2.8	4号院-给排水工程								
3	地块								

工程项目总造价表

项目名称：西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村“乡村空间站”建设项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）						
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	税金	劳保费用	安全文明施工费
	三								
3.1	桃花广场西侧空地提升								
合计									

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除楼梯 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 楼梯拆除 [工作内容] 1. 楼梯拆除	m2	6.23
2	AB002	拆除窗户 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除木窗 [工作内容] 1. 拆除	樘	5
3	AB003	拆除门 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除木门 [工作内容] 1. 拆除	樘	3
4	AB004	拆除矮墙 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除砖墙 [工作内容] 1. 拆除	m3	0.43
5	AB005	拆除露台砖砌围栏 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除砖墙 [工作内容] 1. 拆除	m3	1.01
6	AB006	拆除窗户 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除木窗 [工作内容] 1. 拆除	樘	4
7	AB007	拆除门 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除木门 [工作内容] 1. 拆除	樘	2
8	AB008	拆除防护栏杆 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除铸铁钢管护栏 [工作内容]	m2	8.78

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除		
9	AB011	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	26.23
10	AB010	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 拆除原有涂料面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	309.17
11	AB012	垃圾外运 1. 外运 [项目特征] 1. 部位: 垃圾外运 [工作内容] 1. 外运	m3	10.53
		新做工程		
		砌 筑 工 程		
12	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	6.73
		屋面及防水工程		
13	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 上人屋面 2. 工程做法: 详见做法表 3. 防腐木地板 4. 40厚C20细石混凝土捣实压光, 内配6双向@150钢筋网片, 应偏上放置, 使保护层厚度>10, 按纵横3-6mm设分格缝, 缝宽20, 缝中钢筋断开, 缝内用建筑防水密封膏封严 5. 3+3厚高聚物改性沥青卷材2道 (单列) 6. 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 (单列) 7. 25厚1:3水泥砂浆找平层 8. 铲除原有面层至找坡层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层	m2	26.23

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		
14	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 部位: 门头、凉棚 2. 工程做法: 小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水 泥3%的麻刀或耐碱短玻纤维卧瓦, 最薄处 ≥ 20 3. 25*6木压檩条, 中距900, 水平方向钉 $\phi 4$ 低 碳镀锌钢丝, 中距600 (钢丝埋入 水泥石灰砂浆中, 防下滑) 4. 干铺3厚高聚物改性沥青卷材一层 (单列) 5. 木塑板 6. 木檩条 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m ²	18.94
15	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 上人屋面 2. 工程做法: 3+3厚高聚物改性沥青卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	31.49
16	010702002001	屋面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 上人屋面 2. 工程做法: 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂防水膜	m ²	26.23
17	010702001003	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 不上人屋面 2. 工程做法: 3厚高聚物改性沥青卷材道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	18.94
18	010703002001	涂膜防水	m ²	6.07

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 部位: 卫生间地面 2. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) [工作内容] 1. 接缝、嵌缝 2. 基层处理 3. 抹找平层 4. 刷基层处理剂 5. 铺涂膜防水层 6. 铺保护层		
19	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 卫生间墙面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) [工作内容] 1. 接缝、嵌缝 2. 基层处理 3. 抹找平层 4. 刷基层处理剂 5. 铺涂膜防水层 6. 铺保护层	m2	25.32
		防腐、隔热、保温工程		
20	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温): 80厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 填贴保温材料 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	299.44
		楼地面工程		
21	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 部位: 一层入口处 2. 腐木地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设基层 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	10.73
22	020101001001	水泥自流平楼地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅、走廊、走道、储物间、露台 2. 工程做法: 详见装饰做法-SF 101 地5	m2	66.98

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 罩面漆 4. 自流平找平层 5. 水泥自流平界面剂 6. 50厚C25细石混凝土 7. 水泥浆一道, 内掺建筑胶 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输		
23	020102002001	仿木纹瓷砖地砖 [项目特征] 1. 部位: 客房 2. 工程做法: 详见装饰做法-CT 101 地1 3. 10厚仿木纹瓷砖地砖, 勾缝剂勾缝 4. 5厚DTA砂浆粘接层 5. 20厚水泥砂浆结合层 6. 30厚1:3水泥砂浆找平层 7. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	80.43
24	020102002002	块料地面 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 详见装饰做法-CT 102 地2 3. 10厚300*300mm白色瓷砖, DTG擦缝 4. 5厚DTA砂浆粘结层 5. 20厚DS干拌砂浆找平层 6. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(II型), 四周遇墙上翻至建筑完成面以上1000mm, 洗手台处1200mm(单列) 7. 30厚1:3水泥砂浆找平层 8. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	6.07

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
25	020102001001	过门石 [项目特征] 1. 工程做法: 详见装饰做法 地3 2. 20厚石材, 水泥(或专用勾缝剂) 擦缝 3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 30厚1: 3水泥砂浆找平层 5. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.06
26	020108003001	水泥砂浆台阶面 [项目特征] 1. 工程做法: 详见做法表 2. 20厚1: 2. 5水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 清理损坏处基层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 抹面层 5. 抹防滑条 6. 材料运输	m2	5.14
27	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm黑色金属踢脚线 2. 阻燃夹板基层15mm, 须防潮处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	7.64
28	020107002001	硬木扶手带栏杆、栏板 [项目特征] 1. 部位: 二层露台 2. 栏杆高度: 1100mm	m	26.62

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆		
		墙、柱面工程		
29	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 一层新增墙体 2. 墙面抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	44.46
30	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 工程做法: 详见做法表 3. 仿古夯土涂料 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 (单列) 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构) / 基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径 0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	299.44
31	020201001005	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙	m2	12.25

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 工程做法: 详见做法表 3. 木纹真石漆 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 (单列) 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构) /基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径 0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
32	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 其他墙面 2. 工程做法: 详见做法表 A类 3. 复古艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面 6. 加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	431.38
33	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 详见做法表 B类 3. 专用嵌缝剂填缝 4. 300*600mm白色瓷砖 5. 3厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 6. 20厚DS干拌砂浆找平层 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) (单列) 8. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平	m ²	25.32

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		9. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡		
		天棚工程		
34	020302001001	铝条板吊顶 [项目特征] 1. 部位: 首层外廊 2. 工程做法: 详见建筑做法 3. 0.5-0.8厚铝条板 4. U型轻钢龙骨LB50*26中距 ≤ 1200 , 用特制吊件L350-1P吊挂 5. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 中距1200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	10.73
35	020302001002	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 详见建筑做法 AL 101 棚2 3. 300*300mm铝扣板饰面, 与配套专用副龙骨固定 4. 与安装形式配套的上层专用主龙骨, 间距 ≤ 1200 mm, 用吊件与吊杆联结后找平 5. 与安装形式配套专用下层副龙骨, 用配套专用吊件与主龙骨联结(间距根据铝板板幅确定) 6. $\phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 mm, 吊杆上部用M8膨胀螺栓固定在楼板上 7. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	6.07
36	020301001001	复古艺术漆涂料顶棚 [项目特征] 1. 部位: 其他	m ²	70.71

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 工程做法: 详见做法表 棚1 3. 复古艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 5. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 6. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条		
37	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 工程做法: 做旧松木板- WD 102 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	64.69
38	020302001004	空心榆木 [项目特征] 1. 部位: 一层大厅 2. 工程做法: 15mm厚阻燃板基层方盒, 外贴10mm厚榆木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	2.97
		门窗工程		
39	020401003002	成品套装门 [项目特征] 1. 门编号: M0921 2. 洞口尺寸: 900*2100mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品套装门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
40	020401003001	成品套装门 [项目特征] 1. 门编号: M0926 2. 洞口尺寸: 900*2600mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品套装门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
41	020401003003	成品套装门 [项目特征] 1. 门编号:M1321b 2. 洞口尺寸:1380*2150mm 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品套装门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
42	020402001001	金属门连窗 [项目特征] 1. 门编号:MLC1326b 2. 洞口尺寸:1380*2600mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金门连窗 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
43	020402001002	金属门连窗 [项目特征] 1. 门编号:MLC2028b 2. 洞口尺寸:2000*2860mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金门连窗 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
44	020402001003	金属门连窗 [项目特征] 1. 门编号:MLC2025 2. 洞口尺寸:2000*2500mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金门连窗 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
45	020406002001	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:C1416a 2. 洞口尺寸:1490*1600mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金窗 4. 所有外窗附隐形纱扇	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
46	020406002002	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:C2018b 2. 洞口尺寸:2000*1860mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 4. 所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
47	020406002003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号:C2828ab 2. 洞口尺寸:2890*2680mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 4. 所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
48	020406002004	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:C1515 2. 洞口尺寸:1500*1500mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 4. 所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
49	020406002005	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:C0911ab 2. 洞口尺寸:960*1150mm 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 4. 所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
		其 他 工 程		

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业： 土木工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：1号院-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 1号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-景观工程

专业: 绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实	m2	315.7
2	050201001001	步汀 [项目特征] 1. 工程做法: 详见做法表 2. 300*900*18厚仿芝麻灰荔枝面 (石英砖) 3. 30厚1:2.5水泥砂浆 4. 100厚C25砼垫层 5. 素土夯实, 密度系数>93% [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑 3. 路面铺筑 4. 路面养护	m2	0.81
3	BB001	防腐木围栏 [项目特征] 1. 高度: 650mm 2. 80*80碳化防腐木围栏 3. Φ10麻绳 [工作内容] 1. 运输、安装	m	84.44
4	BB002	防腐木围栏 [项目特征] 1. 高度: 300mm 2. 140*50碳化防腐木围栏 [工作内容] 1. 运输、安装	m	309
5	050201005001	防腐木围栏基础 [项目特征] 1. 基础类型: C25混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 基础砌筑、浇筑	m3	2.16
6	050201001002	园路 [项目特征] 1. Φ15-25碎石 2. 330*330*50厚碎石铺路格 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑	m2	113.8

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-景观工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ALZ 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL1 2. 规格:460*250*100 3. 安装方式:1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
3	CB001	局部等电位端子箱 [项目特征] 1. 名称:局部等电位端子箱 [工作内容] 1. 安装	个	1
		开关、插座		
4	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	3
5	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:浴霸开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
6	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联双控开关 [工作内容] 1. 安装	个	12
7	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联双控开关 [工作内容] 1. 安装	个	4
8	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔电源插座 [工作内容] 1. 安装	个	49
9	030204031006	小电器	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称: 10A电源插(防水) [工作内容] 1. 安装		
10	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	9
11	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 10A/16A交流地面插 [工作内容] 1. 安装	个	3
		灯具		
12	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 轨道射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	20
13	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 嵌入式下照筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
14	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3
15	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 艺术吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	6
16	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 艺术吊灯2 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
17	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征]	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称、型号:扣板灯(300*300) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆		
18	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:300*300mm浴霸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
19	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:壁灯(H:700mm, 自带开关) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	10
		配管		
20	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC20 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	290.87
21	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC25 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	99.31
22	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:PC32 3. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	3.5
		配线		

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-弱电工程

专业: 建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		设备		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 多媒体箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	2
		器具		
2	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格: 86面板AP [工作内容] 1. 安装、卡接	个	10
3	031103023002	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格: 网络接口 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	8
		配管		
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	48.84
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	7.6
		配线		
6	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: CAT.5e 4Pair UTP [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	87.2

措施项目清单

工程名称：1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	CB001	原有管道拆除 [项目特征] 1. 名称: 给排水管道、阀门、卫生间器具等拆除 [工作内容] 1. 拆除	项	1
		新建		
		给水系统		
		管道		
2	030801008003	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗	m	4.69
3	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	3.91
4	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	3.33

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 给水管道消毒、冲洗		
5	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	2.03
6	030801005016	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PPR热水管, 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	5.84
7	030801005021	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PPR热水管, 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	0.9
		阀门		
8	030803001006	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀J11-16T 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
9	030803010002	水表 [项目特征] 1. 材质: 水表 (截止阀) 2. 型号、规格: DN25	组	2

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装		
10	030803001007	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
11	030803001008	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 防水锤消声止回阀 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
12	030803001009	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 防水锤消声止回阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
		污水系统		
		器具		
13	030804017003	地漏 [项目特征] 1. 材质: 地漏 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
14	030804003003	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质: 感应水嘴洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
15	030804007003	淋浴器 [项目特征] 1. 材质: 淋浴器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
16	030804005003	洗涤盆 (洗菜盆) [项目特征] 1. 材质: 污水盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
17	030804012003	大便器 [项目特征] 1. 材质: 坐便器 [工作内容]	套	1

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 器具、附件安装		
18	CB002	手提式灭火器 [项目特征] 1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号: 磷酸铵盐MF/ABC4 [工作内容] 1. 安装	套	2
		管道		
19	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	9.64
20	030801005018	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN100 5. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	4.85
21	030801005019	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 双壁波纹管 4. 规格: DN300 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	3.47
		雨水系统		
22	030801005020	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水	m	27.31

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-景观给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱AL 2. 规格: 400*600*200 [工作内容] 1. 接线端子制作安装 2. 箱体安装	台	1
		电缆		
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: 电力电缆 2. 规格: YJV-5x16 3. 敷设方式: 配管 4. 备注: 由箱变引来 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	280
3	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: 控制电缆 2. 规格: YJV-3x4 3. 敷设方式: 配管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	116.29
		配管		
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC50 3. 配置形式及部位: 暗配 4. 备注: 由箱变引来 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	280
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PE32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	116.29
		灯具		

分部分项工程量清单

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 1号院-室外景观电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB002	拆除窗户 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除木窗 [工作内容] 1. 拆除	樘	5
2	AB003	拆除门 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除木门 [工作内容] 1. 拆除	樘	1
3	AB004	拆除隔墙 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除砖墙 [工作内容] 1. 拆除	m3	1.81
4	AB005	拆除原有屋面 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除瓦屋面 [工作内容] 1. 拆除	m2	100.87
5	AB009	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 拆除水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	6.31
6	AB010	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 拆除原有涂料面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	190.31
7	AB011	垃圾外运 1. 外运 [项目特征] 1. 部位: 垃圾外运 [工作内容] 1. 外运	m3	7.25
		新做工程		
		砌 筑 工 程		
8	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 外墙	m3	4.28

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 墙体厚度:240mm 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		
		防腐、隔热、保温工程		
9	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 部位:外墙面 2. 80厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 填贴保温材料 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	172.52
		屋面及防水工程		
10	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位:上人屋面 2. 工程做法:详见建筑做法表 3. 防腐木地板 4. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝风格 5. 3+3厚高聚物改性沥青卷材2道(单列) 6. 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道(单列) 7. 25厚1:3水泥砂浆找平层 8. 铲除原有面层至找坡层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	31.95
11	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 部位:门头、二层坡屋面 2. 工程做法:小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水泥3%的麻刀或耐碱短玻纤维卧瓦,最薄处≥20 3. 25*6木压檩条,中距900,水平方向钉Φ4低碳镀锌钢丝,中距600(钢丝埋入水泥石灰砂浆中,防下滑) 4. 干铺3厚高聚物改性沥青卷材一层(单列) 5. 木塑板 6. 木檩条 [工作内容]	m2	84.64

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料		
12	010702001003	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 门头、二层坡屋面 2. 工程做法: 干铺3厚高聚物改性沥青卷材一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	84.64
13	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 上人屋面 2. 工程做法: 3+3厚高聚物改性沥青卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	39.55
14	010702002001	屋面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 上人屋面 2. 工程做法: 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂防水膜	m2	39.81
		楼地面工程		
15	020101001001	水泥自流平地面 [项目特征] 1. 部位: 大厅、走廊 2. 工程做法: 详见装饰做法-SF 101 地5 3. 罩面漆 4. 自流平找平层 5. 水泥自流平界面剂 6. 50厚C25细石混凝土 7. 水泥浆一道, 内掺建筑胶 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层	m2	47.48

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输		
16	020102002001	仿木纹瓷砖地砖 [项目特征] 1. 部位: 除大厅外其余房间 2. 工程做法: 详见装饰做法-CT 101 地1 3. 10厚地砖, 勾缝剂勾缝 4. 5厚DTA砂浆粘接层 5. 20厚水泥砂浆结合层 6. 30厚1:3水泥砂浆找平层 7. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	115.3
17	020102001001	过门石 [项目特征] 1. 工程做法: 详见装饰做法 地3 2. 20厚石材, 水泥(或专用勾缝剂)擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.11
18	020105007001	黑色金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 60mm 2. 工程做法: 构件做法表踢1 3. 不锈钢踢脚(折边背面刨槽) 4. 阻燃夹板基层15mm, 须防潮处理 5. 墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴	m2	5.73

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
19	020107002001	木质栏杆 [项目特征] 1. 部位: 二层露台 2. 栏杆高度: 1100mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料 5. 刷油漆	m	15.92
		墙、柱面工程		
20	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 工程做法: 详见做法表 3. 木纹真石漆 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构) /基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径 0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	1.12
21	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 工程做法: 详见做法表 3. 仿古夯土涂料 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道	m ²	190.31

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构) /基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12. 7mmx12. 7mm丝径 0. 9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
22	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 室内墙面 2. 工程做法: 构件做法表墙1 3. 复古艺术漆 (3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平 (2遍) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面 6. 加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	305. 18
		天棚工程		
23	020301001001	复古艺术漆涂料顶棚 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 工程做法: 构件做法表棚1 3. 复古艺术漆 (3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平 (2遍) 5. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 6. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线	m ²	82. 44

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		条		
24	020302001002	纸面石膏板吊顶 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 工程做法: 构件做法表棚3 3. 复古艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 5. 双层9.5mm纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定 6. 次龙骨之间安装横撑龙骨, 中距600mm 7. 轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm, 中距400mm 8. 轻钢主(承载)龙骨C50*20*0.6mm, 中距900mm~1000mm 9. M6全牙镀锌吊杆, M8膨胀螺栓在顶板上固定, 中距900~1000mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	3.88
25	020302001003	空心榆木 [项目特征] 1. 部位: 一层大厅 2. 工程做法: 15mm厚阻燃板基层方盒, 外贴10mm厚榆木板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝	m2	2.77
26	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 部位: 二层 2. 松木楼板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	67.15
		门窗工程		
27	020402001003	金属门连窗 [项目特征] 1. 门类型: 成品保温门 2. 门编号: MLC3322a	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 洞口尺寸:3370*2200mm 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金门连窗 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
28	020402001004	金属平开门 [项目特征] 1. 门类型:成品保温门 2. 门编号:M2630 3. 洞口尺寸:2600*3000 4. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
29	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号:C2020 2. 洞口尺寸:2000*2000mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金中空玻璃窗 4. 所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	5
30	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号:C3022a 2. 门洞尺寸:3065*2200 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金中空玻璃窗 4. 所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
31	020406001003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号:C3122a 2. 门洞尺寸:3125*2200 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金中空玻璃窗 4. 防护材料种类:所有外窗附隐形纱扇 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：2号院-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 2号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 2号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: ALZ 2. 规格: 500*600*150 3. 安装方式: 1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		开关、插座		
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	6
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 五孔电源插座 [工作内容] 1. 安装	个	37
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 10A电源插(防水) [工作内容] 1. 安装	个	4
6	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	5
7	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 10A/16A交流地面插 [工作内容] 1. 安装	个	9
		灯具		
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 轨道射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	20
9	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	套	3

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称、型号: 吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆		
10	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 艺术吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	5
11	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 扣板灯 (300*300) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2
		配管		
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	93.68
13	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	162.1
14	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC32 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	14.28
		配线		

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 2号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		设备		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:多媒体箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		器具		
2	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:86面板AP [工作内容] 1. 安装、卡接	个	7
3	031103023002	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网络接口 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	7
		配管		
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	28.36
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC25 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	25.15
		配线		
6	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:CAT.5e 4Pair UTP [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	143.56

措施项目清单

工程名称：2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 2号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	CB003	原有管道拆除 [项目特征] 1. 名称: 给排水管道、阀门、卫生间器具等拆除 [工作内容] 1. 拆除	项	1
		新建		
		给水系统		
		管道		
2	030801008003	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗	m	1.98
3	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	3.61
4	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	0.92

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 给水管道消毒、冲洗		
5	030801005016	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	2.26
		阀门		
6	030803010002	水表 [项目特征] 1. 材质: 水表 (截止阀) 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	组	2
7	030803001004	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
8	030803001005	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 防水锤消声止回阀 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
		污水系统		
		器具		
9	030804017003	地漏 [项目特征] 1. 材质: 地漏 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2
10	030804003004	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质: 感应水嘴洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	2
11	030804012003	大便器 [项目特征]	套	2

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 材质:坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装		
12	CB002	手提式灭火器 [项目特征] 1. 名称:手提式灭火器 2. 型号:磷酸铵盐MF/ABC4 [工作内容] 1. 安装	套	2
		管道		
13	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):污水 3. 材质:实壁普通UPVC排水管 4. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	6.59
14	030801005018	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):污水 3. 材质:实壁普通UPVC排水管 4. 规格:DN100 5. 套管形式、材质、规格:管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	9.82
15	030801005021	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):污水 3. 材质:双壁波纹管 4. 规格:DN300 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	3.47
		雨水系统		
16	030801005020	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内	m	8.72

分部分项工程量清单

工程名称: 2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 2号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 2号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB001	拆除窗户 [项目特征] 1. 拆除木窗 [工作内容] 1. 拆除	樘	11
2	AB002	拆除门 [项目特征] 1. 拆除木门 [工作内容] 1. 拆除	樘	3
3	AB003	墙体拆除 [项目特征] 1. 拆除墙体 [工作内容] 1. 拆除	m3	0.77
4	AB004	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 拆除原有涂料面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	209.09
5	AB007	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 不上人屋面-平屋面 2. 拆除水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	18.98
6	AB006	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 不上人屋面-坡屋面 2. 拆除瓦屋面 [工作内容] 1. 拆除	m2	148.23
7	AB008	垃圾外运 1. 外运 [项目特征] 1. 部位: 垃圾外运 [工作内容] 1. 外运	m3	7.75
		新做工程		
		屋面及防水工程		
8	010701001001	瓦屋面 [项目特征] 1. 部位: 坡屋面 2. 工程做法: 小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水 泥3%的麻刀或耐碱短玻纤维卧瓦, 最薄处≥20 3. 25*6木压檩条, 中距900, 水平方向钉Φ4低	m2	148.23

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		碳镀锌钢丝, 间距600 (钢丝埋入水泥石灰砂浆中, 防下滑) 4. 干铺3厚高聚物改性沥青卷材一层 (单列) 5. 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 (单列) 6. 木塑板 7. 木檩条 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料		
9	010702001001	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 平屋面 2. 工程做法: 详见做法表 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝风格 4. 3+3厚高聚物改性沥青卷材2道 (单列) 5. 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 (单列) 6. 25厚1:3水泥砂浆找平层 7. 铲除原有面层至找坡层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	18.98
10	010702001003	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 坡屋面 2. 工程做法: 3厚高聚物改性沥青卷材一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	148.23
11	010702002002	屋面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 坡屋面 2. 工程做法: 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂防水膜	m2	148.23
12	010702001002	屋面卷材防水 [项目特征] 1. 部位: 平屋面	m2	24.24

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 工程做法: 3+3厚高聚物改性沥青卷材2道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层		
13	010702002001	屋面涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 平屋面 2. 工程做法: 2厚高聚物改性沥青防水涂料1道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 涂防水膜	m2	18.98
14	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 卫生间地面 2. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(II型) [工作内容] 1. 接缝、嵌缝 2. 基层处理 3. 抹找平层 4. 刷基层处理剂 5. 铺涂膜防水层 6. 铺保护层	m2	4.71
15	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 卫生间墙面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) [工作内容] 1. 接缝、嵌缝 2. 基层处理 3. 抹找平层 4. 刷基层处理剂 5. 铺涂膜防水层 6. 铺保护层	m2	33.34
		防腐、隔热、保温工程		
16	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 保温隔热方式(内保温、外保温、夹心保温): 80厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 填贴保温材料 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	214.55

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		楼地面工程		
17	020101001001	<p>水泥自流平地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 休闲接待区、咖啡区、吧台、书吧、前台、茶饮</p> <p>2. 工程做法: 详见装饰做法-SF 101 地5</p> <p>3. 罩面漆</p> <p>4. 自流平找平层</p> <p>5. 水泥自流平界面剂</p> <p>6. 50厚C25细石混凝土</p> <p>7. 水泥浆一道, 内掺建筑胶</p> <p>8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 垫层铺设</p> <p>3. 抹找平层</p> <p>4. 防水层铺设</p> <p>5. 抹面层</p> <p>6. 材料运输</p>	m2	120.93
18	020102002001	<p>块料地面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 卫生间</p> <p>2. 工程做法: 详见装饰做法-CT 101 地2</p> <p>3. 10厚300*300mm白色瓷砖, DTG擦缝</p> <p>4. 5厚DTA砂浆粘结层</p> <p>5. 20厚DS干拌砂浆找平层</p> <p>6. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(II型), 四周遇墙上翻至建筑完成面以上1000mm, 洗手台处1200mm(单列)</p> <p>7. 30厚1:3水泥砂浆找平层</p> <p>8. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层</p> <p>2. 防水层铺设、填充层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p> <p>4. 嵌缝</p> <p>5. 刷防护材料</p> <p>6. 酸洗、打蜡</p> <p>7. 材料运输</p>	m2	4.71
19	020102001001	<p>过门石</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 工程做法: 详见装饰做法 地3</p> <p>2. 20厚石材, 水泥(或专用勾缝剂)擦缝</p> <p>3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 30厚1:3水泥砂浆找平层</p> <p>5. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层</p>	m2	1.08

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
20	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60mm黑色金属踢脚线 2. 阻燃夹板基层15mm, 须防潮处理 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输	m2	4.74
		墙、柱面工程		
21	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙 2. 工程做法: 详见做法表 3. 仿清水砖涂料 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m2耐碱玻纤网格布一道 (单列) 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构) /基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径 0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	158.32

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	020201001003	<p>墙面一般抹灰</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 外墙面</p> <p>2. 工程做法: 详见做法表</p> <p>3. 浅灰色涂料</p> <p>4. 3厚第三遍抹面胶浆一道</p> <p>5. 压入160g/m²耐碱玻纤网格布一道</p> <p>6. 2厚第二遍抹面胶浆一道</p> <p>7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料</p> <p>8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆</p> <p>9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定)</p> <p>10. 压入160g/m²耐碱玻纤网格布一道 (单列)</p> <p>11. 3厚第一遍抹面胶浆一道</p> <p>12. 保温板 (单列)</p> <p>13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构)</p> <p>/基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm</p> <p>14. 清理基层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p>	m ²	50.77
23	020201001002	<p>白色艺术漆墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 其他墙面</p> <p>2. 工程做法: 详见做法表 A类</p> <p>3. 艺术漆 (3遍)</p> <p>4. 满刮耐水腻子分遍找平 (2遍)</p> <p>5. 聚合物水泥砂浆修补墙面</p> <p>6. 加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p> <p>3. 底层抹灰</p> <p>4. 抹面层</p> <p>5. 抹装饰面</p> <p>6. 勾分格缝</p>	m ²	264.96
24	020204003001	<p>块料墙面</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 部位: 卫生间</p> <p>2. 工程做法: 详见做法表 C类 墙4</p> <p>3. 专用嵌缝剂填缝</p> <p>4. 300*600mm瓷砖</p> <p>5. 3厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p>	m ²	33.34

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 20厚DS干拌砂浆找平层 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)(单列) 8. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 9. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡		
		天棚工程		
25	020301001001	艺术漆涂料顶棚 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 详见做法表 棚1 3. 艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 5. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 6. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	4.71
		门窗工程		
26	020402001002	金属平开门 [项目特征] 1. 编号: LM1024 2. 洞口尺寸: 1000*2400mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 80系列断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
27	020402001001	金属平开门 [项目特征] 1. 编号: LM1824 2. 洞口尺寸: 1800*2400mm 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 80系列断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	020406002002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号:LC0908a 2. 洞口尺寸:950*800mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
29	020406002003	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗编号:LC1008 2. 洞口尺寸:1000*800mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
30	020406002004	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:LC1215 2. 洞口尺寸:1200*1500mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
31	020406002005	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:LC0915a 2. 洞口尺寸:950*1500mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
32	020406002001	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:LC1615a 2. 洞口尺寸:1660*1500mm 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:80系列断桥铝合金中空玻璃窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业： 土木工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：3号院-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 3号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 3号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 3号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 3号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 3号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ALZ 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		开关、插座		
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	3
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	3
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔电源插座 [工作内容] 1. 安装	个	37
6	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:10A电源插(防水) [工作内容] 1. 安装	个	3
7	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	2
		灯具		
8	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:轨道射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	37
9	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	套	23

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称、型号: 吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆		
10	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 艺术吊灯2 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
11	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 排气扇 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
		配管		
12	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	120.62
13	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	99.95
		配线		
14	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	385.24
15	030212003002	电气配线 [项目特征]	m	316.34

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 3号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		设备		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:多媒体箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		器具		
2	031103023001	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:86面板AP [工作内容] 1. 安装、卡接	个	5
3	031103023002	单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 规格:网络接口 [工作内容] 1. 安装、卡接	个	7
		配管		
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	21.01
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC25 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	9.03
		配线		
6	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格:CAT.5e 4Pair UTP [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接(配线架侧)	m	68.8

措施项目清单

工程名称：3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设
备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 3号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	CB003	原有管道拆除 [项目特征] 1. 名称: 给排水管道、阀门、卫生间器具等拆除 [工作内容] 1. 拆除	项	1
		新建		
		给水系统		
		管道		
2	030801008003	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	6.85
3	030801008004	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2. MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗	m	3.24
4	030801005013	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	3.13

分部分项工程量清单

工程名称：3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 给水管道消毒、冲洗		
5	030801005014	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PPR冷水管，压力等级1.2MPa 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗	m	3.07
		阀门		
6	030803001006	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：全铜截止阀J11-16T 2. 型号、规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
7	030803010002	水表 [项目特征] 1. 材质：水表（截止阀） 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	组	1
8	030803001007	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
9	030803001008	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：防水锤消声止回阀 2. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
		污水系统		
		器具		
10	030804017003	地漏 [项目特征] 1. 材质：地漏 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2
11	030804003004	洗脸盆	组	4

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 材质: 感应水嘴洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装		
12	030804012003	大便器 [项目特征] 1. 材质: 坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2
13	CB002	手提式灭火器 [项目特征] 1. 名称: 手提式灭火器 2. 型号: 磷酸铵盐MF/ABC4 [工作内容] 1. 安装	套	1
		管道		
14	030801005015	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	6.89
15	030801005016	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	1.65
16	030801005017	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN100 5. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	13.65

分部分项工程量清单

工程名称: 3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 3号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 3号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	AB002	拆除窗户 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除木窗 [工作内容] 1. 拆除	樘	7
2	AB003	拆除门 [项目特征] 1. 部位: 一层 2. 拆除木门 [工作内容] 1. 拆除	樘	6
3	AB010	拆除面层 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 拆除原有涂料面层 [工作内容] 1. 拆除	m2	164.46
4	AB011	垃圾外运 1. 外运 [项目特征] 1. 部位: 垃圾外运 [工作内容] 1. 外运	m3	3.87
		新做工程		
		屋面及防水工程		
5	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 卫生间地面 2. 卷材、涂膜品种: 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(II型) [工作内容] 1. 接缝、嵌缝 2. 基层处理 3. 抹找平层 4. 刷基层处理剂 5. 铺涂膜防水层 6. 铺保护层	m2	2.34
6	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 卫生间墙面 2. 卷材、涂膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷基层处理剂	m2	14.44

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 铺涂膜防水层 5. 铺保护层		
		防腐、隔热、保温工程		
7	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 80厚挤塑聚苯板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 填贴保温材料 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	164.47
		楼地面工程		
8	020101001001	水泥自流平地面 [项目特征] 1. 部位: 餐饮制作区 2. 工程做法: 详见装饰做法-SF 101 地5 3. 罩面漆 4. 自流平找平层 5. 水泥自流平界面剂 6. 50厚C25细石混凝土 7. 水泥浆一道, 内掺建筑胶 8. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m2	28.22
9	020102002001	块料地面 [项目特征] 1. 部位: 品茗区、休闲接待区、民宿 2. 工程做法: 详见装饰做法-CT 101 地1 3. 10厚仿木纹瓷砖, 勾缝剂勾缝 4. 5厚DTA砂浆粘接层 5. 20厚水泥砂浆结合层 6. 30厚1:3水泥砂浆找平层 7. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m2	92.87

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
10	020102002002	块料地面 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 详见装饰做法-CT 102 地2 3. 10厚300*300瓷砖, DTG擦缝 4. 5厚DTA砂浆粘结层 5. 20厚DS干拌砂浆找平层 6. 1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型), 四周遇墙上翻至建筑完成面以上1000mm, 洗手台处1200mm(单列) 7. 30厚1:3水泥砂浆找平层 8. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.34
11	020102001001	过门石 [项目特征] 1. 工程做法: 详见装饰做法 地3 2. 20厚石材, 水泥(或专用勾缝剂)擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 30厚1:3水泥砂浆找平层 5. 原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.62
12	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 60mm 2. 工程做法: 构件做法表踢1 3. 不锈钢踢脚(折边背面刨槽) 4. 阻燃夹板基层15mm, 须防潮处理 5. 墙体 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰	m2	6.23

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 基层铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 刷油漆 7. 材料运输		
		墙、柱面工程		
13	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 工程做法: 详见做法表 3. 仿清水砖涂料 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹光, 与混凝土墙平齐 (砌筑结构) /基层清理 (混凝土墙体)。不同材质交界处挂设目孔12.7mmx12.7mm丝径 0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	123.33
14	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 外墙面 2. 工程做法: 详见做法表 3. 浅灰色涂料 4. 3厚第三遍抹面胶浆一道 5. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 6. 2厚第二遍抹面胶浆一道 7. 一道1mm厚水泥基渗透防水涂料 8. 一道5mm厚聚合物水泥防水砂浆 9. 安装塑料锚栓固定钉 (锚固钉规格根据保温厚度确定, 数量应根据拉拔试验确定) 10. 压入160g/m ² 耐碱玻纤网格布一道 11. 3厚第一遍抹面胶浆一道 12. 保温板 (单列) 13. 15厚M10水泥砂浆 (掺5%防水剂) 压实抹	m ²	41.14

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		光, 与混凝土墙平齐(砌筑结构) /基层清理(混凝土墙体)。不同材质交界处挂 设目孔12.7mmx12.7mm丝径 0.9mm镀锌钢丝网, 宽300mm 14. 清理基层		
15	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位: 其他墙面内墙面 2. 工程做法: 详见做法表 A类 3. 复古艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 5. 聚合物水泥砂浆修补墙面 6. 加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	259.1
16	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 部位: 卫生间内墙面 2. 工程做法: 详见做法表 B类 3. 专用嵌缝剂填缝 4. 300*600mm瓷砖 5. 3厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 6. 20厚DS干拌砂浆找平层 7. 1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)(单列) 8. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 9. 刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	14.44
		天棚工程		
17	020302001002	铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 工程做法: 详见建筑做法 AL 101 棚2 3. 300*300铝扣板饰面, 与配套专用副龙骨固定 4. 与安装形式配套的上层专用主龙骨, 间距≤1200mm, 用吊件与吊杆联结后找平	m2	2.34

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 与安装形式配套专用下层副龙骨, 用配套专用吊件与主龙骨联结 (间距根据铝板板幅确定) 6. 钢筋混凝土楼板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
18	020302001003	纸面石膏板吊顶 [项目特征] 1. 部位: 品茗区、休闲接待区、民宿 2. 工程做法: 构件做法表棚3 3. 复古艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(3遍) 5. 双层9.5mm纸面石膏板, 防锈自攻螺钉与龙骨固定 6. 次龙骨之间安装横撑龙骨, 中距600mm 7. 轻钢次(覆面) 龙骨C50*19*0.5mm, 中距400mm 8. 轻钢主(承载) 龙骨C50*20*0.6mm, 中距900mm~1000mm 9. M6全牙镀锌吊杆, M8膨胀螺栓在顶板上固定, 中距900~1000mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	73.47
19	020301001001	复古艺术漆涂料原顶 [项目特征] 1. 部位: 品茗区、休闲接待区、民宿 2. 工程做法: 详见做法表 棚1 3. 复古艺术漆(3遍) 4. 满刮耐水腻子分遍找平(2遍) 5. 3厚底基防裂腻子分遍刮平 6. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	19.4
20	020302001004	做旧松木 [项目特征] 1. 部位: 餐饮制作区 2. 做旧松木	m2	28.22

分部分项工程量清单

工程名称：4号院-土建工程

专业：土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆		
		门窗工程		
21	020402001004	金属平开门 [项目特征] 1. 门编号:LM0921 2. 洞口尺寸:900*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
22	020402001005	金属平开门 [项目特征] 1. 门编号:LM1021 2. 洞口尺寸:1000*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
23	020402001006	金属平开门 [项目特征] 1. 门编号:LM1024 2. 洞口尺寸:1000*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
24	020402001007	金属平开门 [项目特征] 1. 门编号:LM1224 2. 洞口尺寸:1200*2400 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:80系列灰色断桥铝合金门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
25	020406002001	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗编号:C1212	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业： 土木工程

第 8 页 共 8 页

措施项目清单

工程名称：4号院-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 4号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 4号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 4号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 4号院-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 4号院-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		配电箱		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ALZ 2. 规格:500*600*150 3. 安装方式:1.8m嵌墙暗装 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		开关、插座		
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	3
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联双控开关 [工作内容] 1. 安装	个	6
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联双控开关 [工作内容] 1. 安装	个	4
5	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔电源插座 [工作内容] 1. 安装	个	41
6	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:10A电源插(防水) [工作内容] 1. 安装	个	2
7	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 安装	个	5
8	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:浴霸开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
		灯具		
9	030213003001	装饰灯 [项目特征]	套	16

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 嵌入式下照筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
10	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2
11	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 艺术吊灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	4
12	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 艺术吊灯2 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
13	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 扣板灯(300*300) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
14	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 300*300mm浴霸 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
15	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 壁灯(H:700mm, 自带开关) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2
16	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 暗藏灯带 [工作内容]	m	32.19

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-电气工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 支架制作、安装 2. 安装		
		配管		
17	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC20 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	102.91
18	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC25 3. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	125.6
		配线		
19	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	315.84
20	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: BV-4mm ² 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	401.07
		拆除		
21	CB001	强、弱电管线拆除 [项目特征] 1. 名称: 强电、弱电管线、开关插座、灯具、配电箱等拆除 [工作内容] 1. 拆除	项	1

措施项目清单

工程名称：4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 4号院-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 4号院-弱电工程

专业：建筑智能化系统设备
安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	CB003	原有管道拆除 [项目特征] 1. 名称: 给排水管道、阀门、卫生间器具等拆除 [工作内容] 1. 拆除	项	1
		新建		
		给水系统		
		管道		
2	030801008004	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	2.86
3	030801008005	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗	m	17.55
4	030801008006	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 内涂PE钢塑复合管 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管	m	3.2

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗		
5	030801005020	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	5.79
6	030801005021	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	1.18
7	030801005022	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR冷水管, 压力等级1.2MPa 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	2.1
8	030801005023	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PPR热水管, 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接	m	3.17

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗		
9	030801005029	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 热水 3. 材质: PPR热水管, 压力等级2.0MPa 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗	m	0.9
		阀门		
10	030803001006	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀J11-16T 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
11	030803001007	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 全铜截止阀J11-16T 2. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1
12	030803010002	水表 [项目特征] 1. 材质: 水表 (截止阀) 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	组	1
13	030803001008	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格: DN32 [工作内容] 1. 安装	个	1
14	030803001009	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 防水锤消声止回阀 2. 型号、规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1
15	030803001010	螺纹阀门	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 类型:防水锤消声止回阀 2. 型号、规格:DN32 [工作内容] 1. 安装		
		污水系统		
		器具		
16	030804017002	地漏 [项目特征] 1. 材质:地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2
17	030804007002	淋浴器 [项目特征] 1. 材质:淋浴器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
18	030804003003	洗脸盆 [项目特征] 1. 材质:感应水嘴洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3
19	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 材质:坐便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1
20	CB002	手提式灭火器 [项目特征] 1. 名称:手提式灭火器 2. 型号:磷酸铵盐MF/ABC4 [工作内容] 1. 安装	套	1
		管道		
21	030801005024	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):污水 3. 材质:实壁普通UPVC排水管 4. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装(指铜管管件、不锈钢管管件)	m	8.24
22	030801005025	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征]	m	0.35

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)		
23	030801005026	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 实壁普通UPVC排水管 4. 规格: DN100 5. 套管形式、材质、规格: 管道穿地下室或地下室构筑物外墙、顶板、底板及屋面采用B型刚性防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	11.19
24	030801005030	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 污水 3. 材质: 双壁波纹管 4. 规格: DN300 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	21.11
		雨水系统		
25	030801005028	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 雨水 3. 材质: UPVC管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	18.8
26	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 侧墙式雨水斗 2. 型号、规格: DN100 [工作内容]	个	2

分部分项工程量清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 4号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 4号院-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称: 4号院-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		入口标识牌		
1	DB001	入口标识墙基础 [项目特征] 1. Φ150-200毛石，水泥砂浆砌 2. 100厚C25砼垫层 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m	3.53
2	020607004001	不锈钢广告字1 [项目特征] 1. 规格尺寸：“桃花源”550*1700mm 2. 不锈钢广告字，白色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计安装 3. 含预埋件，10厚钢板，410，L=150 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
3	020607004002	不锈钢广告字2 [项目特征] 1. 规格尺寸：“Peach blossom”250*1150mm 2. 不锈钢广告字，粉红色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
4	020607004003	不锈钢广告字3 [项目特征] 1. 规格尺寸：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”200*2650mm 2. 不锈钢广告字，淡粉色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	14
5	DB002	镂空桃花瓣 [项目特征] 1. 规格尺寸：1450*650mm 2. 由专业厂家二次深化设计安装	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
		拱形网红装置		
6	DB003	拱形网红装置基础 [项目特征] 1. C25钢筋砼现浇基座 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 100厚3:7灰土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m	6
7	DB004	拱形网红装置骨架 [项目特征] 1. $\Phi 50 \times 5$ 镀锌矩管，白色氟碳漆 2. 含预埋件 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装 3. 刷油漆	m	10.6
8	020607004004	不锈钢广告字4 [项目特征] 1. 规格尺寸：“春来遍是桃花水，不辨仙源何处寻” 133*134mm 2. 不锈钢广告字，白色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	28
		蒋小桃（充气雕塑）		
9	DB005	蒋小桃（充气雕塑） [项目特征] 1. 规格尺寸:6000*7000mm 2. 充气卡通，由专业厂家二次深化设计 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	项	1
		画框打卡装置		
10	020208001001	亚克力造型板	m ²	16.64

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 20厚亚克力造型板，专业厂家二次深化设计安装 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装		
11	020208001002	镀锌钢板 [项目特征] 1. 20厚镀锌钢板，白色氟碳漆，专业厂家二次深化设计安装 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	m2	4.83
12	020607002001	亚克力板广告字1 [项目特征] 1. 规格尺寸：“桃林山野” 400*450mm 2. 30厚亚克力板广告字，专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
13	020607002002	亚克力板广告字2 [项目特征] 1. 规格尺寸：“如诗如画” 550*575mm 2. 30厚亚克力板广告字，专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
		打卡立牌		
14	DB006	打卡立牌 [项目特征] 1. 2厚镀锌钢板，外贴饰面装饰 2. 需由专业厂家二次深化设计、制作、安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	组	1
		人形打卡立牌		
15	DB007	人型打卡立牌 [项目特征] 1. 30厚亚克力板	组	2

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装		
		休闲座凳		
16	DB008	靠背坐凳 [项目特征] 1. 规格尺寸：1730*480mm 2. 80*30*2厚镀锌矩管，粉色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	组	8
		柳泉标识字		
17	DB009	柳泉标识字 [项目特征] 1. 规格尺寸：14600*7400mm 2. 不锈钢字体、2厚不锈钢板、80*80*5厚镀锌矩管，外喷白色氟碳漆，专业厂家二次深化设计 3. 具体做法详见图纸（网格图五） [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	组	1
		迷宫小标识		
18	DB010	迷宫标识牌基础 [项目特征] 1. 240mm砖砌，出地面刷白色涂料 2. 100厚C25混凝土垫层 3. 素土夯实 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m	2.72
19	020607002003	亚克力板广告字3 [项目特征] 1. 规格尺寸：“迷宫出口/迷宫入口” 150*150mm 2. 80厚亚克力板广告字，专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	个	8

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷油漆		
20	020607002004	亚克力板箭头标识 [项目特征] 1. 30厚亚克力板，专业厂家二次深化设计 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
		砖砌台阶		
21	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 砌砖名称、部位:120厚砖砌台阶 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	3.96
22	010401006001	混凝土垫层 [项目特征] 1. 厚度:80厚 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	0.38
23	010103001001	碎石垫层 [项目特征] 1. 厚度:100厚 2. 材料品种:碎石 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	0.33
		片区标识牌		
24	DB012	入口标识墙基础 [项目特征] 1. Φ 150-200毛石，水泥砂浆砌 2. 100厚C25砼垫层 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m	2.77
25	020607004005	不锈钢广告字5 [项目特征]	个	9

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格尺寸：“西安市美丽村庄片区” 300*272mm 2. 不锈钢广告字，白色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计安装 3. 含预埋件，10厚钢板，410，L=150 4. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
26	020607004006	不锈钢广告字6 [项目特征] 1. 规格尺寸：“西安市住房和城乡建设局” 140*140mm 2. 不锈钢广告字，白色氟碳漆，由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	11
		可开启木平台		
27	020104002001	可开启木平台 [项目特征] 1. 140*50厚菠萝格防腐木 2. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 刷防护材料 3. 材料运输	m ²	2
		小品		
28	DB013	小品样式一 [项目特征] 1. 内容：“继续向前” 501*880mm 2. 30厚亚克力板，由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	处	1
29	DB014	小品样式二 [项目特征] 1. 内容：“不，是这边 这边走” 503*2158mm 2. 30厚亚克力板，由专业厂家二次深化设计安装 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安	处	2

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装		
30	DB015	小品样式三 [项目特征] 1. 规格尺寸：1100*6700mm 2. 不锈钢字体、2厚不锈钢板、80*80*5厚镀锌矩管，外喷白色氟碳漆，专业厂家二次深化设计安装 3. C25钢筋砼现浇基座 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚3：7灰土 6. 素土夯实 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	处	3
31	DB016	小品样式四 [项目特征] 1. 规格尺寸：1100*5400mm 2. 不锈钢字体、2厚不锈钢板、80*80*5厚镀锌矩管，外喷白色氟碳漆，专业厂家二次深化设计安装 3. C25钢筋砼现浇基座 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚3：7灰土 6. 素土夯实 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	处	4
32	DB017	小品样式五 [项目特征] 1. 规格尺寸：1400*7700mm 2. 不锈钢字体、2厚不锈钢板、80*80*5厚镀锌矩管，外喷白色氟碳漆，专业厂家二次深化设计安装 3. C25钢筋砼现浇基座 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 100厚3：7灰土 6. 素土夯实 7. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作 2. 运输、安装	处	3
		道路标线		
33	DB018	道路标线样式一 [项目特征] 1. 道路地面白色油性标线漆 2. 规格尺寸：1800*2200mm 3. 具体做法详见图纸	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 喷涂、刷漆		
34	DB019	道路标线样式二 [项目特征] 1. 道路地面白色/粉红色油性标线漆 2. 规格尺寸：3200*10600mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 喷涂、刷漆	项	1
35	DB020	道路标线样式三 [项目特征] 1. 道路地面白色/粉红色油性标线漆 2. 规格尺寸：3600*4200mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 喷涂、刷漆	项	1
36	DB021	道路标线样式四 [项目特征] 1. 道路地面白色/粉红色油性标线漆 2. 规格尺寸：2800*3000mm 3. 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 喷涂、刷漆	项	1
		绿化部分		
37	050101006001	清理表面 [项目特征] 1. 清理表面杂草、垃圾，厚度0.1米 [工作内容] 1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 运输	m2	3416
38	050101007001	清表后回填土 [项目特征] 1. 回填土0.1米，播撒草籽，种植农作物 [工作内容] 1. 填轻质土壤	m2	3416
39	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类：桃树 2. 胸径：10-12cm 3. 树高：220-250cm 4. 冠幅：150-180cm 5. 养护期：一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干	株	18

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 养护		
40	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:老桃树 2. 胸径:12-15cm 3. 树高:220-250cm 4. 冠幅:220-250cm 5. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	3
41	050102001003	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:迷宫桃树（丛生） 2. 地径:7-8cm 3. 树高:180-200cm 4. 冠幅:150-200cm 5. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	1500
42	DB011	栽植迷宫假桃树 [项目特征] 1. 名称:迷宫假桃树 [工作内容] 1. 运输 2. 栽植	株	500
43	050102011001	喷播植草 [项目特征] 1. 种类:农作物 [工作内容] 1. 种草根 2. 覆盖 3. 养护	m2	1526
44	050102011002	喷播植草 [项目特征] 1. 种类:草籽 2. 养护期:一年 [工作内容] 1. 草籽喷播 2. 覆盖	m2	1890

分部分项工程量清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

甲供材料、设备数量及单价明细表

工程名称：桃花广场西侧空地提升

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]