


西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目 三号院室内施工图



中创设计咨询集团有限公司

Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd

建筑工程甲级 A261150008

2025 年 03 月

图纸目录一

序号	图号	图名	序号	图号	图名	序号	图号	图名
1	ML-01	图纸目录一	33			65		
2	CM-01	材料表	34			66		
3	SM-01	设计说明（一）	35			67		
4	SM-02	设计说明（二）	36			68		
5	CM-01	门、窗表	37			69		
6	一号院		38			70		
7	PA-1F-01	原始结构图	39			71		
8	WD-1F-01	墙体拆除图	40			72		
9	FF-1F-01	平面布置图	41			73		
10	AR-1F-01	间墙尺寸图	42			74		
11	FC-1F-01	地坪饰面图	43			75		
12	RC-1F-01	天花布置图	44			76		
13	RC-1F-02	天花灯位布置图	45			77		
14	RC-1F-03	天花灯具回路连线图	46			78		
15	EM-1F-01	机电平面图	47			79		
16	WP-1F-01	墙面材料索引图	48			80		
17	HM-1F-01	给排水点位布置图	49			81		
18			50			82		
19			51			83		
20			52			84		
21			53			85		
22			54			86		
23			55			87		
24			56			88		
25			57			89		
26			58			90		
27			59			91		
28			60			92		
29			61			93		
30			62			94		
31			63			95		
32			64			96		

会签栏

Joint Checked up

总图	王伟	给排水	薛广田
建筑	王伟	暖通	薛广田
结构	王伟	电气	薛广田

合作单位

COOPERATED

阶段

施工图设计


Client

建设单位

西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute

设计单位



中创设计咨询集团有限公司

Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd

建筑工程甲级 A261150008

电话:029-85256386 传真:029-85256311

备注

* 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。

Notes

* 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Noname

工程名称

西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村“乡村空间站”建设项目

Drawn by title

图纸名称

图纸目录

Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	ML-01	装饰	2025.03

签名

Signature

项目负责人 Project principal	王伟	王伟
审定 Approved	薛广田	薛广田
审核 Reviewed	车金娟	车金娟
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟
校对 Checked	丁川	丁川
设计 Designed by	王伟	王伟
制图 Drawn by	王伟	王伟

执业签章

Registration Stamp

施工图签章

Release Stamp

材 料 表

序号	编 号	材 料 名 称	使 用 部 位	规 格	备 注
1	PT-101	白色艺术漆饰面	天花/墙面	详见施工图	
2	CT-101	300*300mm地砖	地面	详见施工图	
3	CT-102	300*600mm墙砖	墙面	详见施工图	
4	WD-101	做旧松木板	吧台/墙面	详见施工图	
5	ST-101	水泥自流平+罩面漆	地面	详见施工图	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

会签栏

Joint Checked up

总 图	王伟	给排水	曹明
建 筑	孙广田	暖通	高川
结 构	田佳甲	电气	魏

合作单位
COOPERATED


阶 段

施工图设计

Client
建设单位

西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute
设计单位



中创设计咨询集团有限公司
Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd
建筑工程甲级 A261150008
电话: 029-85256386 传真: 029-85256311

备 注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。
Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Noname
工程名称

西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村
“乡村空间站” 建设项目

Drawn by title
图纸名称

材料表

Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	CM-01	装饰	2025. 03

签 名
Signature

项目负责人 Project principal	王 伟	王伟
审 定 Approved	薛广田	薛广田
审 核 Reviewed	车金娟	车金娟
专业负责人 chief Designed by	王 伟	王伟
校 对 Checked	丁 川	丁川
设 计 Designed by	王 伟	王伟
制 图 Drawn by	王 伟	王伟

执业签章
Registration Stamp

施工图签章
Release Stamp

版权所有 盖章有效 All rights reserved valid only after sealed.

装饰设计施工图说明

1. 设计依据

1.1	建筑图纸和结构图纸以及现场勘察资料。	
1.2	由国家建设部颁发的<<建筑装饰工程施工及验收规范>>(GB. 50210-2013)。	
1.3	业主确认的平面及效果图设计方案。	
1.4	各专业提供的设备终端。	
1.5	2006. 7. 14《房屋建筑工程施工图设计文件审查意见表》。	
1.7	现行最新版的国家和地方、行业、有关政策、法规、建筑设计规范、规程和规定。	
1.7.1	设计执行规范：	
	《中华人民共和国建筑法》	
	《建筑制图标准》	GB/T 50104-2010
	《建筑设计防火规范》	GB50016-2014
	《建筑内部装修设计防火规范》	GB 50222-2017
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》	GB 50325-2014
	《民用建筑设计统一标准》	GB50352-2019
	《民用建筑设计技术措施》；	
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》	GB 50210-2013
	《建筑玻璃应用技术规程》	JGJ 113-2015
1.7.2	内装修选用的材料应符合：	
	《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》	GB 18580-2017
	《室内装饰装修材料溶剂木器涂料中有毒有害物质限量》	GB 18581-2009
	《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》	GB 18582-2016
	《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》	GB 18583-2008
	《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》	GB 18584-2001
	《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》	GB 18585-2016
	《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》	GB 18586-2001
	《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量》	GB 18587-2011
	《混凝土外加剂中释放氨的限量》	GB 18588-2001
	《建筑材料放射性核素限量》	GB 6566-2010
	《室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐刘有害物的限量》	GB 50325-2001
	室内设计选用的各种装修材料,由施工单位提供材料,制作样板,并提供材料合格证书及环保防火性能检测报告,经建设单位、设计单位、现场监理确认后进行封样,并据此进行验收。	

2 室内设计工程项目概况

2.1	项目概况：
	项目名称：西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村“乡村空间站（综合服务中心）”建设项目
2.2	设计标高：
2.3.1	原建筑所设定的（一层）地面完成面标高为 ±0.000。
2.3.2	±0.000层以上各层地面完成面的标高标注为 0.000。
2.4	本工程标高以m为单位,其它尺寸以mm为单位。

3. 装修说明

3.1	凡装修设计涉及建筑主体或承重结构变动或在主体结构上增加荷载、吊挂检修马道、过渡钢结构等问题,须经原设计单位或具有和原设计单位相同资质的设计单位认可后方可施工。
3.2	室内装修材料、设备品种、规格、性能应符合设计要求及国家现行有关标准的规定。
3.3	室内装修设计要严格执行防火规范,不宜大面积采用木装修。如局部采用可燃材料,必须进行防火阻燃处理。
3.4	现场施工过程中如遇重大的原则性修改,应经甲乙双方确认后形成补充合同文本,方可进行施工图修改设计。
3.5	施工现场对设计的变更或补充设计,必需有授权的设计师签字方为有效,必要时须得到甲方和监理方的书面认可。
3.6	各类空间装修做法,详见房间平面、立面及详图。
3.7	各空间材料、洁具、灯具、五金配件及家私详见主要材料表、洁具表、灯具、五金配件及家私表。
3.8	本说明和设计图纸具有同样效力,两者均应遵守。若两者有矛盾时,甲方及施工单位应及时提出,并以设计单位解释为准。
3.9	所有材料应以样板为准,其样式质量及档次要符合本工程的要求,如需替换应通知业主及设计单位确认后方可定购。

4. 内隔墙工程


4.1	建筑设计的墙体、拆除和新砌筑的墙体,其定位尺寸、图例详见室内建筑资料平面图。
4.2	室内玻璃隔断应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》及相应的技术规范,选择玻璃。
4.3	非承重砌块墙,如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块,应符合《砌体结构设计规范》,
4.4	当墙长大于5M时,在墙体中部加构造柱。
4.5	墙体砌至结构楼板（梁）底,当墙高超过4M时,在墙体半高处（门洞上皮）设置与柱连接且全长贯通的钢筋混凝土圈梁,当墙体未砌至结构楼板（梁）底时,需做压顶圈梁。
4.8	厕所的墙体如采用加气混凝土砌块、陶粒空心砌块、轻质隔板（GRC）等,需离地100高捣C20混凝土墙基,厚度同墙厚。
4.9	厕所的墙体,应做防水层。防水层的做法为高分子益胶泥或涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层。
4.10	其它材料做法详见材料表的要求及材料构造做法表。

5. 地面工程

5.1	有水房间的楼地面应低于相邻房间不小于20mm做挡水门槛(客房卫生间除外)。有地漏的地面应找坡1~2%,坡向地漏。有大量排水的应设排水沟及集水坑;地面铺砖(石材)纵横向长度超过8米时需设置伸缩缝。
5.2	厕所的地面,应做防水层。防水层的做法为高分子益胶泥或涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和聚合物水泥砂浆两道防水层,并沿四周卷起至顶。
5.3	地面打膨胀螺栓处周边及缝用植筋胶密实,植筋胶须使用国家合格产品。
5.4	其它材料做法详见材料表的要求及材料构造做法表。

6. 吊顶工程

6.1	所有吊顶材料的燃烧性能须符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。吊顶构造详国标图集《内装修—室内吊顶》,吊顶材料应选用非燃烧体,其耐火极限应为0.25小时以上。
6.2	吊顶采用60加重型轻钢龙骨轻质不然板材料。具体做法详见构造做法表。

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	高明
建筑	王伟	暖通	高明
结构	王伟	电气	高明
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位 <div></div> <div>中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话:029-85256386 传真:029-85256311</div>			
备注 * 本图纸版权,属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 设计说明(一)			
Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	SM-01	装饰	2025. 03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	王伟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

装饰设计施工图说明

7. 门窗工程

- 7.1 建筑设计的门及新增门编号、洞口尺寸详见室内建筑资料平面图。做法详见门表。
- 7.2 普通门所有五金配件,拉手、门锁等为品牌产品（详见门表）。

8. 油漆涂料工程

- 8.1 饰面板刷国产硝基清漆底漆二道，喷进口品牌硝基哑光清漆，漆厚为0.6mm。
(为了保证油漆效果所有饰面板油漆工程，要求厂家加工后现场安装，安装时不能加子明处)
- 8.2 所有涂料饰面详见材料表的要求及技术参数。
- 8.3 所有涂料、油漆、饰面处理均需要先做样板，经甲方及设计方认可后方可进行大面积的施工，并据此进行验收。

9. 石材工程

- 9.1 石材湿贴法：石材湿贴的高度及每块面积的大小应符合相应规范。为了防止石材返潮，在铺砌前，石材应先行清洗凉干，背面及四周刷石材保护剂。
- 9.2 石材干挂法：石材干挂形式为钢销式、短槽式、背栓式干挂石材。钢销为 5，不锈钢挂件不小于4mm厚。
- 9.3 石材饰面做法详见大样及材料表的要求及技术参数。

10. 室内设备工程

- 10.1 卫生洁具、五金配件、灯具等详见相应的材料表。

11. 构件防腐防虫及油漆涂料工程

- 11.1 所有埋入墙体的木构件需进行防潮（涂聚氨酯防腐涂料或荣之彩）及防虫（万洁预油）处理，贴近墙体的木质装修背面要做防潮处理。
- 11.2 本工程的钢构件均为镀锌钢构件，钢型号为Q235。

12. 电气照明与装修的配合。

- 12.1 所有电气照明的灯具、插座、开关、配电箱等的位置除专业规范要求外,其余定位尺寸都要符合装饰设计所定的要求，如有不符或遗漏，应及时通知设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。
- 12.2 电气照明的管线铺设及需隐藏的灯具挂件。应做好配合工作，非照明系统的各种暗装的管线应尽早联系相关单位，在施工过程中做好各项隐蔽工程工作，以免造成不必要的返工。
- 12.3 各类服务、接待台内部的信息、电源、终端需做配合开孔工作。
- 12.4 给排水与装修的配合。
- 12.4.1 给排水管线由装修单位完成，给排水的定位应按照确认后的洁具样板的安装要求，结合给排水施工图施工。
- 12.4.2 所有后施工的排水沟及地漏的走水坡度必须严格按照施工规范进行施工。
- 12.5 空调与装修的配合。
- 12.5.1 空调风口的定位根据反射天花平面图，安装时需与装饰相协调，且风口的长度及宽度与其所在位置的天花造型等长、宽，并便于检修。


- 12.6 消防与装修的配合。
- 12.6.1 消防系统以专业单位设计的施工图纸为准,喷淋末端定位详见反射天花平面图，消防栓布置参
- 12.7 综合布线系统与装修的配合。
- 12.7.1 综合系统以各专业单位设计的施工图为准，各种布线管道及末端面板及信息点的数量、位置，均与装饰面有关系，装饰施工单位必须给予积极配合，其位置详见反射天花平面图。
- 12.7.2 所有系统末端定位应按整齐、美观的原则定位，以专业施工图及装修施工图的定位为准，如有不符或遗漏，应及时通知专业设计单位，由设计单位确定具体位置后才能施工。

13. 施工注意事项及材料选用说明：

- 13.1 施工工艺除特殊做法图中详尽表示外，一般常规做法均按中华人民共和国《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2013及有关规定执行。
- 13.2 施工验收应严格按照中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一评定标准》GB50300-2013有关规定执行。
- 13.3 严格按中华人民共和国有关消防规范，《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017， 所有木制品的天花、隔墙、墙裙，都要进行严格防火处理。
- 13.4 所有天花超过200平方米范围的，应考虑伸缩缝。
- 13.5 检修口的位置根据图的定位尺寸开启，如图中定的位置不能满足检修或需增设检修口时，由专业及设计单位确认后才能施工。
- 13.6 在钢筋砼结构上打膨胀螺栓时，不得破坏原结构主筋。
- 13.7 钢结构焊接时，焊角尺寸等于较薄焊件的厚度。
- 13.8 天花吊顶距离结构板（梁）底>1500时，须加天花角钢转换层。角钢转换层原则上按设计图纸施工，个别与吊顶内其他设备有冲突之处，可现场适当调整角钢安装位置，若风管、排烟管管径>1200时，角钢转换层须置于风管、排烟管底部。
- 13.9 超重型装饰灯具及安装于天花吊顶上的其它重型设备等均需直接吊挂，不得与吊顶龙骨发生受力关系。
- 13.10 所有饰面为乳胶漆的天花吊顶阳角、阴角及板材接缝处均贴专用封缝带或二层的确良布。
- 13.11 各房间无天花吊顶，设备及管线直接外露时，原则上需将设备及管线表面喷（刷）漆处理，颜色同结构楼板（梁）底，或咨询设计师意见。

14. 设计标高

- 14.1 若图中有关尺寸与现场不符，应及时通知设计单位，不得以丈量图纸为依据取得数据，设计变更更须在业主授意下方能进行。
- 14.2 若图中有关材料名称与材料样板不符的，以业主同设计单位确定的样板为准。
- 14.3 特殊材料或半成品材料应在设计师指导下进行加工或选择。
- 14.4 用于较独立的位置或与其它面留凹槽过度可用实木线。
- 14.5 凡属于防撞处用实木线且与木皮或木饰面板过度无留缝者，均采用木皮或木饰面贴于实木线上

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	高明
建筑	王伟	暖通	高明
结构	王伟	电气	高明
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位 <div></div> <div>中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话: 029-85256386 传真: 029-85256311</div>			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 设计说明(二)			
Project No 工程号	Drawn byNo 图号 SM-02	Dept 专业 装饰	Date 日期 2025. 03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	王伟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

构造做法一览表					构造做法一览表				
编号	名称/防火等级	适用部位	用料及分层做法	备注	编号	名称/防火等级	适用部位	用料及分层做法	备注
地1	瓷砖(无防水) 燃烧性能等级: A级	图示	1、10厚地砖,勾缝剂勾缝		墙4	墙砖(有防水) 燃烧性能等级: A级	图示	1.专用嵌缝剂填缝	
			2、5厚DTA砂浆粘接层					2、墙砖	
			3、20厚水泥砂浆结合层					3、3厚强力胶粉泥粘贴层,揉挤压实	
			4、30厚1:3水泥砂浆找平层					4、20厚DS干拌砂浆找平层	
			5、原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层					5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)	
								6、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平	
地2	瓷砖(有防水) 燃烧性能等级: A级	图示	1、10厚铺地砖, DTG擦缝		踢1	不锈钢踢脚 燃烧性能等级: A级	图示	1.不锈钢踢脚(折边背面刨槽)	
			2、5厚DTA砂浆粘贴层					2、阻燃夹板基层3mm,须防潮处理	
			3、20厚DS干拌砂浆找平层					3、墙体	
			4、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周遇墙上翻至建筑完成面以上1000mm,洗手台处1200mm						
			5、30厚1:3水泥砂浆找平层						
			6、原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层						
地3	石材(无防水) 燃烧性能等级: A级	图示	1.20厚石材,水泥(或专用勾缝剂)擦缝						
			2、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉						
			3、30厚1:3水泥砂浆找平层						
			4、原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层						
地4	石材(有防水) 燃烧性能等级: A级	图示	1.20厚石材,水泥(或专用勾缝剂)擦缝						
			2、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉						
			3、防水层,防水层在门口处应水平延展且向外延展的长度为300mm,向两侧延展的宽度为200mm						
			4、30厚1: 3水泥砂浆或是细石混凝土找坡层抹平						
			5、原建筑钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层						
地5	水泥自流平 燃烧性能等级: A级	图示	1、罩面漆						
			2、自流平找平层						
			3、水泥自流平界面剂						
			4、40~50厚C25细石混凝土						
			5、水泥浆一道,内掺建筑胶						
			5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板上现浇叠合层						
棚1	艺术漆涂料顶棚 燃烧性能等级: B1级	图示	1、艺术漆(3遍)						
			2、满刮耐水腻子分遍找平(2遍)						
			3、3厚底基层腻子分遍刮平						
			4、素水泥一道甩毛						
棚2	铝扣板吊顶 燃烧性能等级: A级	图示	1、铝板饰面,与配套专用副龙骨固定。						
			3、与安装形式配套的上层专用主龙骨,间距≤1200mm,用吊件与吊杆联结后找平						
			2、与安装形式配套专用下层副龙骨,用配套专用吊件与主龙骨联结(间距根据铝扣板幅确定)						
			4、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部用M8膨胀螺栓固定在楼板上						
			5、钢筋混凝土楼板						
棚3	纸面石膏板吊顶 (不上人吊顶) 燃烧性能等级: A级	图示	1、复古艺术漆(3遍)						
			2、满刮耐水腻子分遍找平(3遍)						
			3、双层9.5mm纸面石膏板,防锈自攻螺钉与龙骨固定。						
			4、次龙骨之间安装横撑龙骨,中距600mm						
			5、轻钢次(覆面)龙骨C50*19*0.5mm,中距400mm						
			6、轻钢主(承载)龙骨C50*20*0.6mm,中距900mm~1000mm						
墙1	艺术漆涂料 燃烧性能等级: B1级	图示	1、艺术漆(3遍)						
			2、满刮耐水腻子分遍找平(2遍)						
			3、聚合物水泥砂浆修补墙面						
			4、加气混凝土砌块或加气混凝土板墙基层						
墙2	墙砖(无防水) 燃烧性能等级: A级	图示	1.专用嵌缝剂填缝						
			2、墙砖						
			3、专用胶粘剂						
			4、墙体						
备注					备注				

会签栏

Joint Checked up


总图	王伟	给排水	曹明
建筑	杨永	暖通	高引强
结构	田佳甲	电气	白斌

合作单位
COOPERATED

阶段
施工图设计

Client
建设单位
西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute
设计单位



中创设计咨询集团有限公司
Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd
建筑工程甲级 A261150008
电话: 029-85256386 传真: 029-85256311

备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。
Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Noname
工程名称
西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村
“乡村空间站” 建设项目

Drawn by title
图纸名称
工程做法表


Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	CM-01	装饰	2025. 03

签名
Signature

项目负责人 Project principal	王伟	王伟
审 定 Approved	薛广田	薛广田
审 核 Reviewed	车金娟	杨永
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟
校 对 Checked	丁 川	丁川
设 计 Designed by	王伟	王伟
制 图 Drawn by	王伟	王伟

执业签章
Registration Stamp

施工图签章
Release Stamp




一层原始平面图 1:100

PRAIMITIVE ARCHITECTVRAL PLAN


原始结构图

1:80 A2

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	曹明
建筑	王伟	暖通	高川
结构	王伟	电气	高川
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位  中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话: 029-85256386 传真: 029-85256311			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Name 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 原始结构图			
Project No 工程号	Drawn by 图号 PA-1F-01	Dept 专业 装饰	Date 日期 2025.03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			


图例:	
隔墙对照表	Partition Control Table
隔墙类型	图例
Partition Type	Partition Legend
原建筑墙体	
拆除墙体	
240厚青砖墙体	
240厚青砖镂空墙体	
方管墙体 (120厚)	


注：拆除原有门窗



2 FIXTURE & FURNISHING PLAN
拆除墙体图 1:80 A2


一层原始平面图 1:100

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	曹明
建筑	王伟	暖通	高引强
结构	田佳甲	电气	田佳甲
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位 <div></div> <div>中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话:029-85256386 传真:029-85256311</div>			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 拆除墙体图			
Project No 工程号	Drawn by图号 WD-1F-01	Dept 专业 装饰	Date 日期 2025.03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			




一层改后平面图 1:100

3 FIXTURE & FURNISHING PLAN
平面布置图 1:80 A2


会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	曹明
建筑	杨永	暖通	高引强
结构	田佳甲	电气	田佳甲
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位 <div><p>中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话:029-85256386 传真:029-85256311</p></div>			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站” 建设项目			
Drawn by title 图纸名称 平面布置图			
Project No 工程号	Drawn by图号 FF-1F-01	Dept 专业 装饰	Date 日期 2025.03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

图例:	
隔墙对照表	Partition Control Table
隔墙类型	图例
Partition Type	Partition Legend
原建筑墙体	
拆除墙体	
240厚青砖墙体	
240厚青砖镂空墙体	
方管墙体 (120厚)	

注：更换所有门窗 材质：做旧松木




一层改后平面图 1:100

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	曹明
建筑	王伟	暖通	高引强
结构	田佳甲	电气	高引强
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位  中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd. 建筑工程甲级 A261150008 电话: 029-85256386 传真: 029-85256311			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 间墙尺寸图			
Project No 工程号	Drawn by No 图号	Dept 专业	Date 日期
	AR-1F-01	装饰	2025.03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

图例:

FLOOR	PLAN	LEGENT
		地材铺贴方向
		地面导水坡度
		地面相对标高
		地漏
		过门石



一层改后平面图 1:100

5

FLOOR COVERING PLAN

地坪饰面图

1:80 A2

会签栏

Joint Checked up

总图	王伟	给排水	高明
建筑	王伟	暖通	高明
结构	王伟	电气	高明

合作单位

COOPERATED

阶段

施工图设计

Client

建设单位

西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute

设计单位



中创设计咨询集团有限公司

Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd

建筑工程甲级 A261150008

电话:029-85256386 传真:029-85256311

备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。

Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Noname

工程名称

西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村

“乡村空间站”建设项目

Drawn by title

图纸名称

地坪饰面图

Project No 工程号

Drawn byNo 图号

Dept 专业

Date 日期

FC-1F-01

装饰

2025.03

签名

Signature

项目负责人 Project principal	王伟	王伟
审定 Approved	薛广田	薛广田
审核 Reviewed	车金娟	车金娟
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟
校对 Checked	丁川	丁川
设计 Designed by	王伟	王伟
制图 Drawn by	王伟	王伟

执业签章

Registration Stamp

施工图签章


Release Stamp

代码	图例	说明
		轨道射灯
		艺术吊灯
		艺术吊灯2

注：原有顶面修补。

CH	3800
PL	101

复古艺术漆



一层改后平面图 1:100

6

REFLECTED CEILING PLAN

天花布置图

1:80 A2

会签栏

Joint Checked up

总图	王伟	给排水	李明
建筑	王伟	暖通	高引
结构	田佳甲	电气	田佳甲

合作单位

COOPERATED

阶段

施工图设计

Client

建设单位

西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute

设计单位



中创设计咨询集团有限公司

Zhongchuang Design Consulting Group Co.,Ltd

建筑工程甲级 A261150008

电话: 029-85256386 传真: 029-85256311

备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。

Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Noname

工程名称

西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村

“乡村空间站”建设项目

Drawn by title

图纸名称

天花布置图

Project No 工程号

Drawn byNo 图号

Dept 专业

Date 日期

RC-1F-01

装饰

2025. 03

签名

Signature

项目负责人

Project principal

王伟

王伟

审定

Approved

薛广田

薛广田

审核

Reviewed

车金娟

车金娟

专业负责人

chief Designed by

王伟

王伟

校对

Checked

丁川

丁川

设计

Designed by

王伟

王伟

制图

Drawn by

王伟

王伟

执业签章


Registration Stamp

施工图签章

Release Stamp

代码	图例	说明
		轨道射灯
		艺术吊灯
		艺术吊灯2

墙面预留换气H: 3000mm



一层改后平面图 1:100

7

REFLECTED CEILING LIGHTIGN CONTROL PLAN

灯具尺寸图



1:80 A2

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	曹明
建筑	杨永	暖通	高引
结构	田佳甲	电气	田佳甲
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位 中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话: 029-85256386 传真: 029-85256311			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 灯具尺寸图			
Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	RC-1F-02	装饰	2025. 03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

代码	图例	说明
		轨道射灯
		艺术吊灯
		艺术吊灯2

机电图例表：

图例：	名称	备注
	插卡取电开关	H:1300
	1/2/3联开关	H:1300
	1/2/3联双控开关	H:1300
	浴霸开关	H:1300
	10A电源插（防水）	
	16A交流插	
	86面板AP	H:350
	网络接口	H:350
	10A/16A交流地面插	H:地面



8

REFLECTED CEILING LIGHTIGN CONTROL PLAN

天花灯具回路连线图

1:80 A2


一层改后平面图 1:100

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	高明
建筑	杨永	暖通	高引
结构	田佳甲	电气	田佳甲
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位 中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话: 029-85256386 传真: 029-85256311			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 天花灯具回路连线图			
Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	RC-1F-03	装饰	2025. 03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

代码	图例	说明
		轨道射灯
		艺术吊灯
		艺术吊灯2

机电图例表：

图例：	名称	备注
	插卡取电开关	H:1300
	1/2/3联开关	H:1300
	1/2/3联双控开关	H:1300
	浴霸开关	H:1300
	10A电源插 (防水)	
	16A交流插	
	86面板AP	H:350
	网络接口	H:350
	10A/16A交流地面插	H:地面



9 ELECTRICAL / MECH. PLAN
机电平面图 1:80 A2

一层改后平面图 1:100

会签栏

Joint Checked up

总图	王伟	给排水	高明
建筑	王伟	暖通	高明
结构	王伟	电气	高明

合作单位
COOPERATED

阶段

施工图设计

Client
建设单位

西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute
设计单位

中创设计咨询集团有限公司
Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd
建筑工程甲级 A261150008
电话: 029-85256386 传真: 029-85256311

备注

* 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。
Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Noname
工程名称

西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村
“乡村空间站”建设项目

Drawn by title
图纸名称

机电点位图

Project No 工程号	Drawn by No 图号	Dept 专业	Date 日期
	EM-1F-01	装饰	2025.03


签名
Signature

项目负责人 Project principal	王伟	王伟
审定 Approved	薛广田	薛广田
审核 Reviewed	车金娟	车金娟
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟
校对 Checked	丁川	丁川
设计 Designed by	王伟	王伟
制图 Drawn by	王伟	王伟

执业签章
Registration Stamp

施工图签章
Release Stamp


A类	B类	C类
墙面:白色艺术漆(通顶)	墙面:做旧松木	墙面:300*600mm瓷砖
踢脚: 60mm黑色金属踢脚线		



一层改后平面图 1:100

10 墙面材料索引图


1:80 A2

会签栏 Joint Checked up			
总图	王伟	给排水	李明
建筑	王伟	暖通	高引强
结构	田佳甲	电气	田佳甲
合作单位 COOPERATED			
阶段 施工图设计			
Client 建设单位 西安市鄠邑区蒋村街道办事处			
Design Institute 设计单位  中创设计咨询集团有限公司 Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd 建筑工程甲级 A261150008 电话: 029-85256386 传真: 029-85256311			
备注 * 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。 Notes * 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。			
Project Noname 工程名称 西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村 “乡村空间站”建设项目			
Drawn by title 图纸名称 墙面材料索引图			
Project No 工程号	Drawn byNo 图号 WP-1F-01	Dept 专业 装饰	Date 日期 2025. 03
签名 Signature			
项目负责人 Project principal	王伟	王伟	
审定 Approved	薛广田	薛广田	
审核 Reviewed	车金娟	车金娟	
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟	
校对 Checked	丁川	丁川	
设计 Designed by	王伟	王伟	
制图 Drawn by	王伟	王伟	
执业签章 Registration Stamp			
施工图签章 Release Stamp			

图例	
○	排水点
○●C	冷水给水角阀
○●H	热水给水角阀

备注:

- 所有末端未标注的坐便器排水管均为 $\phi 110$; 洗脸盆及地漏排水支管均为 $\phi 50$ 。
- 排水管道采用 45° 斜三通或四通, 拐弯应用两个 45° 弯头。支管与主管连接采用顺水三通或斜三通型三通或四通。
- 本工程各卫生器(洁)具给水点高度如下: 脸盆给水点 $h+0.50\text{M}$; 座便器给水点 $h+0.20\text{M}$;



一层改后平面图 1:100

11 HYDROGRAPH / MECH. PLAN
给排水点位布置图 1:80 A2

会签栏
Joint Checked up


总图	王伟	给排水	王伟
建筑	王伟	暖通	高川
结构	田佳甲	电气	高川

合作单位
COOPERATED

阶段
施工图设计

Client
建设单位
西安市鄠邑区蒋村街道办事处

Design Institute
设计单位



中创设计咨询集团有限公司
Zhongchuang Design Consulting Group Co., Ltd
建筑工程甲级 A261150008
电话: 029-85256386 传真: 029-85256311

备注
* 本图纸版权, 属中创设计咨询集团有限公司所有。
Notes
* 本图纸需经施工图审查机构审查合格后方可用于施工。

Project Nname
工程名称
西安市鄠邑区蒋村街道柳泉口村
“乡村空间站” 建设项目

Drawn by title
图纸名称
给排水点位布置图

Project No 工程号	Drawn byNo 图号	Dept 专业	Date 日期
	HM-1F-01	装饰	2025. 03

签名
Signature

项目负责人 Project principal	王伟	王伟
审定 Approved	薛广田	薛广田
审核 Reviewed	车金娟	王伟
专业负责人 chief Designed by	王伟	王伟
校对 Checked	丁川	丁川
设计 Designed by	王伟	王伟
制图 Drawn by	王伟	王伟

执业签章
Registration Stamp

施工图签章
Release Stamp