

工程量清单封面

资规局办公场所水电改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：



(盖章)

2025 年 11 月 27 日




CS 扫描全能王™


3亿人都在用的扫描App


工程量清单扉页


工程名称: 资规局办公场所水电改造项目

工程量清单


编制人:  (注册造价工程师签字及盖章)


审核人:  (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制时间: 2025 年 11 月 27 日

招标人:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

工程项目清单费用汇总表

工程名称:资规局办公场所水电改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		办公室拆除					
	A. 17	拆除工程					
1	011701001004	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖墙 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.4		
2	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 墙面和天花 2. 铲除材料名称: 乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	1121.64		
3	011709002004	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面 种类: 轻质隔墙拆 除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	67.49		
4	011710001003	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 木门 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	16		
5	011710002002	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 铝合 金窗拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
6	01B005	垃圾外运消纳	[项目特征] 1. 垃圾外运消纳（工程量暂估） 2. 运距10km以内	m3	43.81		
		卫生间拆除					
	A. 17	拆除工程					
7	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 蹲台拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	3.69		
8	011701001005	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	1.33		
9	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 块料楼地面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	63.64		
10	011705002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 块料墙面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	272.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 石膏板吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	63.64		
12	011709002002	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类: 轻质隔墙拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	59.77		
13	011709002003	隔断隔墙拆除	[项目特征] 1. 拆除隔墙的饰面种类: 玻璃隔断拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ²	8.99		
14	011710001002	木门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 木门拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	11		
15	011712001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 (mm) Φ50以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	64.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011712001004	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质 :线管拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	30		
17	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:灯具 拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	42		
18	011713001002	开关、插座拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:开关 、插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	11		
19	011712001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质 :塑料管拆除(mm) Φ100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	29		
20	011712002001	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类: 蹲便器拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011712002002	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 坐便器拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
22	011712002003	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 小便器拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	5		
23	011712002004	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 洗脸盆拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	12		
24	011712002005	卫生洁具拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类： 淋浴器拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		
25	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位：卫生间砖 墙开门洞 2. 打洞部位材质： 砖墙 [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	1		
		补充分部					
26	01B004	垃圾外运消纳	[项目特征] 1. 垃圾外运消纳（ 工程量暂估） 2. 运距10km以内	m3	23.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		厨房拆除					
	A. 17	拆除工程					
27	011705001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 块料楼地面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	40		
28	011705002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 饰面材料种类: 块料墙面拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	63.81		
29	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 石膏板吊顶拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	40		
30	011713001003	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 灯具拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	8		
31	011713001004	开关、插座拆除	[项目特征] 1. 灯具种类: 开关、插座拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011712001005	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：塑料管拆除 (mm) Φ100以内 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	68.52		
		补充分部					
33	01B006	垃圾外运消纳	[项目特征] 1. 垃圾外运消纳（工程量暂估） 2. 运距10km以内	m3	17.07		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		首层					
		地面工程					
1	010302006002	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台零星砌体 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.15		
2	031301003001	陶粒回填	[项目特征] 1. 回填方式:陶粒回填 [工作内容] 1. 采购陶粒 2. 松填 3. 运输	m3	0.89		
3	010703002001	涂膜防水	1. 卷材、涂膜品种:涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（四周墙翻起300mm高）2道 3. 防水部位:地面	m2	27.96		
4	020102002001	块料地面	[项目特征] 1. 300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 详见施工图纸	m2	10.29		
5	020102002005	块料地面	[项目特征] 1. 600*600地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 详见施工图纸	m2	39.92		
		天花工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	020506001001	天棚刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类: 满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底油一遍, 面油两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	394.2		
7	020302001002	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 专用T型龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600mm铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	47.96		
		墙面工程					
8	020207001001	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 轻钢龙骨石膏板墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层9.5mm石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	3.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	020506001002	墙面刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类: 普通防水腻子 2. 刮腻子要求: 满刮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 墙面抗碱封底涂料一道, 白色乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍; [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.57		
10	010302004001	门洞封堵（位置：残卫）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 混凝土加气块封堵门洞 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	0.42		
11	030408001001	墙面一般抹灰（位置：卫生间）	[项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 修缮工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	020204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 300*600瓷砖 3. 10厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)打底压实抹干, 专用勾缝剂擦缝(近似墙面砖色) 4. 10厚1:2水泥砂浆结合层 5. 具体做法详见设计图纸, 满足行业规范、设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m ²	111.43		
13	020604001004	金属踢脚线H=100mm	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 成品金属踢脚线 H=100mm [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	50.4		
		其他工程					
14	020401003001	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号: M0821 2. 洞口尺寸: 800*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	020401003007	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号:M1021 2. 洞口尺寸: 1000*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1		
16	020209001001	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色: 抗倍特隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	23.1		
17	020603010001	银镜	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格: 成品银镜安装 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1		
18	020601020001	洗漱台	[项目特征] 1. 台柜规格: 1200*600mm 2. 材料种类、规格: 人造石台面 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1		
		室外工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B002	混凝土路面剔槽	[项目特征] 1. 混凝土路面剔槽及恢复，宽mm×深mm 150×200	m	46.42		
20	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：0.7m 以内 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	67.76		
21	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：商品混凝土C25 2. 厚度：22cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	25.53		
		二层					
		地面工程					
22	010302006003	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台零星砌体 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	031301003002	陶粒回填	[项目特征] 1. 回填方式:陶粒回填 [工作内容] 1. 采购陶粒 2. 松填 3. 运输	m3	1.22		
24	010703002002	涂膜防水	1. 卷材、涂膜品种:涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（四周墙翻起300mm高）2道 3. 防水部位:地面	m2	20		
25	020102002002	块料地面	[项目特征] 1. 300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 详见施工图纸	m2	13.66		
		天花工程					
26	020302001003	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 9.5+9.5双层纸面石膏板 2. SC60上人轻钢龙骨 3. 具体做法详见设计图纸，满足行业规范、设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	8.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	020302001012	矿棉板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式:矿棉板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:T型龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.59		
28	020506001003	天棚刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类:满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍,面油两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	389.22		
29	020302001004	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式:铝扣板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:专用T型龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600mm铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	18.71		
		墙面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	020207001003	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 墙体类型:轻钢龙骨石膏板墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	91.36		
31	020506001004	墙面刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类:普通防水腻子 2. 刮腻子要求:满刮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:墙面抗碱封底涂料一道,白色乳胶漆底漆一遍,面漆两遍; [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	182.72		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 22 页

工程名称: 修缮工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	020204003002	块料墙面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 300*600瓷砖 3. 10厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)打底压实抹干, 专用勾缝剂擦缝(近似墙面砖色) 4. 10厚1:2水泥砂浆结合层 5. 具体做法详见设计图纸, 满足行业规范、设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m ²	73.77		
33	020604001001	金属踢脚线H=100mm	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 成品金属踢脚线 H=100mm [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	158.8		
		其他工程					
34	020401003003	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号: M0821 2. 洞口尺寸: 800*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 22 页

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	020401003002	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号:M0921 2. 洞口尺寸: 900*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4		
36	020404005001	平开玻璃门	[项目特征] 1. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:平开玻璃门 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		
37	020209001002	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	24		
38	020603010002	银镜	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格:成品银镜安装 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 22 页

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	020601020002	洗漱台	[项目特征] 1. 台柜规格:1200*600mm 2. 材料种类、规格:人造石台面 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1		
		三层					
		地面工程					
40	010302006004	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台零星砌体 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.15		
41	031301003003	陶粒回填	[项目特征] 1. 回填方式:陶粒回填 [工作内容] 1. 采购陶粒 2. 松填 3. 运输	m3	1.22		
42	010703002003	涂膜防水	1. 卷材、涂膜品种:涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（四周墙翻起300mm高）2道 3. 防水部位:地面	m2	31.61		
43	020102002003	块料地面	[项目特征] 1. 300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 详见施工图纸	m2	20.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		天花工程					
44	020302001013	石膏板吊顶	[项目特征] 1. 9.5+9.5双层纸面石膏板 2. SC60上人轻钢龙骨 3. 具体做法详见设计图纸，满足行业规范、设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴	m2	1.2		
45	020302001014	矿棉板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式：矿棉板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：T型龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	11.8		
46	020506001006	天棚刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类：满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，面油两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	338.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
47	020302001010	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 专用T型龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600mm铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	18.4		
		墙面工程					
48	020207001005	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 轻钢龙骨石膏板墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 双层9.5mm石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	42.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	020506001005	墙面刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类: 普通防水腻子 2. 刮腻子要求: 满刮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 墙面抗碱封底涂料一道, 白色乳胶漆底漆一遍, 面漆两遍; [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	65.55		
50	020204003003	块料墙面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 300*600瓷砖 3. 10厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)打底压实抹干, 专用勾缝剂擦缝(近似墙面砖色) 4. 10厚1:2水泥砂浆结合层 5. 具体做法详见设计图纸, 满足行业规范、设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m2	54.73		
51	020604001002	金属踢脚线H=100mm	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 成品金属踢脚线 H=100mm [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	89.99		

分部分项工程项目清单计价表

第 16 页 共 22 页

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	010302004002	门洞封堵（位置：残卫）	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土加气块封堵门洞 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	0.42		
53	030408001002	墙面一般抹灰（位置：卫生间）	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	4.2		
		其他工程					
54	020401003004	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号：M0821 2. 洞口尺寸：800*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3		
55	020401003005	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号：M0921 2. 洞口尺寸：900*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 22 页

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	020404005002	平开玻璃门	[项目特征] 1. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：平开玻璃门 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3		
57	020209001003	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：抗倍特隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	24		
58	020603010003	银镜	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格：成品银镜安装 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1		
59	020601020003	洗漱台	[项目特征] 1. 台柜规格：1200*600mm 2. 材料种类、规格：人造石台面 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1		
		四层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面工程					
60	010302006005	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲台零星砌体 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.15		
61	031301003004	陶粒回填	[项目特征] 1. 回填方式:陶粒回填 [工作内容] 1. 采购陶粒 2. 松填 3. 运输	m3	1.22		
62	010703002004	涂膜防水	1. 卷材、涂膜品种:涂膜防水 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚JS-II型聚合物水泥基防水涂料（四周墙翻起300mm高）2道 3. 防水部位:地面	m2	30.36		
63	020102002004	块料地面	[项目特征] 1. 300*300防滑地砖，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 详见施工图纸	m2	20.65		
		天花工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 22 页

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	020302001011	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式: 铝扣板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 专用T型龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 600*600mm铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	18.71		
65	020302001015	矿棉板吊顶	[项目特征] 1. 吊顶形式: 矿棉板吊顶 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: T型龙骨 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	18.7		
		墙面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
66	020207001007	石膏板隔墙	[项目特征] 1. 墙体类型:轻钢龙骨石膏板墙 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:双层9.5mm石膏板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	52.65		
67	020506001007	墙面刷乳胶漆	[项目特征] 1. 腻子种类:普通防水腻子 2. 刮腻子要求:满刮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:墙面抗碱封底涂料一道,白色乳胶漆底漆一遍,面漆两遍; [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	105.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 修缮工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
68	020204003004	块料墙面	[项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 300*600瓷砖 3. 10厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)打底压实抹干, 专用勾缝剂擦缝(近似墙面砖色) 4. 10厚1:2水泥砂浆结合层 5. 具体做法详见设计图纸, 满足行业规范、设计及业主要求 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝	m ²	73.77		
69	020604001003	金属踢脚线H=100mm	[项目特征] 1. 线条材料品种、规格、颜色: 成品金属踢脚线 H=100mm [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装 3. 刷防护材料、油漆	m	31.25		
		其他工程					
70	020401003006	实木装饰门	[项目特征] 1. 门编号: M0821 2. 洞口尺寸: 800*2100 3. 锁、门吸及五金等制作安装 4. 填塞材料详见图纸说明 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 22 页 共 22 页

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	020404005003	平开玻璃门	[项目特征] 1. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：平开玻璃门 1000*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		
72	020209001004	卫生间隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：抗倍特隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	24		
73	020603010004	银镜	[项目特征] 1. 玻璃品种、规格：成品银镜安装 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1		
74	020601020004	洗漱台	[项目特征] 1. 台柜规格：1200*600mm 2. 材料种类、规格：人造石台面 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：修缮工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间、厨房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:D箱 2. 规格:400*500*120mm 3. 安装方式:嵌入式 底边距地高度1.4米	台	1		
2	030413002001	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:600*600mm 3. 安装形式:嵌入式安装	套	31		
3	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m安装	套	17		
4	030413012002	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 安装形式:距地1.3m安装	套	3		
5	030413012003	开关、按钮	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装形式:距地0.3m安装	套	17		
6	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:600*600mm 3. 安装方式:嵌入式安装	台	8		
7	030413012004	开关、按钮	1. 名称:残疾人求救按钮 2. 安装形式:详见图纸	套	1		
8	030405013001	小电器	1. 名称:残疾人求救电铃	个	1		
9	030412001001	配管	1. 名称:KBG管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗配	m	252		
10	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 配线线制:管内穿线	m	389.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间、厨房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：卫生间、厨房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031003011001	成套淋浴器	[项目特征] 1. 规格:淋浴器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	套	1		
2	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:热水器 2. 安装方式:挂式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	1		
3	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 规格:洗脸盆（含龙头） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5		
4	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1. 规格:拖布池（含龙头） [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		
5	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	22		
6	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:坐便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	1		
7	031003007001	小便器	[项目特征] 1. 类型:小便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	8		
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	44.74		
10	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	112		
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.77		
13	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	12.78		
14	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	35		
15	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:UPVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	35.21		
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010201009001	加固	[项目特征] 1. 承重结构加固用箍板 2. 加固梁梁底、梁顶粘贴钢板，应分割成100mm宽的钢板条，钢板轴心距离为150mm 3. 面粉20mm厚1：3水泥砂浆保护层	m2	265.87		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室内弱电工程					
		综合布线系统					
1	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:19寸网络机柜 2. 型号、规格:800*600*600mm 3. 安装方式:落地式机柜、机架 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	4		
2	030502008001	配线架	[项目特征] 1. 名称:配线架 2. 规格:MC2804-524 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记 5. 电子配线架附件安装	架	8		
3	030409016001	桥架	[项目特征] 1. 型号、规格:CT-200x100 2. 材质:金属 3. 安装方式:夹隔板, 梁下吊装 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	210		
4	030502009001	跳线架	[项目特征] 1. 名称:跳线架 [工作内容] 1. 安装 2. 卡接 3. 绑扎 4. 标记	架	10		
5	030502007001	跳线、跳纤	[项目特征] 1. 名称:跳线 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记	条	431		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030502013001	尾纤	[项目特征] 1. 名称:尾纤 [工作内容] 1. 卡接 2. 绑扎 3. 标记 4. 测试	条	5		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	4340.63		
8	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:10口千兆交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	81		
9	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	12893.4		
10	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:光纤 2. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	96		
11	030501021001	无线设备	[项目特征] 1. 名称:无线AP [工作内容] 1. 安装	套	8		
12	031105009001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:内网信息插座 [工作内容] 1. 安装	个	82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031105009002	信息插座	[项目特征] 1. 名称:外网信息插座 [工作内容] 1. 安装	个	245		
14	031105009003	信息插座	[项目特征] 1. 名称:科室专线信息插座 [工作内容] 1. 安装	个	82		
15	031105009005	信息插座	[项目特征] 1. 名称:电话插座 [工作内容] 1. 安装	个	82		
16	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1. 结构类型:砖墙 2. 沟槽截面规格:40*40开槽及恢复 [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m			
17	030501023001	计算机应用、网络系统试运行	[项目特征] 1. 试运行内容:计算机及网络系统联调(个信息点) [工作内容] 1. 系统调试 2. 完成测试报告	系统	1		
		视频监控系统					
18	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	789.6		
19	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	72.59		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030506009005	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:室内半球型网络摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	21		
21	030506019002	安全防范全系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:监控系统调试 [工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成调试报告 3. 测量	系统	1		
		室外弱电工程					
22	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:KBG线管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	256.8		
23	030412001007	配管	[项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	151.2		
24	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称:RVV2*1.0mm 2. 配线形式:桥架配线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	331.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030502003003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内穿线 [工作内容] 1. 敷设	m	397.8		
26	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	234		
27	030412003003	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4 3. 敷设部位或线制:管内敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	234		
28	030502005002	光缆	[项目特征] 1. 名称:单模铠装8芯光缆 [工作内容] 1. 敷设	m	95.92		
29	030506009003	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:360° 球型网络摄像机 2. 类别:IPC-E364-IR 400万变焦红外 3. 其他:包括镜头、防护罩及支架 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	030506009006	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:室内半球型网络摄像机 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
31	030506009004	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:全天候高清数字带云台定焦摄像机 2. 类别:HIC2641-IR 800万变焦红外 3. 其他:包括镜头、防护罩及支架 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	6		
32	040205002001	监控杆	[项目特征] 1. 类型:监控立杆(带接闪器) [工作内容] 1. 基坑开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基础浇捣、养护 4. 现场组装、整体起吊 5. 安装就位 6. 余方外运及弃置	根	6		
33	030502001001	安防箱	[项目特征] 1. 名称:安防箱 2. 规格:330×230×95mmABS塑料 [工作内容] 1. 安装	台	6		
34	040801018001	避雷器	[项目特征] 1. 型号:监控避雷器 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接线 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	组	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030501013001	收发器	[项目特征] 1. 名称:收发器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	6		
36	030502012001	光缆终端盒	[项目特征] 1. 名称:光纤连接盘 [工作内容] 1. 安装 2. 连接 3. 标记	个	6		
37	030505006002	电源	[项目特征] 1. 名称:变压电源 2. 规格:220V/24V [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	6		
38	030504015001	终端设备	[项目特征] 1. 名称:主控键盘 [工作内容] 1. 安装	个	1		
39	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:显示器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	2		
40	030506014001	录像设备	[项目特征] 1. 名称:硬盘录像机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
41	030506010001	视频控制设备	[项目特征] 1. 名称:矩阵切换器 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	台	1		
42	030506019001	安全防范全系统调试	[项目特征] 1. 调试类别:监控系统调试 [工作内容] 1. 整体系统调试 2. 完成调试报告 3. 测量	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

合 计		
-----	--	--

承包人提供可调价主要材料表一
(适用价格信息调差法)

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。