

西安经开第十九小学校园文化建  
设及劳动种植基地施工项目 工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人： \_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： \_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间：       年    月    日

复核时间：       年    月    日



# 单项工程造价汇总表

工程名称：校园文化装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	校园文化装饰工程								
2	校园文化电气设备安装工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		校园户外广场-宣传栏		
1	AB001	校园户外广场-宣传栏 [项目特征] 1. 尺寸：6839mm(长)×2738mm(高) 2. 30*3mm镀锌型钢龙骨 2. 外侧1.5mm厚不锈钢烤漆面层及造型，贴画饰面 3. 不锈钢烤漆字 4. 钢化玻璃活动窗 5. C25混凝土基础, 尺寸:1*1*1m, 每个宣传栏设置三处 6. 原有草坪铲除、基础开挖、回填、余土外运、草坪重新种植 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	3
		菁园		
2	AB002	铁艺烤漆立体字 [项目特征] 1. 字体内容：菁园中英文 2. 尺寸：1440（长）*815mm（高）*1153mm（宽） 3. C25混凝土基础, 尺寸:1*1*1m 4. 原有草坪铲除、基础开挖、回填、余土外运、草坪重新种植 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	1
3	020607002001	亚克力字 [项目特征] 1. 镌字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV雕刻 2. 字体规格:100*100mm 3. 部位:防腐木树木底部造型处 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	160
4	050304001001	户外座椅 [项目特征] 1. 尺寸：400(高)×400(宽)×5400mm（长） 2. 型钢龙骨:30*3镀锌方钢，间距500mm 3. 面层为铁艺烤漆面层 4. 端头设置双面内凹10mm铁艺烤漆双面文字 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	5
5	AB003	防腐木座椅原有拆除及垃圾清运 [项目特征] 1. 防腐木座椅拆除及垃圾清运	套	5

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除、清运		
		操场		
6	AB004	立体运动任务剪影 [项目特征] 1. 规格:2.49*1.85、1.97*1.98、2.1*1.985、2.267*1.853、1.647*1.957、1.917*1.859、1.982*1.977 2、材质:30mm厚铁艺烤漆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	9
		校园会客厅		
7	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 100*50mm*1.5mm仿木纹铝方通，边到边间距50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	21.88
8	020607004001	金属字 [项目特征] 1. 金属木纹方通立体字 2. 规格:150*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	12
9	020207001003	木工格栅造型墙面 [项目特征] 1. 定制木工格栅造型 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	13.85
10	AB005	定制种子造型 [项目特征] 1. 10厚亚克力制作成圆形造型 2. 内置定制标本类种子造型 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	110
11	020607004002	立体发光字	个	5

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:300*200mm 3. 字体内容:校园会客厅中文 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
12	020607004003	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:100*150mm 3. 字体内容:校园会客厅英文 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	17
13	020207001004	校园会客厅墙面 [项目特征] 1. 高清车贴 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	5.17
14	020207001005	定制冲孔板墙面 [项目特征] 1. 定制冲孔板 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	5.97
		校园会客厅内部-电视墙		
15	020207001006	木饰面造型墙面 [项目特征] 1. 定制烤漆木饰面造型墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500,	m2	8.65

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
16	020207001007	定制宣绒布墙面 [项目特征] 1. 定制宣绒布墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	2.61
17	020207001008	定制仿真草坪墙面 [项目特征] 1. 定制仿真草坪墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	1.71
18	020207001009	欧松板墙面 [项目特征] 1. 定制欧松板墙面 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 刷防护材料、油漆	m2	0.47
19	020607004004	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:125*125mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	32
20	020607004005	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:50*50mm 3. 内容:西安经开第十九小学中文	个	9

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
21	020607004006	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:20*35mm 3. 内容:西安经开第十九小学英文 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	30
22	020607004007	立体发光logo [项目特征] 1. 立体发光logo 2. 学校标识 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
23	020607002002	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:70*70mm 3. 西安经开第十九小学校园简介中文 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	13
24	020607002003	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:40*40mm 3. 西安经开第十九小学校园简介英文 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	13
25	020506001001	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆,底漆一遍,面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.21



# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
26	020607002004	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:550*330mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
27	020607002005	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:350*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
		校园会客厅内部-消防墙		
28	020207001010	木饰面造型墙面 [项目特征] 1. 定制烤漆木饰面造型墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	4.24
29	020207001011	定制宣绒布墙面 [项目特征] 1. 定制宣绒布墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	7.74
30	020207001012	定制仿真草坪墙面 [项目特征] 1. 定制仿真草坪墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容]	m2	0.87

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
31	020207001014	装饰板墙面 [项目特征] 1. 100*50mm*1.5mm仿木纹铝方通，边到边间距50mm 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	0.9
32	020506001002	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.94
33	020607002006	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:100*100mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	18
34	020607002010	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:300*300mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
35	020607002011	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:130*130mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	个	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷油漆		
36	020607002007	亚克力字 [项目特征] 1. 镌字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:50*50mm 3. 英文字体 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	54
37	020607002008	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:780*570mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
38	020607002009	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:230*150mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	14
39	020607002012	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:230*360mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
40	020607002013	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:600*750mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
		校园会客厅内部-荣誉展示墙		
41	020601002001	木饰面展柜 [项目特征] 1. 烤漆木饰面展柜 2. 柜子完成,内置木工烤漆套色格子 3. 规格:4370*2900mm	m2	12.67

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆		
42	AB006	定制异形沙发 [项目特征] 1. 面层皮质 2. 尺寸:720*720*970*450mm(高)、630*630*850*450mm(高)、720*720*960*450mm(高) 异形	套	3
43	AB007	洽谈桌椅 [项目特征] 1. 3个坐凳+1个茶几 2. 茶几面层:岩板 3. 茶几尺寸:Φ700mm, 高度75cm 4. 坐凳:金属烤漆, 皮质面层	套	1
		校园会客厅内部-家校共育中心墙		
44	020207001015	木饰面造型墙面 [项目特征] 1. 定制烤漆木饰面造型墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	12.53
45	AB008	木工造型座椅 [项目特征] 1. 木工烤漆板造型座椅+皮质软坐垫（果绿色） 2. 尺寸: 4250mm（长）*950*mm（宽）*600mm（高） [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
46	020607002014	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:200*300mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
47	020607002015	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:120*120mm	个	8

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
48	020607002016	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:60*60mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
49	020607002017	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:70*70mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
50	020607002018	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:50*50mm 3. 英文字体 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	29
51	020607002019	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:400*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	10
52	020607002020	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 规格:360*430mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
53	020607002021	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画	个	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:320*220mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
54	020607002022	车贴 [项目特征] 1. 尺寸: 175*750mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
		校园会客厅-四季橱窗		
		菁之春		
55	020207001016	定制冲孔板墙面 [项目特征] 1. 定制冲孔板 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	10.15
56	020103004001	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 2. 仿真草皮 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	4.34
57	020302006001	铁网架吊顶 [项目特征] 1. 定制铁网架吊顶 2、专用配套吊件用螺栓与钢网连接; 3、专用配套的下层次龙骨联结, 间距≤600; 4、专用配套的上人主龙骨, 间距≤1200; 5、φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊勾固定; 6、原楼板无预留钢筋吊环时, 先用M8膨胀螺栓将L40X40X4镀锌角钢(长40)与楼板固定, 再将吊杆与角钢焊接。 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4.34

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆		
58	020506001003	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.34
59	AB009	窗帘 [项目特征] 1. 布艺窗帘 2. 金属窗帘杆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	5.66
60	020607004008	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:200*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
61	AB010	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*700mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
62	AB011	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*900mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
63	AB012	定制仿真植物造景 [项目特征] 1. 物种: 柳树 2. 规格: 1*1.5m [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
		菁之夏		
64	020207001039	定制冲孔板墙面 [项目特征] 1. 定制冲孔板 2. 18mm厚细木工板	m2	10.15

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
65	020103004006	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 2. 仿真草皮 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	4.34
66	020302006005	铁网架吊顶 [项目特征] 1. 定制铁网架吊顶 2、专用配套吊件用螺栓与钢网连接； 3、专用配套的下层次龙骨联结，间距≤600； 4、专用配套的上人主龙骨，间距≤1200； 5、φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊勾固定； 6、原楼板无预留钢筋吊环时，先用M8膨胀螺栓将L40X40X4镀锌角钢（长40）与楼板固定，再将吊杆与角钢焊接。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.34
67	020506001012	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	4.34
68	AB013	窗帘 [项目特征] 1. 布艺窗帘 2. 金属窗帘杆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	7.54
69	020607004012	立体发光字 [项目特征]	个	3



# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 立体发光字 2. 规格:200*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
70	AB014	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*700mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
71	AB015	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*900mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
72	AB016	定制仿真植物造景 [项目特征] 1. 物种:桃树 2. 规格:1*1.5m [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
		菁之秋		
73	020207001040	定制冲孔板墙面 [项目特征] 1. 定制冲孔板 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	10.15
74	020103004007	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 2. 仿真草皮 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	4.34
75	020302006006	铁网架吊顶 [项目特征]	m2	4.34

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 定制铁网架吊顶 2、专用配套吊件用螺栓与钢网连接； 3、专用配套的下层次龙骨联结，间距 $\leq 600$ ； 4、专用配套的上人主龙骨，间距 $\leq 1200$ ； 5、 $\phi 8$ 钢筋吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与预留钢筋吊勾固定； 6、原楼板无预留钢筋吊环时，先用M8膨胀螺栓将L40X40X4镀锌角钢（长40）与楼板固定，再将吊杆与角钢焊接。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆		
76	020506001013	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	4.34
77	AB017	窗帘 [项目特征] 1. 布艺窗帘 2. 金属窗帘杆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m <sup>2</sup>	7.54
78	020607004013	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:200*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
79	AB018	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*700mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
80	AB019	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*900mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
81	AB020	定制仿真植物造景 [项目特征] 1. 物种: 枫叶树 2. 规格: 1*1.5m [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
		菁之冬		
82	020207001041	定制冲孔板墙面 [项目特征] 1. 定制冲孔板 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	10.15
83	020103004008	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆找平层 2. 仿真草皮 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	4.34
84	020302006007	铁网架吊顶 [项目特征] 1. 定制铁网架吊顶 2. 专用配套吊件用螺栓与钢网连接; 3. 专用配套的下层次龙骨联结, 间距≤600; 4. 专用配套的上人主龙骨, 间距≤1200; 5. φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与预留钢筋吊勾固定; 6. 原楼板无预留钢筋吊环时, 先用M8膨胀螺栓将L40X40X4镀锌角钢(长40)与楼板固定, 再将吊杆与角钢焊接。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	4.34
85	020506001014	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆, 底漆一遍, 面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容]	m <sup>2</sup>	4.34

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
86	AB021	窗帘 [项目特征] 1. 布艺窗帘 2. 金属窗帘杆 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	7.54
87	020607004014	立体发光字 [项目特征] 1. 立体发光字 2. 规格:200*200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
88	AB022	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*700mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
89	AB023	烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*900mm 2. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
90	AB024	定制仿真植物造景 [项目特征] 1. 物种: 松柏 2. 规格: 1*1.5m [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
		班级区域		
91	AB025	木饰面柜 [项目特征] 1. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	3.76
92	020607002023	PVC雕刻饰面亚克力造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色: 10厚白色亚克力UV造型 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
93	020607002024	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:100*100mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	13
94	020506001007	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	11.17
95	020506001008	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.21
96	AB026	班级风采墙 [项目特征] 1. 尺寸:4800*660mm 2. 木纹板+白板+pvc-uv 3. 透明车贴 4. 亚克力盒(A3)可更换作品 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	16
97	AB027	定制木饰面展柜 [项目特征] 1. 烤漆木饰面柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	8.54
98	AB028	定制矮桌 [项目特征] 1. 面层: 烤漆木饰面 2. 尺寸: 高度750mm [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	5.2
99	AB029	定制方小凳 [项目特征] 1. 45*45*45cm [工作内容]	个	8

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 制作、运输、安装		
100	020607002025	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:1000*1000mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
101	AB030	定制木饰面吊柜（370*370） [项目特征] 1. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	5
102	AB031	定制木饰面吊柜（570*500） [项目特征] 1. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
103	AB032	定制木饰面吊柜（800*370） [项目特征] 1. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	2
104	AB033	定制木饰面吊柜（300*870） [项目特征] 1. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
105	AB034	定制木饰面吊柜（370*850） [项目特征] 1. 实木金属烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	1
106	020607002026	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:100*100mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	13
107	020607002027	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:200*300mm [工作内容] 1. 字制作、	个	5

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输、安装 3. 刷油漆		
108	020607002028	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:50*40mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	24
109	020506001009	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆, 底漆一遍, 面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	21.37
110	020207001020	黄色定制软包墙面 [项目特征] 1. 黄色定制皮质软包面层 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	4.83
111	AB035	定制异形沙发 [项目特征] 1. 面层皮质 2. 尺寸:645*645mm*450mm(高)、740*740mm*450mm(高)、645*645mm*450mm(高)异形 [工作内容] 1. 运输、安装	个	3
112	AB036	定制异形坐凳 [项目特征] 1. 尺寸: 200*200*200mm、300*300*300mm、400*400*400mm [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	4
113	020103004005	塑料卷材楼地面 [项目特征] 1. 水泥砂浆找平层	m2	4.91

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 仿真草皮 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输		
		图书馆		
114	AB037	定制木饰面书柜 [项目特征] 1. 净味高密板饰面波音片 2. 套黄色烤漆面格子 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	9.02
115	BB001	定制方通造型 [项目特征] 1. 定制白色方通造型 2. 尺寸:5m(长)×1.84m(高) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	项	1
116	020208001001	柱(梁)面装饰 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*3镀锌型钢龙骨, 间距300mm*300mm 2. 15mm厚阻燃板 3. 9.5mm石膏板 4. 墙面冲筋, 腻子, 白色乳胶漆, 底漆一遍, 面漆三遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	9.41
117	020601001001	定制实木地柜 [项目特征] 1. 台面: 25mm大理石台面 2. 柜体: 白色木饰面柜体 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装(安放) 3. 刷防护材料、油漆	m	2.5
118	020601001002	定制实木吊柜 [项目特征] 1. 柜体: 白色木饰面柜体	m	2.5



# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆		
119	020207001022	定制烤漆钢化玻璃 [项目特征] 1. 定制烤漆钢化玻璃 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	2.38
120	AB038	定制木工卡座造型 [项目特征] 1. 净味高密板饰面波音片 2. 顶棚、凳面灰色皮质软包 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	套	1
121	AB039	定制木饰面书柜 [项目特征] 1. 净味高密板饰面波音片 2. 套黄色烤漆面格子 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	9.9
122	020207001024	定制灰色软包墙面 [项目特征] 1. 定制灰色皮质软包墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	3.25
		一楼科技长廊		
		入口处		
123	AB040	太空造型 [项目特征] 1. 顶部造型发光宇宙，含行星、卫星、火箭等 2. 墙面太空仓造型，宇宙飞船绘画等 3. 定制太空人物造型，50*107cm 4. 尺寸：3800*2190*2900mm	项	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 制作、运输、安装		
124	020207001025	定制宣绒布墙面 [项目特征] 1. 定制宣绒布墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	17.23
125	020207001027	烤漆木饰面门洞 [项目特征] 1. 定制烤漆木饰面造型 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	4.64
126	020607002029	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 内容:你好未来 3. 尺寸: 850*1200mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
127	020607002030	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 内容:飞船造型 3. 尺寸: 1900*1800mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
		通道		
128	020207001028	烤漆木饰面门洞 [项目特征] 1. 定制烤漆木饰面造型	m2	23.18

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
129	020207001029	石膏板墙面 [项目特征] 1. 9.5mm厚石膏板墙面 2. 15mm厚阻燃板基层 3. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨，双向中距500，M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	83.05
130	020506001010	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	48.95
131	020607002031	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 尺寸: 425*1000mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
132	020207001030	铝方通吊顶 [项目特征] 1. 100*50mm*1.5mm仿木纹铝方通，边到边间距 50mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	21.76
133	020506001011	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍	m2	21.76

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
134	020607002032	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 尺寸: 660*1550mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
135	AB041	定制木工烤漆展柜 [项目特征] 1. 规格: 600*400*950mm [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	13
		展示墙		
136	020207001031	定制毛毡板造型墙面 [项目特征] 1. 定制毛毡板造型墙面 (含定制图案) 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	49.37
137	020607002033	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:240*240mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
138	020607002034	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:100*100mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	10

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
139	020607002035	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 尺寸: 400*400mm 3. 发展史墙年份造型 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	22
140	020607002036	亚克力字 [项目特征] 1. 铸字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 字体规格:80*80mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
141	020607002037	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 尺寸: 直径Φ400mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	10
142	AB042	定制科技互动装置 [项目特征] 1. 磁力转盘、光控路灯、水润电子花、超声波测距、半导体制冷、血型与遗传、猜生肖、VR虚拟现实、脂肪测量、菲涅尔透镜定制互动装置 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	个	20
		其他		
143	AB043	原门翻新 [项目特征] 1. 原门贴波音片 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	樘	6
		二楼博物馆		
144	020207001032	钢架焊接冲孔板墙面 [项目特征] 1. 钢架焊接冲孔板 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容]	m <sup>2</sup>	7.14

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆		
145	AB044	定制木饰面展柜 [项目特征] 1. 实木烤漆板柜体 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m2	5.04
146	020607002038	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV画 2. 尺寸: 400*600mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
		大队部		
147	020207001033	木饰面造型墙面 [项目特征] 1. 定制烤漆木饰面造型墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	12.08
148	020207001034	定制宣绒布墙面 [项目特征] 1. 定制宣绒布墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	13.75
149	020604005001	镜面玻璃线 [项目特征] 1. 10厚PVC水晶覆膜装饰线条 [工作内容] 1. 线条制作、 2. 安装	m	6.49

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料、油漆		
150	020607002039	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚亚克力uv 2. 规格:545*911mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
151	020607002040	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力uv 2. 规格:553*703mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
152	020607002041	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力uv 2. 规格:838*1690mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
153	020607002042	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚亚克力uv 2. 规格:769*1407mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
154	020607002043	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚PVCuv水晶覆膜 2. 规格:226*283mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	14
155	020607002044	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:3厚透明亚克力边框, 磁吸 贴照片 2. 规格:208*240mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装	个	14

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷油漆		
156	020607002045	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚白色亚克力 2. 规格:长433+367 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
157	020607002046	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚白色亚克力 2. 规格:五角星 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	15
158	020607002047	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力uv 2. 规格:568*487mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	15
159	020607002048	亚克力雕刻字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力字 2. 规格:210*210mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
160	020607002049	亚克力雕刻字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力字 2. 规格:100*100mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
161	020607002050	亚克力雕刻字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力字 2. 规格:60*60mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	56



# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
162	020607002051	亚克力雕刻字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力字 2. 规格:40*40mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	15
		洽谈室		
163	020207001036	定制宣绒布墙面 [项目特征] 1. 定制宣绒布墙面 2. 18mm厚细木工板 3. 15mm厚阻燃板基层 4. 30*3mm镀锌型钢方管龙骨, 双向中距500, M 8×80膨胀螺栓固定中距400~500 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	35.4
164	020207001037	定制洞洞板雕刻墙面 [项目特征] 1. 定制3厚冲孔铝板雕刻装饰面层 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.03
165	020207001038	成品软木雕刻板墙面 [项目特征] 1. 成品软木雕刻板面层 [工作内容] 1. 基层铺钉 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料、油漆	m2	1.03
166	020607002052	雕刻亚克力字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚亚克力UV字 2. 规格:150*157mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
167	020607002053	雕刻亚克力字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚亚克力 2. 规格:275*350mm [工作内容] 1. 字制作、	个	9

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输、安装 3. 刷油漆		
168	020607002054	亚克力饰面雕刻亚克力字 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚亚克力底板+5厚亚克力UV字 2. 规格:450*450mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
169	020607002055	亚克力雕刻饰面板 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:15厚PVC+3厚亚克力UV磁吸贴照片 2. 规格:360*360mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
170	020607002056	亚克力雕刻饰面板 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:15厚PVC+3厚亚克力UV磁吸贴照片 2. 规格:480*480mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
171	020607002057	亚克力雕刻饰面板 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:15厚PVC+3厚亚克力UV磁吸贴照片 2. 规格:550*550mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
172	020607002059	亚克力雕刻造型 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:5厚亚克力uv 2. 规格:详见图纸, 其余树叶等造型 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	1
173	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 60高1.5厚不锈钢	m	12

## 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业： 土木工程

第 32 页 共 32 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：校园文化装饰工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL2 2. 尺寸:W500xH400xD150 3. 安装方式: 距地1.8m 明装 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-3*25+2*10 2. 敷设方式:穿管敷设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火堵洞 4. 电缆防火隔板	m	30
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PE50 2. 配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	30
4	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	300
5	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:金属软管 DN20 2. 配置形式及部位:明敷 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	19
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	501.07
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容]	m	453.08



# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 配线 2. 管内穿线		
8	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	15
9	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联开关 [工作内容] 1. 安装	个	1
10	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相二三级插座（防水） [工作内容] 1. 安装	个	13
11	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:书本灯 2. 规格:定制亚克力发光 [工作内容] 1. 安装	套	10
12	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:长条灯 2. 规格:50*1500mm [工作内容] 1. 安装	套	2
13	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、型号:射灯 [工作内容] 1. 安装	套	7
14	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、型号:灯带 [工作内容] 1. 安装	套	80
15	CB001	开槽 [项目特征] 1. 名称:墙面开槽 [工作内容] 1. 安装	m	73.25
		操场室外D3LED显示屏		
16	031208017001	显示装置 [项目特征] 部位:操场室外	m²	29.18

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>类型:户外D3全彩显示屏            参数:★1. 像素点间距: <math>\leq 3.076\text{mm}</math>;            2. 模组尺寸: <math>320\text{mm} \times 160\text{mm}</math>;            3. 宽动态处理: 具有H2S 宽动态处理技术, 解决主控机二次重复播放时的衰减等现象;            4. 节能待机: 支持无信号输入自动熄屏待机, 有信号时输入自动唤醒屏体;            ▲5. 快速连屏: 更换显示单元、模组、控制卡等, 无需再次写入屏体数据, 参数便可自适应恢复原有数据参数;            6. 防呆设计: 线材接插件及箱体安装部位, 均带有防呆设计;            ▲7. 黑屏非均匀性: <math>\leq 8\%</math>;            ▲8. 色坐标偏差: <math>U' : \pm 0.015, V' : \pm 0.015</math>;            9. 显示屏高亮效率: <math>\geq 99\%</math>;            10. 灯管红墨水试验: 纯红墨水常温浸泡24h, 无渗透, 灯管气密性良好;            ▲11. 灯珠漏电流: 反向电压<math>V_{Yr}=10\text{V}</math>、漏电流<math>0.2\mu\text{A}</math>;            12. 失真效果检测: 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况, 无亮度、色温非线性失真;            ▲13. 摩擦起电电压: <math>\leq 100\text{V}</math>;            ▲14. 智能存储: 智能存储电路, 可存储模组生产信息参数、运行参数等等, 存储容量<math>\geq 16\text{Kb}</math>;            15. 信噪比: <math>\geq 47\text{db}</math>;            16. 衰减率: 测试条件: <math>T_a=25 \pm 5^\circ\text{C}</math>, <math>\text{RH} \leq 75\%</math> RH, <math>10\text{mA} \times 1000\text{HR}</math>, 衰减率<math>\leq 8\%</math>;            ▲17. 灯珠高温贮存: <math>T_a=100^\circ\text{C}</math>贮存500H, 灯珠点亮无异常;            18. 灯珠冷热冲击: <math>-50^\circ\text{C} \sim 130^\circ\text{C}</math>各15min200次, 测试结束后光电特性及表面结构正常, 且能正常点亮;            19. 垂直视觉视角: 将LED显示屏正常使用时的垂直方向旋转<math>90^\circ</math> 转到水平方向放置, 在额定工作条件下供电点亮LED显示屏, 人眼沿此时LED显示屏, 移动到人眼主观感觉LED显示屏出现缺色或整屏一致性出现差异时, 此时距LED显示屏法线方向左右移动的角度和作为垂直视觉视角;            ▲20. 传导抗扰度试验: 依据GB/T 17626.6-2017            0.15MHz-80MHz, 80%AM (1kHz), 3V, 测试过程中样品无异常, 符合性能判据A;            21. 伽马调节: 具备20条以上可调节的<math>\gamma</math>校正曲线;            22. 抗干扰: 具备抗电磁干扰能力;            ▲23. 色彩还原准确性: <math>\Delta E \leq 0.9</math>;            ▲24. 表面硬度: 具备划痕性能技术, 表面硬度</p>		

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>≥8级；</p> <p>▲25. 以上技术参数提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“ilac-MRA”标志的检测报告，为防止供应商虚假应标，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。</p> <p>▲26. 为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZS CISPR 32:2015的A类电磁兼容性等级认证，提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 单体调试</p>		
17	030204018002	<p>智能配电柜</p> <p>[项目特征]</p> <p>规格:60KW</p> <p>参数: 额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V、频率: 50HZ, 额定功率: 40KW</p> <p>产品标准IEC 60439-1、IEC 60439-2、GB 7251.1、GB 7251.3</p> <p>防护等级IP32 / IP35 • 环境温度: -20℃—60℃ 环境湿度&lt;90%</p> <p>海拔高度&lt;1000m, 无剧烈震动, 垂直斜度不大于5度</p> <p>无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 箱体安装</p>	台	1
18	030204018003	<p>户外电源</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 户外电源: 标准产品, 高度45mm</p> <p>2: -20~+70℃工作温度</p> <p>3: 具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能; 可以保护负载和连接线材不发生过热烧坏的风险</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 箱体安装</p>	台	50
19	031207003001	<p>显示和信号设备</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称: 控制系统R716</p> <p>参数: 1. 单卡32组RGB数据, 支持256*512像素点;</p> <p>2. 支持静态、1/2至1/64之间的任意扫描类型;</p> <p>3. 集成HUB75E, 无需配转接板, 减少接插HUB板, 减少故障点, 故障率低, 成本低;</p> <p>4. 支持数据组偏移, 数据组交换;</p>	套	60

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰； 5. 本卡工作状态监测； 6. 支持网线通讯状态检测； 7. 支持配置文件回读； 8. 先进设计，优质元器件，100%全功能测试出厂； 9. 支持工作环境-40℃~80℃； 10. 通过CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC认证； 11. 可配合多功能卡，实现高温设置自动断电，保证屏体安全；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） 12. 为保证能持久运行，接收卡做了电击和能量的危险防护；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） 13. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的接收卡死锁问题；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试		
20	031208009001	视频控制设备 [项目特征] 名称: 视频处理器 HD-VP620 参数: 1. 集成单画面视频处理、发送卡功能和U盘播放的三合一控制器； 2. 一路数字视频输入（DVI），一路高清视频输入（HDMI），一路模拟输入（VGA），一路复合视频输入（CVBS）； 3. 支持自由切换输入信号源，各通道之间实现无缝切换； 4. 60Hz帧频输出，画面播放更流畅； 5. 一路HDMI 音频输入，一路独立音频输入，一路音频输出； 6. 一个USB接口，支持U盘内视频文件和图片文件直接播放； 7. 四个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接； 8. USB通讯接口，无需设置，自动识别； 9. 通过LED显示界面和旋钮，可以选择多种模式的屏幕测试； 10. 锁定按键，防止操作中误按操作按键改变设置； 11. 可以对当前设置进行保存，最多可保存8组模板参数，可将参数保存至相应的模式中，方便客户直接调用； 12. DVI/HDMI输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		试		
21	010606001001	定制支架 [项目特征] 名称: 定制支架 参数: 1. 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求, 用于精密固定箱体, 保证拼接缝隙, 嵌入式安装; 2. 支持弧形安装: 前维护或后维护结构; 3. 钢结构及装饰包边: 钢架结构主材采用国标镀锌方管或环保型材; 依据现场美观性要求安装包边, 材质为不锈钢材质或其他业主要求材质; 4. 焊接工艺: 所有焊缝必须满焊, 焊点打磨处理, 喷刷三次防锈漆。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m²	32.7
22	CB002	箱体 [项目特征] 名称: 定制箱体 参数: 黑色、也可定制颜色; 材质Q235冷扎钢板; 厚度12公分, 板材厚度1.2, 箱体壁挂安装或立柱安装, 一般应用于背后无维修通道的场合. 安装和后期维护比较方便。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m²	29.19
23	CB003	箱体 [项目特征] 名称: 包边 参数: 铝塑板包边及背封 防水处理 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m²	17.87
24	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 名称: 室外音箱 AM15 参数: 单15寸二分频全频音箱 扬声器配置: 低音单元1*15" (75mm音圈), 高音单元1*3" (75mm音圈) 标称阻抗: 8Ω 额定功率: 500W 峰值功率: 1000W 覆盖角度(横向*纵向): 80 °*50 ° 频率响应: 50Hz-20kHz (-10dB), 60Hz-18kHz (±3dB) 灵敏度(1W/1m): 98dB 最大声压级(连续/峰值): 126dB/132dB	台	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		连接方式：两个4芯专业插座 安装方式：吊装/壁挂 吊装方式：14个吊点，M10螺丝 箱体材质：多层桦木板 油漆：黑色水性点漆 尺寸(宽*深*高)：450*450*720mm 重量：33.5KG [工作内容] 1. 安装		
25	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 名称：功放 GLS-1.0K2 参数规格： 额定功率：2*1000W 8Ω，2*1500W 4Ω 电压增益：41dB 频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 总谐波失真：<1% 转换速率：80V/μs 阻尼系数：≥250 动态范围：≥95 dB 信噪比：>100dB 输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4V 输入阻抗：10KΩ（不平衡），20kΩ（平衡） 电源电压/频率：230V~±10%/50Hz 重量：19 kg 整机尺寸(L*W*H)：483*313*88mm [工作内容] 1. 安装	台	1
26	031206001003	扩声系统设备 [项目特征] 名称：调音台 MG10XU 技术参数：10通道调音台：4个话筒 / 10 个 线路输入（4 个单声道 + 3 个立体声） / 1 立体声母线 / 1 AUX（包括 FX） 4个话筒 / 10个线路输入（4个单声道 + 3个 立体声） 1立体声母线 1 AUX（包括FX） “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter（连接 适配器）与iPad（2或更高版本）连接工作 Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下 载 含Cubase AI DAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		+48V幻象供电 XLR平衡输出 金属机身 外观尺寸(W×H×D): 244 mm x 71 mm x 29 4 mm (9.6"x 2.8"x 11.6") 净重: 2.1 kg (4.63 lbs.) [工作内容] 1. 安装		
27	031206001004	扩声系统设备 [项目特征] 名称: 音频处理器 TC480A 参数规格: 输入通道: 4路平衡输入, line level 音频接口: 侏侏头 输入阻抗: 22k Ω 最大输入电平: 16dBu/Line 输出通道: 8路平衡输出, line level  输出阻抗: 150 Ω 音频系统延迟: <2.0ms 数模转换:24-bit  采样率: 96KHz 频响曲线: 20Hz-40kHz (±0.5dB)/Line 总谐波失真加噪声: -93dB (@16dBu, 1kHz, A- wt)/Line 信噪比: 109dB (@16dBu, 1kHz, A-wt)/Line 连接方式: USB (Type-B, 免驱), RS232 (Serial port communication串口通信), TCP/IP网口 (RJ-45) 指示灯: DLIP, LEVEL, EDIT, MUTE 工作温度: -20℃至80℃ 供电范围: AC100V--240V 50/60Hz 尺寸 (W*D*H): 483*226*45mm  净重: 3.2kg [工作内容] 1. 安装	台	1
28	031206001005	扩声系统设备 [项目特征] 1. 名称: 电源时序器 DC-82 参数规格: 输入通道: 4路平衡输入, line level 音频接口: 侏侏头 输入阻抗: 22k Ω 最大输入电平: 16dBu/Line 输出通道: 8路平衡输出, line level  输出阻抗: 150 Ω 音频系统延迟: <2.0ms	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		数模转换:24-bit 采样率: 96KHz 频响曲线: 20Hz-40kHz( $\pm 0.5$ dB)/Line 总谐波失真加噪声: -93dB(@16dBu, 1kHz, A-wt)/Line 信噪比: 109dB(@16dBu, 1kHz, A-wt)/Line 连接方式: USB (Type-B, 免驱), RS232 (Serial port communication串口通信), TCP/IP网口 (RJ-45) 指示灯: DLIP, LEVEL, EDIT, MUTE 工作温度: -20℃至80℃ 供电范围: AC100V--240V 50/60Hz 尺寸(W*D*H): 483*226*45mm 净重: 3.2kg [工作内容] 1. 安装		
29	031206001006	扩声系统设备 [项目特征] 名称: 无线话筒 AD-200/H-200 功能特点: 1、金属材质, 专业耐用 2、频宽120MHz 3、音频讯号具有平稳及宽广的频率响应曲线 4、OLED屏幕, 任何角度都能清晰显示频道及电量 5、带静音、锁键功能, 发射功率可调 6、具有红外线数据同步功能 7、高节能发射电路, 采用5号(AA)电池, 可持续使用10小时 参数规格: 载波频段: UHF 600-720MHz 振荡方式: 锁相环回路频率控制 谐波辐射: $< -65$ dBm 频宽: 120MHz 最大偏移度: $\pm 45$ KHz 音头: 动圈式, 心型指向性 RF功率输出: 13mW 电池: 5号(AA)*2 电流消耗: 90mA 电池耗电: 可持续使用10小时 尺寸(D*L): 51*253mm 重量: 326g [工作内容] 1. 安装	台	1
30	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 形式: 空调KF-50GW/JZPDNaAD-N2 [工作内容]	台	2



# 分部分项工程量清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 软管接口制作、安装		
31	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 名称: 音箱线 2. 材质: 纯铜 3. 规格: 300 芯 [工作内容] 1. 配线	m	100
32	031103017001	4 对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: 六类非屏蔽网线 [工作内容] 1. 敷设 2. 卡接 (配线架侧)	m	215
33	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号: WDZC-YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	50
34	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: ZR-BV-4 [工作内容] 1. 管内穿线	m	200
35	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: JDG20 2. 配置形式及部位: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	100
36	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 方形散流器 300*300 [工作内容] 1. 安装	个	4
37	030901003001	除尘设备 [项目特征] 1. 规格: 排风机 2. 负压风机工业排风大功率强力静音换气扇排 气扇 [工作内容] 1. 安装	台	4

# 措施项目清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 校园文化电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单项工程造价汇总表

工程名称：楼顶农场种植园工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	楼顶农场种植园装饰工程								
2	楼顶农场种植园电气设备安装工程								
3	楼顶农场种植园给排水工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		自然文化耕读园		
1	020207001240	石膏板墙面 [项目特征] 1. 9.5mm厚石膏板 2. 15mm厚阻燃板 3. 40×40木龙骨，双向中距300，M8×80膨胀螺栓固定中距400~500 4. 所有木工板及木龙骨均刷防火涂料两道 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	m2	8.21
2	020506001001	油漆 [项目特征] 1. 面层白色乳胶漆，底漆一遍，面漆三遍 2. 刮腻子两遍 3. 墙面冲筋 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	8.78
3	020607002001	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV雕刻 2. 字体规格:200*200mm 3. 字体内容:自然文化耕读园 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	7
4	020607002002	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV雕刻 2. 字体规格:50*50mm 3. 字体内容:自然文化耕读园英文字体 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	37
5	BB001	亚克力造型画 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV雕刻造型画 2. 规格:1315*1244mm [工作内容] 1. 字制作、	m2	1.64

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输、安装 3. 刷油漆		
6	AB001	铝塑板种植箱 [项目特征] 1. 尺寸:850×650mm (高)×9200mm(长) 2. 面层: 铝塑板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:30*3镀锌方钢, 间距500mm 4. 地面采用水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	组	1
7	AB002	定制户外置物柜 [项目特征] 1. 尺寸:900×400*1700mm 2. 材质: 铝合金 3. 面层: 原木色 [工作内容] 1. 运输、安装	组	5
8	AB003	定制实木墩 [项目特征] 1. 尺寸: 高50cm, 直径30-34cm 2. 材料: 菠萝格防腐木 [工作内容] 1. 运输、安装	个	16
9	AB004	防腐木种植箱 [项目特征] 1. 尺寸: 300mm(宽)×4600mm (长)×600mm (深) 2. 外围2.5cm厚防腐木 3. 地面采用水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴 4. 刷防护材料、油漆	组	1
10	020607002004	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV 2. 规格:800*500mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	3
11	020607002005	PVC雕刻饰面亚克力 [项目特征] 1. 材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV	个	3

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:960*600mm [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
12	020607002006	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV雕刻 2. 字体规格:280*280mm 3. 字体内容:自然文化耕读园 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	7
13	020607002007	亚克力字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:10厚白色亚克力UV雕刻 2. 字体规格:150*150mm 3. 字体内容:自然文化耕读园英文字体 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	21
14	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 涂料品种、刷喷遍数:真石漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	216
15	AB005	手绘画 [项目特征] 1. 手绘彩绘墙面（具体图案详见图纸） [工作内容] 1. 手绘墙面	m2	216
16	AB006	定制种植架 [项目特征] 1. 尺寸:1800*2000*1300（高） 2. 40*3mm镀锌钢架焊接，刷油漆 3. 2.5cm厚菠萝格防腐木层板 [工作内容] 1. 运输、安装	组	16
17	AB007	定制不锈钢水池 [项目特征] 1. 尺寸:620（宽）×300（高）×6000mm（	个	1



# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		长) 2. 材质:304不锈钢, 内外侧双层不锈钢 [工作内容] 1. 制作、运输、安装		
18	AB008	屋面定制异形仿真草皮+仿真植物 [项目特征] 1. 仿真草皮 2. 仿真植物规格尺寸: 1100*100mm 3. 仿真植物种类: 人蕉2颗、鸭脚木2颗、龟背竹2颗、鸟 巢2颗、狼尾蕨2颗、新绿苏叶2颗、春兰叶2颗、尖 嘴叶2颗、小仙女叶2颗、青苹果竹芋2颗 3. 辅助材料: 泡沫板、仿真草皮、白色米石 [工作内容] 1. 运输、安装	m2	88.24
19	AB009	定制金属烤漆小花造型 [项目特征] 1. 基础: 铁艺造型, 文字内凹 (四面) 2. 铁艺造型贴画面 (双面) 3. 边框采用304不锈钢 4. 基础内侧为型钢龙骨, 采用50*5镀锌方管, 外侧1.5mm厚304不锈钢 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	组	6
20	AB010	鹅卵石造型地面 [项目特征] 1. 精选鹅卵石造型 2. 15mm厚水泥压力板 3. 30*3镀锌方钢骨架, 间距500mm 4. 地面采用水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 水泥砂浆找平 3. 骨架搭设 4. 面层铺设	m2	12.5
21	AB011	定制小盆栽 [项目特征] 1. 定制仿瓷花盆+植物+营养泥 2. 仿瓷花盆尺寸: 20cm 3. 植物种类及尺寸规格: 招财树、一帆风顺、碧玉、翡翠等 [工作内容] 1. 运输、安装	盆	600

# 措施项目清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：楼顶农场种植园装饰工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程      专业：电气设备安装工程      第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电气		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:配电箱AL1 2. 尺寸:W500xH400xD150 3. 安装方式: 距地1.8m 明装 [工作内容] 1. 本体安装	台	1
2	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:PC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	80
3	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称:金属软管 DN20 2. 配置形式及部位:明敷 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	21
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	240
5	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:BV-4 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	56
6	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 安装	个	2
7	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:单相二三级插座（防水） [工作内容] 1. 安装	个	1
8	030213003001	装饰灯 [项目特征]	m	4

# 分部分项工程量清单

工程名称: 楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称、型号: 灯带 [工作内容] 1. 安装		
		学校大门室外D3LED显示屏		
9	031208017001	<p>显示装置 [项目特征] 部位: 学校大门室外 类型: 户外D3全彩显示屏 参数: ★1. 像素点间距: <math>\leq 3.076\text{mm}</math>; 2. 模组尺寸: <math>320\text{mm} \times 160\text{mm}</math>; 3. 宽动态处理: 具有H2S 宽动态处理技术, 解决主控机二次重复播放时的衰减等现象; 4. 节能待机: 支持无信号输入自动熄屏待机, 有信号时输入自动唤醒屏体; ▲5. 快速连屏: 更换显示单元、模组、控制卡等, 无需再次写入屏体数据, 参数便可自适应恢复原有数据参数; 6. 防呆设计: 线材接插件及箱体安装部位, 均带有防呆设计; ▲7. 黑屏非均匀性: <math>\leq 8\%</math>; ▲8. 色坐标偏差: <math>U' : \pm 0.015, V' : \pm 0.015</math>; 9. 显示屏高亮效率: <math>\geq 99\%</math>; 10. 灯管红墨水试验: 纯红墨水常温浸泡24h, 无渗透, 灯管气密性良好; ▲11. 灯珠漏电流: 反向电压<math>V_{Yr}=10\text{V}</math>、漏电流<math>0.2\mu\text{A}</math>; 12. 失真效果检测: 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况, 无亮度、色温非线性失真; ▲13. 摩擦起电电压: <math>\leq 100\text{V}</math>; ▲14. 智能存储: 智能存储电路, 可存储模组生产信息参数、运行参数等等, 存储容量<math>\geq 16\text{Kb}</math>; 15. 信噪比: <math>\geq 47\text{db}</math>; 16. 衰减率: 测试条件: <math>T_a=25 \pm 5^\circ\text{C}</math>, <math>RH \leq 75\%</math> RH, <math>10\text{mA} \times 1000\text{HR}</math>, 衰减率<math>\leq 8\%</math>; ▲17. 灯珠高温贮存: <math>T_a=100^\circ\text{C}</math>贮存500H, 灯珠点亮无异常; 18. 灯珠冷热冲击: <math>-50^\circ\text{C} \sim 130^\circ\text{C}</math>各15min200次, 测试结束后光电特性及表面结构正常, 且能正常点亮; 19. 垂直视觉视角: 将LED显示屏正常使用时的垂直方向旋转<math>90^\circ</math>转到水平方向放置, 在额定工作条件下供电点亮LED显示屏, 人眼沿此时LED显示屏, 移动到人眼主观感觉LED显示屏出现缺色或整屏一致性出现差异时, 此时距LED显示屏法线方向左右移动的角度和作为垂直视觉视角; ▲20. 传导抗扰度试验: 依据GB/T</p>	$\text{m}^2$	9.32

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		17626.6-2017 0.15MHz-80MHz, 80%AM (1kHz), 3V, 测试过程中样品无异常, 符合性能判据A; 21. 伽马调节: 具备20条以上可调节的 $\gamma$ 校正曲线; 22. 抗干扰: 具备抗电磁干扰能力; ▲23. 色彩还原准确性: $\Delta E \leq 0.9$ ; ▲24. 表面硬度: 具备划痕性能技术, 表面硬度 $\geq 8$ 级; ▲25. 以上技术参数提供由权威检测机构出具带有“CNAS”、“ilac-MRA”标志的检测报告, 为防止供应商虚假应标, 供应商在中标后签订合同时需提供检测报告复印件加盖LED显示屏生产企业公章, 使用方有权查验检测报告的真实性, 如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 ▲26. 为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰, 电磁辐射满足AS/NZS CISPR 32:2015的A类电磁兼容性等级认证, 提供证书复印件加盖LED显示屏生产企业公章佐证。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试		
10	030204018002	智能配电柜 [项目特征] 规格: 20KW 参数: 额定工作电压 $U_e=380V/220V$ 、额定绝缘电压 $U_i=500V$ 、频率: 50HZ, 额定功率: 40KW 产品标准 IEC 60439-1、IEC 60439-2、GB 7251.1、GB 7251.3 防护等级 IP32 / IP35 • 环境温度: $-20^{\circ}C$ — $60^{\circ}C$ 环境湿度 $<90\%$ 海拔高度 $<1000m$ , 无剧烈震动, 垂直斜度不大于 $5^{\circ}$ 无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、易燃、易爆的危险物品 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
11	030204018003	户外电源 [项目特征] 1 户外电源: 标准产品, 高度45mm 2: $-20^{\circ}C$ ~ $+70^{\circ}C$ 工作温度 3: 具有输出超负载保护、超电流保护、短路保护功能; 可以保护负载和连接线材不发生过热烧坏的风险 [工作内容] 1. 箱体安装	台	35
12	031207003001	显示和信号设备 [项目特征]	套	18



# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>1. 名称：控制系统R712 参数：1. 单卡32组RGB数据，支持256*512像素点； 2. 支持静态、1/2至1/64之间的任意扫描类型； 3. 集成HUB75E，无需配转接板，减少接插HUB板，减少故障点，故障率低，成本低； 4. 支持数据组偏移，数据组交换； 4. 支持绝大多数芯片高灰度高刷新，低亮高灰； 5. 本卡工作状态监测； 6. 支持网线通讯状态检测； 7. 支持配置文件回读； 8. 先进设计，优质元器件，100%全功能测试出厂； 9. 支持工作环境-40℃~80℃； 10. 通过CE-EMC、CE-LVD、FCC SDOC认证； 11. 可配合多功能卡，实现高温设置自动断电，保证屏体安全；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） 12. 为保证能持久运行，接收卡做了电击和能量的危险防护；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告） 13. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的接收卡死锁问题；（可提供CMA CNAS的第三方厂家盖章检测报告）</p> <p>[工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试</p>		
13	031208009001	<p>视频控制设备 [项目特征] 名称：视频处理器 HD-A6 参数：1. 集成单画面视频处理、发送卡功能和U盘播放的三合一控制器； 2. 一路数字视频输入（DVI），一路高清视频输入（HDMI），一路模拟输入（VGA），一路复合视频输入（CVBS）； 3. 支持自由切换输入信号源，各通道之间实现无缝切换； 4. 60Hz帧频输出，画面播放更流畅； 5. 一路HDMI音频输入，一路独立音频输入，一路音频输出； 6. 一个USB接口，支持U盘内视频文件和图片文件直接播放； 7. 四个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接； 8. USB通讯接口，无需设置，自动识别； 9. 通过LED显示界面和旋钮，可以选择多种模式的屏幕测试； 10. 锁定按键，防止操作中误按操作按键改变设</p>	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		置; 11. 可以对当前设置进行保存, 最多可保存8组模板参数, 可将参数保存至相应的模式中, 方便客户直接调用; 12. DVI/HDMI输入模式时, 支持常用输入分辨率预设及自定义调节。 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试		
14	010606001001	定制支架 [项目特征] 名称: 定制支架 参数: 1. 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求, 用于精密固定箱体, 保证拼接缝隙, 嵌入式安装; 2. 支持弧形安装: 前维护或后维护结构; 3. 钢结构及装饰包边: 钢架结构主材采用国标镀锌方管或环保型材; 依据现场美观性要求安装包边, 材质为不锈钢材质或其他业主要求材质; 4. 焊接工艺: 所有焊缝必须满焊, 焊点打磨处理, 喷刷三次防锈漆。 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m²	11
15	CB001	箱体 [项目特征] 名称: 包边 参数: 铝塑板包边及背封 防水处理 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m²	11
16	031206001001	扩声系统设备 [项目特征] 名称: 功放 AVP3725 参数规格: . 输出方式P1, 70V、100V定压输出 8. 辅助输出≥1V 9. 输入Mic1, 2, 3: 600Ω, ≤3mV, 不平衡 AUX1, 2: 10kΩ, ≤300mV, 不平衡 10. 频响50Hz-16kHz (±3dB) 11. 谐波失真<1%at1kHz, 1/3额定输出电压 12. 信噪比Mic1, 2, 3: >75dB AUX1, 2: >80dB 13. 音调调节低音: ±10dB (100Hz) 14. 高音: ±10dB (10kHz) 15. 保护交流保险丝, 直流输出, 过载, 短路。 16. 静音功能Mic1输入覆盖其它输入 (衰减0到	台	1

# 分部分项工程量清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		-30dB) 17. 电源AC220V-240V/50Hz-60Hz 18. 外包装尺寸 (mm) (L×W×H) 520×430×195 19. 机器尺寸 (mm) (L×W×H) 420×338×88 20. 毛重14.8kg 21. 净重13kg [工作内容] 1. 安装		
17	031206001002	扩声系统设备 [项目特征] 名称：室外音柱 AVP5212 参数：1. 采用铝质面网，不生锈，适宜室内外使用； 2. 二分频结构，频带较宽。 3. 频响范围：80Hz-16kHz 4. 灵敏度：92dB 5. 最大声压级：111dB 6. 额定功率：80W 7. 尺寸（长×宽×高）230×250×665mm 8. 重量：13kg [工作内容] 1. 安装	台	1
18	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 名称：音箱线 2. 材质：纯铜 3. 规格：300芯 [工作内容] 1. 配线	m	50
19	031103017001	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格：六类非屏蔽网线 [工作内容] 1. 敷设 2. 卡接（配线架侧）	m	50
20	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：WDZC-YJV-5*6 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	20
21	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称：JDG20 2. 配置形式及部位：暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	55

# 措施项目清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 其他项目清单

工程名称：楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 楼顶农场种植园电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称: 楼顶农场种植园给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：楼顶农场种植园给排水工程      专业：给排水 采暖 燃气工程      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：楼顶农场种植园给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称: 楼顶农场种植园给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]