

原未央区第一人民医院内居民设
施设备迁改工程

工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

单项工程造价汇总表

工程名称：原未央区第一人民医院内居民设施设备迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	土建工程								
2	电气工程								
3	给排水工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		电缆改造		
		拆除工程		
1	AB003	原砖混水泵房拆除 [项目特征] 1. 原砖混水泵房尺寸：4200*3600*3100mm 2. 钢筋砼地梁：240*240mm 3. 100mmC25砼地面 4. 240mm砖墙 5. 钢筋砼圈梁：240*240mm 6. 100mm钢筋砼顶板 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m2	15.12
2	BB001	垃圾外运（暂定量） [项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距：自行考虑 [工作内容] 1. 装车、运输	m3	10.08
		新建工程		
3	010101006003	管沟土方 [项目特征] 1. 挖土深度：1.1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	360
4	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 沟底先回填200mm细沙 2. 电缆顶部回填200mm厚细沙 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	86.4
5	010103001003	土(石)方回填 [项目特征] 1. 素土回填至沟顶向下200mm [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	77.4
6	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 铺120厚标砖 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	25.92

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 防潮层铺设 4. 材料运输		
7	020102001002	混凝土地面 [项目特征] 1. 20cm厚C30混凝土 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮腻子 4. 刷防护材料、油漆	m ²	442.4
		自来水改造		
		拆除工程		
8	AB004	原有砖砌检查井拆除 [项目特征] 1. 原有砖砌检查井拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	座	2
9	AB002	拆除混凝土路面 [项目特征] 1. 220mm厚砼面层 2. 450mm厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾清理	m ²	220
10	BB002	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾外运 2. 运距: 自行考虑 [工作内容] 1. 装车、运输	m ³	149.16
		新建工程		
11	010101006002	管沟土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 1.2m [工作内容] 1. 土方开挖	m	355.9
12	010101006004	管沟土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 1.2m [工作内容] 1. 土方开挖	m	274.4
13	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 砖砌检查井, 2200*1600*1500 2. 240mm砖砌, 内壁20mm厚水泥砂浆抹灰 3. 200mmC30砼底板内配A10@1000双层双向钢	座	2

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		筋网片 300mm厚3:7灰土垫层，宽出井壁100mm 4. 100mm厚C15混凝土垫层，四周宽出井壁100mm 5. 铸铁检查井 6. 土方开挖 [工作内容] 1. 开挖、回填 2. 垫层铺筑 3. 混凝土浇筑 4. 砌筑 5. 抹面 6. 井盖及井座制作、安装 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作、安装 6. 勾缝 7. 抹面 8. 防腐 9. 盖板、过梁制作、安装 10. 井盖及井座制作、安装		
14	020102001001	混凝土地面 [项目特征] 1. 220mmC30混凝土面层 2. 450mm3:7灰土垫层 3. 530mm素土回填 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	220
15	AB006	箱式水泵房 [项目特征] 1. 规格尺寸：2000*2000*2000mm 2. 厚度：底板2.0mm，侧板1.5mm，顶板1.2mm 3. 50mm厚聚氨酯+201不锈钢门，内部加强筋；10#这镀锌槽钢底座，内胆304不锈钢材质，外胆201不锈钢材质 4. 300*500 3条C30钢筋混凝土条形基础L=3000mm 5. 配筋：主筋6Φ14，箍筋Φ8@100 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		箱变		
16	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 挖土深度: 1.7m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	28.31
17	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 素土回填 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	10.31
18	AB007	余方外运 [项目特征] 1. 余方外运 [工作内容] 1. 外运	m3	18
19	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.12
20	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖, M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	3.96
21	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.75
22	020406009001	金属格栅窗 [项目特征] 1. 喷塑铝板百叶窗, 不锈钢防虫网 2. 尺寸: 600*200mm [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
23	AB001	防护栏 [项目特征] 1. 镀锌方管护栏氟碳喷涂饰面, 高度1700mm; 栏杆间距≤110mm, 角部立柱80*80*3mm镀锌方	m	25.56

分部分项工程量清单

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204004002	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号:水泵房控制柜ALK-2-2.2 2. 规格:ABB变频器一控二 德力西元器件 国产 PLC+7寸触摸屏 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线	台	1
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJLV22-8.7/15KV-3*50 3. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设	m	408
3	030210002001	导线架设 [项目特征] 1. 型号(材质):YJLV22-8.7/15KV-3*50 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 进户横担安装	km	0.036
4	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:YJV22-0.6/1KV-4*70+1*35 3. 敷设方式:穿管 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 过路保护管敷设	m	110
5	030201001001	油浸电力变压器 [项目特征] 1. 型号:S11-10/0.4KV-315KVA 2. 箱变外壳:4300*2200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 本体安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 网门及铁构件制作、安装 6. 刷(喷)油漆	台	1
6	030208003001	电缆保护管 [项目特征]	m	286

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 材质:电缆钢性保护套管 DN80 [工作内容] 1. 保护管敷设		
7	030208003002	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质:电缆钢性保护套管 DN100 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	98
8	030202017001	高压成套配电柜 [项目特征] 1. 名称、型号:高压进线柜 2. 规格:HXGN-12 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装 4. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装 5. 穿通板制作、安装 6. 母线桥安装 7. 刷油漆	台	1
9	030202017002	高压成套配电柜 [项目特征] 1. 名称、型号:高压出线柜 2. 规格:HXGN-12 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、 2. 安装 3. 柜体安装 4. 支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装 5. 穿通板制作、安装 6. 母线桥安装 7. 刷油漆	台	1
10	030204004003	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号:低压进线柜 GGD [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线	台	1
11	030204004004	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号:低压出线柜 GGD [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		设备、阀门		
1	030804014001	水箱制作安装 [项目特征] 1. 类型: 不锈钢矩形带保温成品水箱 2. 规格: 2000*2000*2000mm; 厚度: 底板2.0 侧板1.5 顶板1.2 3. 50mm厚聚氨酯+201不锈钢外壳、不锈钢门、内部加强筋; 10#热镀锌槽钢底座 [工作内容] 1. 安装	套	1
2	030109001001	离心式泵 [项目特征] 1. 名称: 增压稳压装置 2. 增压水泵 CDM10-610m³/h, 扬程52m, 2.2 KW 3. 稳流罐 Φ600*1300mm 4. 气压罐 24升 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	2
3	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 型号、规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2
4	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	3
5	030803002001	螺纹法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 不锈钢闸阀 2. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4
6	030803010001	水表 [项目特征] 1. 名称、规格: 水表 DN40 [工作内容] 1. 安装	组	2
7	030803003004	焊接法兰阀门	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 类型: 不锈钢止回阀 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装		
8	030803003005	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: Y型过滤器 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1
9	030803003006	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 橡胶软接头 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2
10	030803003007	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 数显压力变送器 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	1
11	030803003008	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 不锈钢手柄蝶阀 2. 型号、规格: DN80 [工作内容] 1. 安装	个	2
12	031001002002	压力仪表 [项目特征] 1. 名称: 压力表 [工作内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯、表阀安装 3. 本体安装	台	1
		管道		
13	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PE管 4. 规格: DN80 5. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	355.9

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]