

宇立地块高压迁改项目 工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040504001001	砌筑检查井 [项目特征] 1. 部位:直通型电缆井 2. 井截面尺寸:3m*2m*1.9m 3. 混凝土井 4. 其他详见图纸 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作、安装 6. 勾缝 7. 抹面 8. 防腐 9. 盖板、过梁制作、安装 10. 井盖及井座制作、安装 11. 支架安装	座	3
2	031303008001	水平定向钻穿越工程 [项目特征] 1. 名称:定向钻施工 2. 管道材质:12根MPP200 (管道单列) [工作内容] 1. 测量放线 2. 清理作业带 3. 钻机安装调试 4. 钻导向孔、扩孔 5. 管道穿越	m	100
3	040101003001	挖基坑土方 (顶管工作坑) [项目特征] 1. 土壤类别 :综合土 2. 挖土深度:3.0m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 平整、夯实	m ³	480
4	040103001001	基坑填方 [项目特征] 1. 填方材料品种 :素土 2. 夯实 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	480
5	010101002001	杆坑恢复 [项目特征] 1. 杆坑恢复 2. 500mm*500mm*2500mm [工作内容] 1. 土方回填、夯	m ³	1.88

分部分项工程量清单

工程名称: 市政土建工程

专业：市政土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		安装		
1	030210001004	电杆组立 [项目特征] [项目特征] 1. 名称: 混凝土电杆 2. 规格: 190*12m [工作内容] 1. 杆坑开挖 2. 电杆栽立 3. 杆根浇灌 4. 木电杆防腐 5. 垃圾清运	根	1
2	030210001005	电杆组立 [项目特征] 1. 名称: 混凝土电杆 2. 规格: 390*15m [工作内容] 1. 杆坑开挖 2. 电杆栽立 3. 杆根浇灌 4. 垃圾清运	根	1
3	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 名称: 电杆接地 2. 接地极材质、规格: 40*4镀锌扁钢, RV35铜线, 接地极 ϕ 50 钢管, 长度 2.5m, [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	1
4	030202018001	组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1. 名称: 630kVA 箱式变电站(环网型) 2. 容量: 630kVA 3. 包含: 箱变基础及围栏 4. 高供高计 5. 含 TTU 6. 含互感器效验 7. 高压计量表、负控 8. 其他: 详见图纸设计 [工作内容] 1. 箱变安装 2. 箱变基础制作 3. 箱变围栏制作 4. 槽钢制作 4. 接地制作	台	1
5	030209001002	接地装置	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：市政安装工程

专业：市政安装

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称: 箱变部分接地 2. 接地极材质、规格: 40*4镀锌扁钢, 接地极 ϕ 50 钢管, 长度 2.5m, [工作内容] 1. 接地极 (板) 制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地		
6	030210002001	导线架设 [项目特征] [项目特征] 1. 名称: 导线架设 2. 规格: JKLYJ-10-120mm ² 导线 [工作内容] 1. 导线架设	km	0.174
7	CB001	横担及绝缘子安装 [项目特征] 1. 横担安装 \angle 63x6x1900 (跳线横担、避雷、丝具横担、) 2. 绝缘子 (针式绝缘子P-10) 安装 [工作内容] 1. 安装	根	8
8	CB002	横担及绝缘子安装 [项目特征] 1. 横担安装 \angle 63x6x1750 (跳线横担、避雷、丝具横担、) 2. 绝缘子 (针式绝缘子P-10) 安装 [工作内容] 1. 安装	根	3
9	DB001	抱箍安装 [项目特征] 1. 名称: 抱箍 [工作内容] 1. 安装	个	13
10	030210002002	柱上一二次融合智能开关 [项目特征] [项目特征] 1. 名称: 柱上一二次融合智能开关 2. 规格: ZW32-12 [工作内容] 1. 导线架设 2. 开关安装 3. 支架安装	台	1
11	030210002003	跌落式熔断器安装 [项目特征] 1. 名称: 跌落式熔断器	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：市政安装工程

专业：市政安装

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:200A [工作内容] 1. 跌落式熔断器安装		
12	030210002004	隔离开关安装 [项目特征] 1. 名称:隔离开关 2. 规格:1250A [工作内容] 1. 隔离开关安装	台	1
13	030202010001	避雷器安装 [项目特征] 1. 名称:避雷器 2. 规格:10kV [工作内容] 1. 避雷器安装	组	4
14	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70 2. 敷设方式:水平穿管敷设、沟道敷设、直埋敷设 3. 备注:电缆终端头、电缆中间头、电缆接头保护盒、标志牌、保护等其他相应安装 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 防火涂料刷涂 4. 电缆试验 4. 管口封堵	m	181
15	030208001005	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV22-8.7/15kV-3*120 2. 敷设方式:水平穿管敷设、沟道敷设、直埋敷设 3. 备注:电缆终端头、电缆中间头、电缆接头保护盒、标志牌、保护等其他相应安装 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 2. 电缆头制作、安装 3. 防火涂料刷涂 4. 电缆试验 4. 管口封堵	m	669
16	CB003	电缆标识牌（国网二维码铝板） [项目特征] 1. 电缆标识牌（国网二维码铝板） [工作内容] 1. 安装	个	50
17	CB004	管廊开孔及洞口修补 [项目特征] 1. 管廊开孔及洞口修补	处	3

分部分项工程量清单

工程名称：市政安装工程

专业：市政安装

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 人工破除及修复		
18	030208003001	电缆保护管 [项目特征] 1. 规格:M-PP200排管20mm 2. 其它:每根管内预留8#铁丝一根 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	1200
19	CB005	特殊车辆使用 [项目特征] 1. 名称:带电作业车租赁费 2. 内容:作业两处 [工作内容] 1. 带电作业车租赁费	项	1
		拆除		
20	030208001003	电力电缆拆除 [项目特征] 1. 型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3*70电缆拆除 2. 拆除方式:机械开挖及回填 [工作内容] 1. 机械开挖及回填 2. 电缆头拆除	m	450
21	030210001003	电杆拆除 [项目特征] 1. 型号:190*12m, 3根 [工作内容] 1. 电杆拆除	根	3
22	031302003001	工地运输 [工作内容] 1. 旧电杆转运至指定位置 2. 杆上金具转运	项	1
		调试		
23	030211004001	自动投入装置 [项目特征] 1. 名称:不间断自投装置 [工作内容] 1. 调试	系统	1
24	030211007001	避雷器、电容器 [项目特征] 1. 名称:避雷器调试 [工作内容] 1. 调试	组	4
25	030211007002	避雷器、电容器 [项目特征] 1. 名称:电容器调试 2. 电压等级:1kv [工作内容]	组	1

分部分项工程量清单

工程名称: 市政安装工程

专业：市政安装

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：市政安装工程

专业：市政安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]