

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯具（拆除） [工作内容] 1. 拆除	套	70
2	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:壁装应急灯 2. 型号:E5W1142 3. 安装高度:壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	80
3	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:疏散方向标志灯 2. 型号:M1470 3. 安装高度:壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	74
4	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口指示灯 2. 型号:M1471 3. 安装高度:壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	12
5	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:紧定式薄壁镀锌钢管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:明配 4. 刷防火涂料2遍 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 电线管路敷设 3. 防腐油漆 4. 接地	m	720
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	3658
7	031103003001	金属软管 [项目特征]	m	154

# 分部分项工程量清单

专业：电气设备安装工  
程

工程名称：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格:DN20 [工作内容] 1. 敷设		
8	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防潮防爆应急灯 2. 规格:圆形吸顶安装 36W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	4
9	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:双开控制开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
10	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:照明配电箱 AP-SXJ 2. 规格:IP54 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
11	030705008001	重复显示器 [项目特征] 1. 总线制:液位显示装置 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	1
12	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 点数:应急照明系统调试 256点以下 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
13	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:稳压泵控制箱(壁装) 2. 规格:600*500*160, ZSK-2XFY-4kw 3. 包含电解压力表启泵 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
14	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJV-5*10 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	65

## 分部分项工程量清单

专业：电气设备安装工程

工程名称: 电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

专业：消防设备安装工程

工程名称：消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.6.7	阀门、设备安装		
1	030701010001	消防水箱制作安装 [项目特征] 1. 材质:消防泵房 2. 形状:矩形 3. 规格:8m*3m*3m 4. 保温绝热设计要求:采用50mm厚聚氨酯, 304不锈钢外壳 [工作内容] 1. 安装 2. 消毒、冲洗	台	1
2	030701020001	隔膜式气压水罐 [项目特征] 1. 型号:稳隔膜式气压水罐 2. 规格、参数:设计压力: 1.6MP; 容积: 0.32立方, 3. 基础尺寸:1000*1000*100mm, 10#槽钢制作底座 [工作内容] 1. 安装 2. 二次灌浆	台	1
3	030109001004	离心式泵 [项目特征] 1. 名称:消火栓式稳压泵 2. 型号:一用一备 XBD 6.0/5GJ-3kw 3. 基础尺寸:800*400*100mm, 10#槽钢制作底座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	2
4	030607003001	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:旋流防止器 DN100 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2
5	030607003022	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:止回阀 DN65 2. 连接形式:卡箍链接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2
6	030607003023	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:铜截止阀 DN65	个	9

# 分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 连接形式:卡箍链接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试		
7	030607003024	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:流量测试装置 DN65 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2
8	030607003025	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:对夹式蝶阀 DN65 2. 连接形式:卡箍链接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2
9	030607003026	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:信号闸阀 DN100 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2
10	031001002002	压力仪表 [项目特征] 1. 名称:真空压力表（含截止阀） [工作内容] 1. 取源部件安装 2. 压力表弯制作、刷油、安装 3. 挠性管安装 4. 本体安装 5. 单体校验调整	台	2
11	030607003027	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:橡胶软接头 DN65 2. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2
12	030607003028	低压法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:铜球阀 DN20 2. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	2

# 分部分项工程量清单

工程名称：消防工程      专业：消防设备安装工程      第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	030803005002	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型:自动排气阀DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2
14	040502010001	防水套管制作、安装 [项目特征] 1. 柔性套管:柔性防水套管:DN100 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2
	C. 7. 1	管道安装		
15	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆两遍 5. 套管:一般钢套管 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	207
16	CB002	管道保温(DN65) [项目特征] 1. 名称:管道保温(DN65) 2. 保温绝热设计要求:保温厚度30mm, 橡塑保温棉, 防火等级B1, 胶水粘接; [工作内容] 1. 安装 2. 调试	m <sup>3</sup>	10.95
17	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室外 2. 材质:聚乙烯钢丝网骨架复合管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	110
18	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 材质:热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 除锈、刷油、防腐设计要求:调和漆两遍	m	8

## 分部分项工程量清单

专业：消防设备安装工程

工程名称: 消防工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		消防水系统		
1	010401004001	消防泵房基础 [项目特征] 1. 消防泵房基础 2. 500mm厚C30混凝土基础(钢筋Φ10@150, 双层双向) 3. 基础20厚水泥砂浆找平 4. 300mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板	m3	25
2	040504001002	消防取水口 [项目特征] 1. 规格尺寸: Φ800圆形 2. Φ800圆形铸铁井盖 3. 200砖墙砌筑, M7.5水泥砂浆, 高度1200mm 4. 20厚1:3防水砂浆找平 5. 井壁抹灰 6. 100mmC30混凝土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 勾缝 5. 抹面 6. 井盖及井座制作、安装	座	1
		其他系统		
3	AB004	楼梯间杂物清理 [项目特征] 1. 杂物清理 2. 垃圾运输至楼外统一归纳 [工作内容] 1. 清理 2. 运输	m2	12
4	040801001002	拆除路面 [项目特征] 1. 200mmC30混凝土面层 2. 300厚3:7灰土垫层 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	52
5	010101006003	管沟土方 [项目特征] 1. 室外土方开挖 2. 宽度:1000mm 3. 深度:1000mm [工作内容]	m	52



# 分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土方开挖 2. 运输		
6	010103001005	砂回填 [项目特征] 1. 厚度:200mm [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	9.99
7	010103001004	3:7灰土回填 [项目特征] 1. 3:7灰土回填 2. 深度300mm [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	15.6
8	040203005002	水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 200mmC30混凝土面层 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	52
9	040504001003	给水阀门井 [项目特征] 1. 规格尺寸:Φ800圆形 2. Φ800圆形铸铁井盖 3. 200砖墙砌筑, M7.5水泥砂浆, 高度1200mm 4. 20厚1:3防水砂浆找平 5. 井壁抹灰 6. 100mmC30混凝土垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 砌筑 4. 勾缝 5. 抹面 6. 井盖及井座制作、安装	座	2
10	020207001001	配电室墙面 [项目特征] 1. 10mm双层防火板 2. 75mm防火岩棉隔离层 3. 100型轻钢龙骨间距400 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴	m2	18

## 分部分项工程量清单

工程名称: 土建工程

专业：土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]