

工程名称： 菁英公寓公租房项目幼儿园精装修工程

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编（审）单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间： 2026 年 03 月 24 日

招标人： 西安高新技术产业开发区保障性住房建设管理中心 (盖章)

法定代表人或其授权人： 曲星 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 菁英公寓公租房项目幼儿园精装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		一层					
		粗加工间、食材库					
		B.1 楼地面工程					
1	010904002001	涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300mm	m2	61.86		
2	011102001001	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.8		
3	011102003001	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-03 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	46.12		
		B.2 墙、柱面工程					
4	010904002002	涂膜防水	1. 二次1.5厚合成高分子涂膜防水层, 防水高度1500mm	m2	78.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011203003001	瓷砖墙面（有防水）	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)； 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平； 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高,有淋浴卫生间墙面2000高)；（单列） 4、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实； 5、CT-05 300*600白色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝；	m2	174.25		
		B.3 天棚工程					
6	011302001001	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	57.43		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	010801001001	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.52		
		厨房走道					
		B.1 楼地面工程					
8	010904002003	涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300mm	m2	21.53		
9	011102001002	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.23		
10	011102003002	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-03 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	21.53		
11	011105005001	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	29.5		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011201001001	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	79.96		
		B.3 天棚工程					
13	011301001001	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	21.48		
		男女更衣室					
		B.1 楼地面工程					
14	010904002004	涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上300mm	m2	10.81		
15	011102001003	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.32		
16	011102003003	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上300(单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-03 600*600白色防滑地砖,干水泥擦缝	m2	10.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011105005002	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	19.77		
		B.2 墙、柱面工程					
18	011201001002	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	53.49		
		B.3 天棚工程					
19	011201001003	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	10.81		
		B.4 门窗工程					
20	010801001002	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM0821a 3. 洞口尺寸:800*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	3.36		
		洗消间、隔油间					
		B.1 楼地面工程					
21	010904002005	涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300	m2	51.87		

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011102001004	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.78		
23	011102003004	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-03 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	40.78		
24	011105005003	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	12		
		B.2 墙、柱面工程					
25	010903002001	涂膜防水	1. 二次1.5厚合成高分子涂膜防水层, 防水高度1500mm	m2	18		
26	011201001004	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	68.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003002	瓷砖墙面（有防水）	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)； 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平； 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高,有淋浴卫生间墙面2000高)；（单列） 4、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实； 5、CT-05 300*600白色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝；	m2	43.2		
		B.3 天棚工程					
28	011301001002	无机涂料顶棚	1.无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	8.9		
29	011302001002	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	31.92		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
30	010801001003	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.52		
31	010801001004	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM0821a 3. 洞口尺寸:800*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	4.2		
		厨房操作间					
		B.1 楼地面工程					
32	010904002006	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	140.98		
33	011102001005	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.65		
34	011102003005	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上300(单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-03 600*600白色防滑地砖,干水泥擦缝	m2	126.95		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010903002002	涂膜防水	1. 二次1.5厚合成高分子涂膜防水层, 防水高度1500mm	m2	70.14		
36	011203003003	瓷砖墙面 (有防水)	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平; 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高,有淋浴卫生间墙面2000高);(单列) 4、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实; 5、CT-05 300*600白色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝;	m2	132.73		
		B.3 天棚工程					
37	011302001003	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型钢轻钢覆面主龙骨 CB50X20,间距≤ 400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	127.31		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010801001005	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.52		
39	010801001006	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	3.15		
		B.6 其他工程					
40	010502030001	地沟	1. 300宽，布置隔渣网，明渠板 2. 10厚CT-03 600*600白色防滑地砖，稀水泥浆擦缝撒素水泥面 3. 25厚1:2水泥砂浆(加建筑胶)结合层 4. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜表面撒粘细砂（单列）	m	29.4		
41	010904002007	涂膜防水	1. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂膜表面撒粘细砂	m2	23.52		
42	01B001	隔油池	1. 厨房配套 2. 详见厨房施工图	座	1		
		开水间					
		B.1 楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011102001006	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.79		
44	011101005001	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	12.02		
45	011105005004	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	13		
		B.2 墙、柱面工程					
46	011201001005	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	57.12		
		B.3 天棚工程					
47	011301001003	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍, 面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	12.02		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	010801001007	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.52		
49	010801001008	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	3.15		
		备餐间					
		B.1 楼地面工程					
50	010904002008	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	15.47		
51	011102001007	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.3		
52	011102003006	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上300(单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-03 600*600白色防滑地砖,干水泥擦缝	m2	11.34		

分部分项工程项目清单计价表

第 13 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		B.2 墙、柱面工程					
53	010903002003	涂膜防水	1. 二次1.5厚合成高分子涂膜防水层, 防水高度1500mm	m2	21		
54	011203003004	瓷砖墙面 (有防水)	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平; 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高, 有淋浴卫生间墙面2000高); (单列) 4、4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实; 5、CT-05 300*600白色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝;	m2	37.19		
		B.3 天棚工程					
55	011302001004	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆, 双向中距≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距≤ 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	11.34		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
56	010801001009	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面 选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200* 2100mm 4. 饰面: 木饰面选 样 WD-01 5、五金材料、品 种、规格: 不锈钢 合页、不锈钢执手 、分体锁、顺序器 、门套	m2	2.52		
		接线间、电信间					
		B.1 楼地面工程					
57	011102001008	过门石	1. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒 适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边 满涂防污剂), 灌稀 水泥浆擦缝 (六面 防护)	m2	0.4		
58	011101005002	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平 找平层 3、塑胶地板专用 粘结剂 4、PVC-01塑胶地 板3mm厚	m2	13		
		B.2 墙、柱面工程					
59	011201001006	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防 裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐 水腻子找平; 3、刷稀释无机涂 料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机 涂料两道;	m2	59.05		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
60	011302001005	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	13		
		保健隔离室、晨检室					
		B.1 楼地面工程					
61	010904002009	涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂膜一道,四周翻起地面以上300mm	m2	6.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
62	011102001009	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.5		
63	011102003007	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-02 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	4		
64	011101005003	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	33.02		
65	011105005005	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	32.17		
		B.2 墙、柱面工程					
66	011201001007	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	91.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
67	011203003005	瓷砖墙面（有防水）	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)； 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平； 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高,有淋浴卫生间墙面2000高)；（单列） 4、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实； 5、CT-05 300*600白色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝；	m2	21.6		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
68	011302001006	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距≤1200; 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺丝钉距板边长边≥10,短边≥15; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	32.69		

分部分项工程项目清单计价表

第 19 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
69	011302001007	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	4		
		B.4 门窗工程					
70	010801001010	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM0821a 3. 洞口尺寸:800*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	1.68		
71	010801001011	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	4.2		
		B.6 其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011205001001	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管，横向30镀锌方管，间距不大于450mm，包管道通顶	m2	1.8		
73	011205001002	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管，横向30镀锌方管，间距不大于450mm，包管道通顶	m2	4.2		
		门斗、门厅、走道					
		B.1 楼地面工程					
74	011102001010	过门石	1. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚大理石板，（正、背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝（六面防护）	m2	1.3		
75	011101005004	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	552.79		

分部分项工程项目清单计价表

第 21 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
76	011105005006	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	266		
		B.2 墙、柱面工程					
77	011201001008	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	521.93		
78	011205001003	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	342.97		
79	011207001001	轻钢龙骨造型墙	1. C100竖向龙骨, 间距400 2. 基层为9厚阻燃板 3. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 4. 成品木饰面 5. 粉色PVC板, 白色收边条 6. 详见节点DT6.05/D22	m2	24.8		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
80	011302001008	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	414.77		
81	011302001009	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4. 详见节点DT. 6. 01/D5	m2	56.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 23 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	011302004001	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 \leq 1200 2、 Φ 8钢筋吊杆,双向中距 \leq 1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20,间距 \leq 400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	183.19		
		B.4 门窗工程					
83	010801001012	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521b 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中异型玻璃造型	m2	3.15		
		B.6 其他工程					
84	011205001004	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	14.7		

分部分项工程项目清单计价表

第 24 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
85	011502001001	墙面装饰线	1. PL-02 白色PVC板, 30mm宽	m	16.17		
86	011502001002	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条 30mm宽	m	226		
		值班室					
		B.1 楼地面工程					
87	011102001011	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.2		
88	011101005005	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	16.26		
89	011105005007	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	16.83		
		B.2 墙、柱面工程					
90	011201001009	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	44.42		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 25 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
91	011302001010	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20, 间距1200, 用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺丝钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	16.26		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 26 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
92	010801001013	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521b 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中异型玻璃造型	m2	2.1		
		男厕、女厕					
		B.1 楼地面工程					
93	010904002010	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	43.77		
94	011102001012	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.4		
95	011102003008	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-02 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	31.07		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 27 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
96	011203003006	瓷砖墙面（有防水）	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)； 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平； 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高,有淋浴卫生间墙面2000高)；（单列） 4、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实； 5、CT-04 300*600绿色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝；	m2	111.18		
97	011207003001	卫生间隔断	1. 成品隔板	m2	10.18		
98	011207003002	小便斗隔断	1. 成品隔板	m2	0.16		
		B.3 天棚工程					
99	011302001011	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	31.54		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 28 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
100	010801001014	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521b 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中异型玻璃造型	m2	4.2		
101	010808001001	木门窗套	1. WD-01 木质门套	m2	7.6		
		B.6 其他工程					
102	011205001005	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	2.1		
103	011505001001	洗漱台	1. 20厚ST-02白色石材 2. 40*40角钢 3. ST-02石材挡水条 4. 详见节点DT. 6. 03/D17	m2	2.48		
104	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品妆容镜，R600	m2	6.78		
		阅览室					
		B.1 楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 29 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
105	011102001013	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.3		
106	011101005006	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	100.72		
107	011104002002	阅览室地台	1、镀锌方钢立柱@800~800MM间距 2、8*150*150MM镀锌钢板, M10膨胀螺栓 3、钢楼梯, 20*40镀锌方管与楼板焊接 4、基层板阻燃处理, 专用粘贴胶 4、立面木饰面, 平面硬包饰面 5、详见节点DT. 6. 06/D30	m2	5.86		
108	011105005008	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	14.5		
		B.2 墙、柱面工程					
109	011201001010	无机涂料墙面	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m2	111.68		

分部分项工程项目清单计价表

第 30 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
110	011205001006	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	18.3		
111	011205001007	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. PL-04 黄色PVC板	m2	0.48		
112	011205001008	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. PL-05 绿色PVC板	m2	0.36		
113	011205001009	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. PL-06 橙色PVC板	m2	0.16		
114	011205001010	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. PL-07 蓝色PVC板	m2	0.61		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 31 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
115	011302001012	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20, 间距1200, 用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺丝钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	98.35		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 32 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
116	010801001015	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	3.15		
		B.6 其 他 工 程					
117	011502001003	墙面装饰线	1. PL-04 黄色PVC板, 20mm宽	m	2.53		
118	011502001004	墙面装饰线	1. PL-05 绿色PVC板, 20mm宽	m	2.13		
119	011502001005	墙面装饰线	1. PL-06 橙色PVC板, 20mm宽	m	1.38		
120	011502001006	墙面装饰线	1. PL-07 蓝色PVC板, 20mm宽	m	2.76		
		幼儿小剧场					
		B.1 楼地面工程					
121	011102001014	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.3		
122	011101005007	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	47.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 33 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
123	011101005008	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	26.53		
124	011104002003	木地板踏步	1、12厚E0级强化复合木地板 2、专用粘贴胶 3、18mm基层板阻燃处理 4、20*40镀锌方管焊接 5、钢楼梯 6、详见DT. 6. 02/D11	m2	5.43		
125	011104002004	木地台	1、40*40镀锌方管焊接间距400mm 2、30*30*3角钢, M6*50膨胀螺栓 2、基层板阻燃处理 3、专用粘贴胶 4、WF-01 12mmE0级强化复合木地板 5、详见节点DT. 6. 02/D12	m2	16.37		
126	011105005009	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	35.33		
		B.2 墙、柱面工程					
127	011201001011	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	55.21		

分部分项工程项目清单计价表

第 34 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
128	011205001011	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	40.26		
		B.3 天棚工程					
129	011302001013	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	20.15		

分部分项工程项目清单计价表

第 35 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
130	011302001014	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 4. 详见节点DT. 6. 01/D5	m2	6.68		
131	011302001015	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距≤ 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	69.16		
132	010810002001	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理 (阻燃胶合板) 2. 9.5厚双层, 纸面石膏板; 错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边, 根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 6. PT-01 白色无机涂料两遍 7. 详见DT. 6. 02/D9	m	2.7		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 36 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
133	010801001016	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	6.3		
		B.6 其 他 工 程					
134	011205001012	水泥压力板包管-干区	1、10厚1:3水泥砂浆抹灰层; 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹:(高度3.0米) 3、1.0厚水泥压力板(高度3.0米) 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	4.2		
135	011502001007	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条30mm宽	m	39		
		美术教室					
		B.1 楼地面工程					
136	011102001015	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.3		
137	011101005009	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	47.67		

分部分项工程项目清单计价表

第 37 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
138	011105005010	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	16.67		
		B.2 墙、柱面工程					
139	011201001012	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	16.68		
140	011205001013	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-04浅褐无机涂料两道;	m2	15.54		
141	011205001014	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	13.19		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
142	011302001016	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20, 间距1200, 用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺丝钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	41.86		
143	011302001017	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 4. 详见节点DT. 6. 01/D5	m2	7.71		

分部分项工程项目清单计价表

第 39 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
144	011302001018	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 \leq 1200 2、 Φ 8钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距 \leq 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	22.97		
145	010810002002	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理 (阻燃胶合板) 2. 9.5厚双层, 纸面石膏板; 错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边, 根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 6. PT-01 白色无机涂料两遍 7. 详见DT. 6. 02/D 9	m	1.8		
		B.4 门窗工程					
146	010801001017	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

第 40 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		B.6 其 他 工 程					
147	011502001008	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条 30mm宽	m	36		
		活动室、寝室					
		B.1 楼地面工程					
148	011102001016	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m ²	1.8		
149	011101005010	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m ²	632.06		
150	011101005011	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m ²	61.8		
151	011101005012	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-03塑胶地板3mm厚	m ²	30.3		
152	011105005011	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	363.6		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
153	011201001013	无机涂料墙面	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m2	97.02		
154	011205001015	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-04浅褐无机涂料两道;	m2	548.7		
155	011205001016	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	254.66		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 42 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
156	011302001019	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	41.86		
157	011302001020	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 4. 详见节点DT. 6. 01/D5	m2	820.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
158	011302001021	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	154.8		
159	010810002003	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理(阻燃胶合板) 2. 9.5厚双层,纸面石膏板;错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边,根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 6. PT-01 白色无机涂料两遍 7. 详见DT. 6. 02/D 9	m	88.2		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 44 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
160	010801001018	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521b 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中异型玻璃造型	m2	37.8		
		B.6 其他工程					
161	011205001017	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管，横向30镀锌方管，间距不大于450mm，包管道通顶	m2	14.7		
162	011502001009	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条30mm宽	m	348		
		衣帽间					
		B.1 楼地面工程					
163	011102001017	过门石	1. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚大理石板，（正、背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝（六面防护）	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 45 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
164	011101005013	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	97.02		
165	011105005012	木质踢脚线	1、60mm高,墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶,踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面,压实并用汽钉固定,转角45° 相接	m	6.06		
		B.2 墙、柱面工程					
166	011201001014	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	383.82		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
167	011302001022	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20, 间距1200, 用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺丝钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	95.28		
		寝室卫生间					
		B.1 楼地面工程					
168	010904002011	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	213.23		
169	011102001018	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 47 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
170	011102003009	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-02 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	156.06		
		B.2 墙、柱面工程					
171	011201001015	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	190.8		
172	011203003007	瓷砖墙面 (有防水)	1、刷素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶); 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平; 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层 (厨房、无淋浴卫生间墙面300高, 有淋浴卫生间墙面2000高); (单列) 4、4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实; 5、CT-04 300*600绿色墙砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 白水泥擦缝;	m2	327.9		
173	011207003003	卫生间隔断	1. 成品隔板	m2	42.55		
174	011207003004	小便斗隔断	1. 成品隔板	m2	0.96		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 48 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
175	011302001023	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	159.84		
		B.4 门窗工程					
176	010801001019	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521d 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中矩形玻璃造型	m2	18.9		
		B.6 其他工程					
177	011205001018	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1:3水泥砂浆抹灰层; 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹:(高度3.0米) 3、1.0厚水泥压力板(高度3.0米) 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	12.6		

分部分项工程项目清单计价表

第 49 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
178	011505001002	洗漱台	1. 20厚ST-02白色石材 2. 40*40角钢 3. ST-02石材挡水条 4. 详见节点DT. 6. 03/D17	m2	15.24		
179	011505003002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品妆容镜, R600	m2	40.69		
		1#、2#、3#、4#楼梯					
		B.1 楼地面工程					
180	011102003010	块料楼地面 -平台	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚CT-01 800*800地砖,干水泥擦缝	m2	52		
181	011102003011	块料楼地面 -踏步段	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚CT-01 800*800地砖,干水泥擦缝	m2	47.9		
182	011105003001	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3 厚瓷砖专用黏结剂黏结层,揉挤压实(内掺建筑胶) 3、100高8厚瓷砖踢脚线,背面刮1厚瓷砖背涂胶,白水泥擦缝	m	98		
		B.2 墙、柱面工程					
183	011201001016	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	265.84		

分部分项工程项目清单计价表

第 50 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
184	011205001019	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	118		
		B.3 天棚工程					
185	011301001004	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	96.36		
		其他工程					
186	01B002	检修口	1. 600*600成品石膏板检修口	个	14		
		二层					
		工具间					
		B.1 楼地面工程					
187	011102001019	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.2		
188	011101005014	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	8.83		
189	011105005013	木质踢脚线	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m	12		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 51 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
190	011201001017	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	46.86		
		B.3 天棚工程					
191	011301001005	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	8.83		
		B.4 门窗工程					
192	010801001020	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.1		
		备餐间					
		B.1 楼地面工程					
193	011102001020	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.24		

分部分项工程项目清单计价表

第 52 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
194	011101005015	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	12.02		
195	011105005014	木质踢脚线	1、60mm高,墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶,踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面,压实并用汽钉固定,转角45° 相接	m	0.85		
		B.2 墙、柱面工程					
196	011201001018	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	55.44		
		B.3 天棚工程					
197	011301001006	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	12.02		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 53 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
198	010801001021	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面 选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.1		
		教师休息室					
		B.1 楼地面工程					
199	011102001021	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.2		
200	011101005016	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	19.17		
201	011105005015	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	19.5		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 54 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
202	011201001019	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	54.93		
		B.3 天棚工程					
203	011302001024	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	19.17		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 55 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
204	010801001022	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.1		
		院长办公室、财务室、档案室、行政办公室					
		B.1 楼地面工程					
205	011102001022	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.8		
206	011101005017	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	50.73		
207	011105005016	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	58.67		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 56 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
208	011201001020	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	164.92		
		B.3 天棚工程					
209	011302001025	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	50.57		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 57 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
210	010801001023	实木装饰门	1. 门类型：木饰面 选样 2. 门编号:MM1521 a 3. 洞口尺寸:1500* 2100mm 4. 饰面：木饰面选 样 WD-01 5、五金材料、品 种、规格:不锈钢 合页、不锈钢执手 、分体锁、顺序器 、门套	m2	6.3		
		B.6 其 他 工 程					
211	011205001020	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥 砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm 钢丝直径0.6mm的 钢筋网片包裹：（ 高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力 板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方 管,横向30镀锌方 管,间距不大于450 mm,包管道通顶	m2	1.26		
		教具制作储藏室					
		B.1 楼地面工程					
212	011102001023	过门石	1. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒 适量清水) 3. 20厚大理石板,（ 正、背面及四周边 满涂防污剂）,灌稀 水泥浆擦缝（六面 防护）	m2	0.2		
213	011101005018	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平 找平层 3、塑胶地板专用 粘结剂 4、PVC-01塑胶地 板3mm厚	m2	20.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
214	011105005017	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	21		
		B.2 墙、柱面工程					
215	011201001021	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	81.97		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 59 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
216	011302001026	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距≤1200; 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺丝钉距板边长边≥10,短边≥15; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	20.1		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 60 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
217	010801001024	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.1		
		会议室					
		B.1 楼地面工程					
218	011102001024	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.5		
219	011101005019	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	82.98		
220	011105005018	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	1.67		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
221	011201001022	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	31.78		
222	011201001023	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-05浅褐韧釉漆两道；	m2	5.76		
223	011205001021	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	41.84		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 62 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
224	011302001027	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍; [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	85.51		
225	011302001028	灯槽	1. 12mm厚基层阻燃板 2. 9.5mm纸面石膏板 3. PT-01 白色无机涂料两遍	m2	31.64		

分部分项工程项目清单计价表

第 63 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
226	010810002004	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理（阻燃胶合板） 2. 9.5厚双层，纸面石膏板；错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边，根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 6. PT-01 白色无机涂料两遍	m	6		
		B.4 门窗工程					
227	010801001025	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.1		
228	010801001026	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521c 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中矩形玻璃造型	m2	3.15		
		B.6 其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 64 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
229	011505001003	洗漱台	1. 20厚ST-02白色石材 2. 40*40角钢 3. ST-02石材挡水条	m2	1.65		
		走道					
		B.1 楼地面工程					
230	011102001025	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	1		
231	011101005020	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	551		
232	011105005019	木质踢脚线	1、60mm高,墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶,踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面,压实并用汽钉固定,转角45° 相接	m	22.76		
		B.2 墙、柱面工程					
233	011201001024	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-05浅褐韧釉漆两道;	m2	632.04		

分部分项工程项目清单计价表

第 65 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
234	011205001022	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽 (单列)	m2	467.79		
		B.3 天棚工程					
235	011302001029	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20, 间距1200, 用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺丝钉距板边长边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	293.95		

分部分项工程项目清单计价表

第 66 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
236	011302001030	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平;	m2	29.24		
237	011302004002	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距≤ 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	207.45		
	暗盒	B.6 其 他 工 程					
238	011205001023	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层; 2、用方孔15*15mm 钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：(高度3.0米) 3、1.0厚水泥压力板(高度3.0米) 4、竖向30镀锌方管, 横向30镀锌方管, 间距不大于450mm, 包管道通顶	m2	11.1		
239	011502001010	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条 30mm宽	m	226		
		科学发现室					
		B.1 楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 67 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
240	011102001026	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.2		
241	011101005021	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	48.64		
242	011105005020	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	25.67		
		B.2 墙、柱面工程					
243	011201001025	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	62.19		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 68 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
244	011302001031	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	16.57		

分部分项工程项目清单计价表

第 69 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
245	011302001032	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板SF-01顶面喷绘;	m2	14.52		
246	011302001033	灯槽	1. 12mm厚基层阻燃板 2. 9.5mm纸面石膏板 3. PT-01 白色无机涂料两遍	m2	13.56		

分部分项工程项目清单计价表

第 70 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
247	010810002005	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理（阻燃胶合板） 2. 9.5厚双层，纸面石膏板；错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边，根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平； 6. PT-01 白色无机涂料两遍	m	6.3		
		B.4 门窗工程					
248	010801001027	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	2.1		
249	010801001028	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	3.15		
		B.6 其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 71 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
250	011205001024	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管，横向30镀锌方管，间距不大于450mm，包管道通顶	m2	2.61		
		美术室					
		B.1 楼地面工程					
251	011102001027	过门石	1.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.撒素水泥面（洒适量清水） 3.20厚大理石板，（正、背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝（六面防护）	m2	0.2		
252	011101005022	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	52.35		
253	011105005021	木质踢脚线	1、60mm高，墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶，踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面，压实并用汽钉固定，转角45° 相接	m	17.17		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
254	011201001026	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	11.03		
255	011201001027	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-05浅褐韧釉漆两道；	m2	19.69		
256	011205001025	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	23.26		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 73 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
257	011302001034	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	35.83		
258	011302001035	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;	m2	3.09		

分部分项工程项目清单计价表

第 74 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
259	011302004003	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 \leq 1200 2、 Φ 8钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距 \leq 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m ²	14.71		
260	010810002006	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理 (阻燃胶合板) 2. 9.5厚双层, 纸面石膏板; 错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边, 根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 6. PT-01 白色无机涂料两遍	m	6.3		
		B.4 门窗工程					
261	010801001029	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m ²	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 75 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
262	010801001030	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	3.15		
		B.6 其 他 工 程					
263	011502001011	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条30mm宽	m	12.4		
		男厕、女厕					
		B.1 楼地面工程					
264	010904002012	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	33.05		
265	011102001028	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.4		
266	011102003012	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-02 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	31.07		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 76 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
267	011203003008	瓷砖墙面（有防水）	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)； 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平； 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高,有淋浴卫生间墙面2000高)；（单列） 4、4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实； 5、CT-04 300*600绿色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝；	m2	111.18		
268	011207003005	卫生间隔断	1. 成品隔板	m2	10.18		
269	011207003006	小便斗隔断	1. 成品隔板	m2	0.16		
		B.3 天棚工程					
270	011302001036	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	31.54		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 77 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
271	010801001031	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	4.2		
272	010808001002	木门窗套	1. WD-01 木质门套	m2	7.6		
		B.6 其他工程					
273	011205001026	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	1.25		
274	011505001004	洗漱台	1. 20厚ST-02白色石材 2. 40*40角钢 3. ST-02石材挡水条	m2	2.48		
275	011505003003	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:成品妆容镜，R600	m2	6.78		
		储藏室					
		B.1 楼地面工程					
276	011102001029	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,（正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝（六面防护)	m2	0.2		

分部分项工程项目清单计价表

第 78 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
277	011101005023	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	14.58		
278	011105005022	木质踢脚线	1、60mm高,墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶,踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面,压实并用汽钉固定,转角45° 相接	m	15.83		
		B.2 墙、柱面工程					
279	011201001028	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	61.62		
		B.3 天棚工程					
280	011301001007	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	14.58		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 79 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
281	010801001032	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	2.1		
		多功能活动厅					
		B.1 楼地面工程					
282	011102001030	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.6		
283	011104002005	木地板	1、界面剂一道 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、木地板专用防潮膜 4、WF-01 12mmE0级强化复合木地板	m2	177.89		
284	011104002006	木地板踏步	1、12厚E0级强化复合木地板 2、专用粘贴胶 3、18mm基层板阻燃处理 4、20*40镀锌方管焊接 5、钢楼梯	m2	4.68		
285	011104002007	木地台	1、40*40镀锌方管焊接间距400mm 2、30*30*3角钢, M6*50膨胀螺栓 2、基层板阻燃处理 3、专用粘贴胶 4、WF-01 12mmE0级强化复合木地板	m2	85.19		

分部分项工程项目清单计价表

第 80 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
286	011105005023	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	39.17		
		B.2 墙、柱面工程					
287	011201001029	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	22.83		
288	011205001027	布艺吸声墙板	1、用膨胀螺栓与卡式龙骨固定在墙面上, 安装U型轻钢龙骨与卡式龙骨卡槽链接固定中距300mm。 2、用自攻螺丝固定12mm厚阻燃板与U型轻钢龙骨固定。 3、成品吸声墙板卡件安装, 饰面平整度调整。	m2	170.92		
289	011205001028	装饰板墙面	1. 用自攻螺丝固定12mm厚阻燃板与U型轻钢龙骨固定, 9mm厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. WD-01冰火板	m2	64.46		
290	011207001002	多功能厅电子屏幕墙	1. 50*50*5镀锌方管 2. 15MM基层板阻燃处理 3. 9.5MM石膏板 4. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 无机涂料两道	m2	74.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 81 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		B.3 天棚工程					
291	011302001037	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	179.66		
292	011302001038	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;	m2	2.86		

分部分项工程项目清单计价表

第 82 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
293	011302001039	透光板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍; 10、5厚白色亚克力透光板	m2	2.86		

分部分项工程项目清单计价表

第 83 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
294	011302004004	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 \leq 1200 2、 Φ 8钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距 \leq 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	65.05		
		B.4 门窗工程					
295	010801001033	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521a 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	6.3		
		活动室、寝室					
		B.1 楼地面工程					
296	011102001031	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 84 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
297	011101005024	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	632.06		
298	011101005025	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	61.8		
299	011101005026	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	30.3		
300	011105005024	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	363.6		
		B.2 墙、柱面工程					
301	011201001030	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-02绿色无机涂料两道;	m2	97.02		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
302	011201001031	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	548.7		
303	011205001029	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	254.66		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 86 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
304	011302001040	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	820.52		
305	011302001041	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;	m2	18.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 87 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
306	011302004005	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距 \leq 1200 2、 Φ 8钢筋吊杆, 双向中距 \leq 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距 \leq 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	154.8		
307	010810002007	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理 (阻燃胶合板) 2. 9.5厚双层, 纸面石膏板; 错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边, 根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 6. PT-01 白色无机涂料两遍	m	88.2		
		B.4 门窗工程					
308	010801001034	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521b 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中异型玻璃造型	m2	37.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 88 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		B.6 其 他 工 程					
309	011205001030	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管，横向30镀锌方管，间距不大于450mm，包管道通顶	m2	13.86		
310	011502001012	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条30mm宽	m	348		
		衣帽间					
		B.1 楼地面工程					
311	011102001032	过门石	1. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚大理石板，（正、背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝（六面防护）	m2	1.8		
312	011101005027	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	97.02		
313	011105005025	木质踢脚线	1、60mm高，墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶，踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面，压实并用汽钉固定，转角45° 相接	m	98		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 89 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
314	011201001032	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	275.76		
		B.3 天棚工程					
315	011302001042	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距≤1200; 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺丝钉距板边长边≥10,短边≥15; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	97.02		
		寝室卫生间					
		B.1 楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 90 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
316	010904002013	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	213.23		
317	011102001033	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	1.8		
318	011102003013	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-02 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	156.06		
		B.2 墙、柱面工程					
319	011201001033	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	190.8		
320	011203003009	瓷砖墙面 (有防水)	1、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶); 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平; 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层(厨房、无淋浴卫生间墙面300高, 有淋浴卫生间墙面2000高); (单列) 4、4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实; 5、CT-04 300*600绿色墙砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)白水泥擦缝;	m2	327.9		

分部分项工程项目清单计价表

第 91 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
321	011207003007	卫生间隔断	1. 成品隔板	m2	42.55		
322	011207003008	小便斗隔断	1. 成品隔板	m2	0.96		
		B.3 天棚工程					
323	011302001043	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型钢轻钢覆面主龙骨 CB50X20,间距≤400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	159.84		
		B.4 门窗工程					
324	010801001035	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521d 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中矩形玻璃造型	m2	18.9		
		B.6 其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 92 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
325	011205001031	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1:3水泥砂浆抹灰层; 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹:(高度3.0米) 3、1.0厚水泥压力板(高度3.0米) 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	10.26		
326	011505001005	洗漱台	1.20厚ST-02白色石材 2.40*40角钢 3.ST-02石材挡水条	m2	15.24		
327	011505003004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品妆容镜, R600	m2	40.69		
		1#、2#、3#、4#楼梯					
		B.1 楼地面工程					
328	011102003014	块料楼地面 -平台	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚CT-01 800*800地砖,干水泥擦缝	m2	52		
329	011102003015	块料楼地面 -踏步段	1、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚CT-01 800*800地砖,干水泥擦缝	m2	47.9		
330	011105003002	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 2、3 厚瓷砖专用黏结剂黏结层,揉挤压实(内掺建筑胶) 3、100高8厚瓷砖踢脚线,背面刮1厚瓷砖背涂胶,白水泥擦缝	m	98		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 93 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
331	011201001034	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	282.48		
332	011205001032	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	118		
		B.3 天棚工程					
333	011301001008	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	96.36		
		其他工程					
334	01B003	检修口	1. 600*600成品石膏板检修口	个	14		
		三层					
		工具间					
		B.1 楼地面工程					
335	011102001034	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	0.2		
336	011101005028	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	8.83		

分部分项工程项目清单计价表

第 94 页 共 111 页

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
337	011105005026	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	11		
		B.2 墙、柱面工程					
338	011201001035	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	265.84		
339	011205001033	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	114		
		B.3 天棚工程					
340	011301001009	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍, 面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	8.83		
		B.4 门窗工程					
341	010801001036	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

第 95 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		备餐间					
		B.1 楼地面工程					
342	011102001035	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	0.24		
343	011101005029	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	12.02		
344	011105005027	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	14.17		
		B.2 墙、柱面工程					
345	011201001036	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	55.44		
		B.3 天棚工程					
346	011301001010	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍, 面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	12.02		

分部分项工程项目清单计价表

第 96 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		B.4 门窗工程					
347	010801001037	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1221 3. 洞口尺寸:1200*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套	m2	2.52		
		休息厅、走道					
		B.1 楼地面工程					
348	011102001036	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板, (正、背面及四周边满涂防污剂), 灌稀水泥浆擦缝 (六面防护)	m2	1		
349	011101005030	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	408.27		
350	011105005028	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	17.92		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 97 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
351	011201001037	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	506.02		
352	011205001034	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	347.8		
		B.3 天棚工程					
353	011301001011	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍（底漆一遍，面漆一边） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	38.27		

分部分项工程项目清单计价表

第 98 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
354	011302001044	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	200.02		
355	011302001045	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平;	m2	13.16		

分部分项工程项目清单计价表

第 99 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
356	011302004006	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 \leq 1200 2、 Φ 8钢筋吊杆,双向中距 \leq 1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20,间距 \leq 400,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m ²	131.64		
		B.6 其他工程					
357	011205001035	水泥压力板包管-干区	1、10厚1:3水泥砂浆抹灰层; 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹:(高度3.0米) 3、1.0厚水泥压力板(高度3.0米) 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m ²	10.5		
358	011502001013	墙面装饰线	1.成品卡扣式压条30mm宽	m	226		
		储藏室					
		B.1 楼地面工程					
359	011102001037	过门石	1.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m ²	0.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
360	011101005031	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	22.4		
361	011105005029	木质踢脚线	1、60mm高,墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶,踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面,压实并用汽钉固定,转角45°相接	m	1.32		
		B.2 墙、柱面工程					
362	011201001038	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	85.86		
		B.3 天棚工程					
363	011301001012	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	60.55		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 101 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
364	010801001038	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1021a 3. 洞口尺寸:1000*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、门套	m2	2.1		
		B.6 其他工程					
365	011205001036	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	2.1		
		活动室、寝室					
		B.1 楼地面工程					
366	011102001038	过门石	1. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚大理石板，（正、背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝（六面防护）	m2	1.8		
367	011101005032	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	632.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
368	011101005033	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	61.8		
369	011101005034	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	30.3		
370	011105005030	木质踢脚线	1、60mm高, 墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶, 踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面, 压实并用汽钉固定, 转角45° 相接	m	363.6		
		B.2 墙、柱面工程					
371	011201001039	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-02绿色乳无机涂料两道;	m2	97.02		
372	011201001040	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	548.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
373	011205001037	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 冰火板饰面 4. 成品卡扣式压条30mm宽（单列）	m2	254.66		
		B.3 天棚工程					
374	011302001046	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距≤1200; 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺丝钉距板边长边≥10,短边≥15; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	820.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
375	011302001047	天棚吊顶 -侧板	1. 18厚阻燃胶合板 2. 9.5MM石膏板 3. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平;	m2	18.58		
376	011302004007	铝方通吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定, 双向中距≤1200 2、Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤ 1200 , 吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型钢轻钢覆面主龙骨 CB50X20 , 间距≤ 400 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、铝方通专用吊件 5、50*100 MC-02 木纹铝方通	m2	154.8		
377	010810002008	木窗帘盒	1. 基层板阻燃处理 (阻燃胶合板) 2. 9.5厚双层, 纸面石膏板; 错缝粘贴第二层板材 3. 木方阻燃处理 4. 铝板收边色同乳胶漆边, 根据现场尺寸 5. 刮满2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平; 6. PT-01 白色无机涂料两遍	m	88.2		
		B.4 门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 105 页 共 111 页

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
378	010801001039	实木装饰门	1. 门类型：木饰面选样 2. 门编号:MM1521b 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面：木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格:不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中异型玻璃造型	m2	37.8		
		B.6 其他工程					
379	011205001038	水泥压力板包管-干区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管,横向30镀锌方管,间距不大于450mm,包管道通顶	m2	14.1		
380	011502001014	墙面装饰线	1. 成品卡扣式压条30mm宽	m	348		
		衣帽间					
		B.1 楼地面工程					
381	011102001039	过门石	1. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚大理石板，（正、背面及四周边满涂防污剂），灌稀水泥浆擦缝（六面防护）	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
382	011101005035	塑胶地板	1、自流平界面剂 2、8mm水泥自流平找平层 3、塑胶地板专用粘结剂 4、PVC-01塑胶地板3mm厚	m2	97.02		
383	011105005031	木质踢脚线	1、60mm高,墙面粘贴板背面沿两边均匀打胶,踢脚收口入门框槽内 2、WD-01 木饰面板面粘贴在墙面,压实并用汽钉固定,转角45° 相接	m	98		
		B.2 墙、柱面工程					
384	011201001041	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-02绿色乳无机涂料两道;	m2	275.76		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 107 页 共 111 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
385	011302001048	石膏板吊顶	1、现浇钢筋混凝土结构板膨胀螺栓固定,双向中距 ≤ 1200 ; 2、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 3、U型轻钢承载龙骨CB50X20,间距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50X20,间距400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50X20,间距1200,用挂件与承载龙骨联结; 6、板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺丝钉距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 ; 7、错缝粘贴第二层板材; 8、刮满2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 9、9.5厚双层纸面石膏板白色无机涂料两遍;	m2	97.02		
		寝室卫生间					
		B.1 楼地面工程					
386	010904002014	涂膜防水	1. 1.5厚合成高分子涂膜防水层	m2	213.23		
387	011102001040	过门石	1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚大理石板,(正、背面及四周边满涂防污剂),灌稀水泥浆擦缝(六面防护)	m2	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
388	011102003016	块料楼地面 (防水)	1、1.5厚聚氨酯防水涂膜一道, 四周翻起地面以上300 (单列) 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、10厚CT-02 600*600白色防滑地砖, 干水泥擦缝	m2	156.06		
		B.2 墙、柱面工程					
389	011201001042	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、刷稀释无机涂料一道; 4、满刮腻子两道; 5、PT-01白色无机涂料两道;	m2	190.8		
390	011203003010	瓷砖墙面 (有防水)	1、刷素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶); 2、7厚1:3水泥砂浆打底压实抹平; 3、1.5厚合成高分子涂膜防水层 (厨房、无淋浴卫生间墙面300高, 有淋浴卫生间墙面2000高); (单列) 4、4厚强力胶水泥粘结层, 揉挤压实; 5、CT-04 300*600绿色墙砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2h以上) 白水泥擦缝;	m2	327.9		
391	011207003009	卫生间隔断	1. 成品隔板	m2	42.55		
392	011207003010	小便斗隔断	1. 成品隔板	m2	0.96		
		B.3 天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
393	011302001049	铝扣板吊顶	1、现浇刚劲混凝土板预留Φ8钢筋吊环 2、10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 3、C型轻钢覆面主龙骨 CB50X20 ,间距≤ 400 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、专用弹簧吊扣,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5、MC-02 600*600*0.8铝扣板	m2	159.84		
		B.4 门窗工程					
394	010801001040	实木装饰门	1. 门类型: 木饰面选样 2. 门编号:MM1521d 3. 洞口尺寸:1500*2100mm 4. 饰面: 木饰面选样 WD-01 5、五金材料、品种、规格: 不锈钢合页、不锈钢执手、分体锁、顺序器、门套 6. 门中矩形玻璃造型	m2	18.9		
395	010808001003	木门窗套	1. WD-01 木质门套	m2	7.6		
		B.6 其他工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
396	011205001039	水泥压力板包管-湿区	1、10厚1：3水泥砂浆抹灰层； 2、用方孔15*15mm钢丝直径0.6mm的钢筋网片包裹：（高度3.0米） 3、1.0厚水泥压力板（高度3.0米） 4、竖向30镀锌方管，横向30镀锌方管，间距不大于450mm，包管道通顶	m2	12.6		
397	011505001006	洗漱台	1. 20厚ST-02白色石材 2. 40*40角钢 3. ST-02石材挡水条	m2	15.24		
398	011505003005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：成品妆容镜，R600	m2	40.69		
		1#、2#、3#、4#楼梯					
		B.1 楼地面工程					
399	011102003017	块料楼地面 -平台	1、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚CT-01 800*800地砖，干水泥擦缝	m2	52		
400	011102003018	块料楼地面 -踏步段	1、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2、10厚CT-01 800*800地砖，干水泥擦缝	m2	47.9		
401	011105003003	块料踢脚线	1、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2、3 厚瓷砖专用黏结剂黏结层，揉挤压实（内掺建筑胶） 3、100高8厚瓷砖踢脚线，背面刮1厚瓷砖背涂胶，白水泥擦缝	m	98		
		B.2 墙、柱面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 111 页 共 111 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
402	011201001043	无机涂料墙面	1、满刮3厚底基防裂腻子分层找平； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、刷稀释无机涂料一道； 4、满刮腻子两道； 5、PT-01白色无机涂料两道；	m2	265.84		
403	011205001040	装饰板墙面	1. 基层为9厚阻燃板 2. 专业结构胶+工业双面胶粘贴 3. 成品木饰面	m2	118		
		B.3 天棚工程					
404	011301001013	无机涂料顶棚	1. 无机涂料2遍(底漆一遍,面漆一边) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平 3. 满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4. 5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底压实赶平	m2	96.36		
		其他工程					
405	01B004	检修口	1. 600*600成品石膏板检修口	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.1	配管 开关 插座					
1	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 敷设方式:暗配	m	3347.37		
2	030412001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:暗配	m	1605.15		
3	030412001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明配	m	14.17		
4	030412001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC25 3. 敷设方式:暗配	m	45.64		
5	030412001005	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32 3. 敷设方式:暗配	m	32.02		
6	030412001006	刨沟、补沟槽	1. 名称:刨沟、补沟槽	m	4952.52		
7	030412001007	配管	1. 名称:波纹软管DN15（吊顶处连接灯具）	m	1600.5		
8	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	14835.06		
9	030412003002	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	3674.61		
10	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	71.76		
11	030412003004	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	25.77		
12	030412003005	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5	m	1926.84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412003006	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:NH-BV-2.5	m	395.49		
14	030412003007	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4	m	187.87		
15	030412003008	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4	m	69.09		
16	030412003009	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4	m	179.01		
17	030412003010	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4	m	56.68		
18	030412003011	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6	m	96.06		
19	030412003012	配线	1. 配线形式:线槽配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6	m	134.94		
20	030409001001	电力电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:KVV-3x1.5 3. 敷设方式:穿管敷设	m	105		
21	030409002001	电力电缆头	1. 型号:电力电缆头 2. 规格:KVV-3x1.5	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030413001001	普通灯具	1. 名称:100*1200mm平板灯 2. 规格:4000K 22W	套	43		
23	030413001002	普通灯具	1. 名称:100*2000mm条形灯 2. 规格:4000K 30W	套	98		
24	030413001003	普通灯具	1. 名称:200*2000mm平板灯 2. 规格:4000K 45W	套	6		
25	030413001004	普通灯具	1. 名称:600*600LED集成灯 2. 规格:4000K 20W	套	170		
26	030413001005	普通灯具	1. 名称:Φ1000mm造型灯 2. 规格:4000K 22W	套	106		
27	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯(T5直管形三基色荧光灯) 2. 型号:甲方自定1x22w 3. 安装方式:杆吊,距地2.5米	套	63		
28	030413001006	普通灯具	1. 名称:防水灯(LED) 2. 规格:4000K 30W 3. 安装方式:吸顶	套	18		
29	030413001007	普通灯具	1. 名称:高效节能吸顶灯(LED) 2. 规格:4000K 22W 3. 安装方式:吸顶	套	67		
30	030413001008	普通灯具	1. 名称:光感灯 2. 规格:4000K 18W	套	22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030413002001	装饰灯	1. 名称、型号：联排筒灯 2. 规格：4000K 18W	套	8		
32	030413003002	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯（T5直管形三基色荧光灯） 2. 型号：甲方自定 2x30w 3. 安装方式：杆吊，距地2.5米	套	36		
33	030413002002	装饰灯	1. 名称：艺术吊灯 2. 型号：4000K 75W	套	3		
34	030413002003	装饰灯	1. 名称：圆形散光防炫筒灯 2. 规格：4000K 15W	套	433		
35	030413001009	普通灯具	1. 名称：座灯头	套	3		
36	030413002004	装饰灯	1. 名称：高光LED软灯带 2. 型号：4000K 10W/m	m	150.1		
37	030413007001	医疗专用灯	1. 名称：紫外线灯 2. 型号：甲方自定 1x120w 3. 安装方式：杆吊，距地2.5米	套	32		
38	030413012001	开关、按钮	1. 名称：单联单控开关（暗装）	套	137		
39	030413012002	开关、按钮	1. 名称：单联单控开关（供紫外线灯） 2. 型号：AP86K11-10 3. 敷设方式：暗装，距地1.5米（外加小箱并带锁）	套	19		
40	030413012003	开关、按钮	1. 名称：单联双控开关（暗装） 2. 型号：250V 10A 3. 安装方式：距地1.3m	套	19		
41	030413012004	开关、按钮	1. 名称：三联单控开关（暗装）	套	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	030413012005	开关、按钮	1. 名称: 三联双控开关(暗装)	套	10		
43	030413012006	开关、按钮	1. 名称: 声光控延时开关(吸顶, 暗装)	套	27		
44	030413012007	开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关(暗装)	套	11		
45	030413012008	开关、按钮	1. 名称: 双联双控开关(暗装)	套	38		
46	030413013001	插座	1. 名称: 普通二三联插座 2. 安装方式: 暗装, 距地0.3米	套	47		
47	030413013002	插座	1. 名称: 普通二三联插座 2. 安装方式: 暗装, 距地1.8米	套	144		
48	030413013003	插座	1. 名称: 防溅插座(带开关) F 2. 安装方式: 暗装, 距地1.8米	套	41		
49	030413013004	插座	1. 名称: 普通二三联插座 D 2. 安装方式: 顶板暗装	套	18		
50	030413013005	插座	1. 名称: 单相带接地插座(带开关) G 2. 安装方式: 暗装, 距地1.8米	套	1		
51	030413013006	插座	1. 名称: 单相带接地插座(带开关) J 2. 安装方式: 暗装, 距地1.8米	套	27		
52	030413013007	插座	1. 名称: 单相带接地插座(带开关) K 2. 安装方式: 暗装, 距地2.2米	套	8		
53	030413013008	插座	1. 名称: 大厅应急插座 2. 安装方式: 距地0.5米	套	1		
54	030413013009	插座	1. 名称: 空调插座 KZ 2. 安装方式: 暗装, 距地0.3米	套	47		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	1.2	厨房配管 配线 灯具 开关 插座					
55	030413007002	医疗专用灯	1. 名称:杀菌灯 2. 规格:220V/0.0 4KW 3. 安装方式:吊顶 下出线位	套	15		
56	030413013010	插座	1. 名称:灭蝇灯 插 座 2. 规格:220V/0.0 4KW 3. 安装方式:H=220 0mm	套	11		
57	030413013011	插座	1. 名称:电热水器 插座 2. 规格:220V/3KW 3. 安装方式:H=220 0mm	套	2		
58	030413013012	插座	1. 名称:四门雪柜 防水插座 2. 规格:220V/0.5 KW 3. 安装方式:H=220 0mm	套	6		
59	030413013013	插座	1. 名称:消毒柜 防 水插座 2. 规格:220V/3.0 KW 3. 安装方式:H=100 0mm	套	1		
60	030413013014	插座	1. 名称:鼓风机 防 水插座 2. 规格:220V/0.5 KW 3. 安装方式:H=500 mm	套	7		
61	030413013015	插座	1. 名称:灭火系统 防水插座 2. 规格:220V/1KW 3. 安装方式:H=150 0mm	套	1		
62	030413013016	插座	1. 名称:烟罩照明 防水插座 2. 规格:220V/1KW 3. 安装方式:H=250 0mm	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
63	030413013017	插座	1. 名称:热风消毒柜 防水插座 2. 规格:220V/4.4 KW 3. 安装方式:H=2200mm	套	5		
64	030413013018	插座	1. 名称:发酵箱 插座 2. 规格:220V/3KW 3. 安装方式:H=2000mm	套	1		
65	030413013019	插座	1. 名称:插座 2. 规格:220V/3KW 3. 安装方式:H=1000mm	套	3		
66	030413013020	插座	1. 名称:留样柜 防水插座 2. 规格:220V/0.5 KW 3. 安装方式:H=2200mm	套	1		
67	030413013021	插座	1. 名称:冷藏柜 防水插座 2. 规格:220V/0.5 KW 3. 安装方式:H=2200mm	套	1		
68	030413012009	开关、按钮	1. 名称:切菜机 空开 2. 规格:380V/3KW 3. 安装方式:H=1500mm	套	1		
69	030413012010	开关、按钮	1. 名称:土豆去皮机 空开 2. 规格:380V/3KW 3. 安装方式:H=1500mm	套	1		
70	030413012011	开关、按钮	1. 名称:绞切机 空开 2. 规格:380V/1.5 KW 3. 安装方式:H=1500mm	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	030413012012	开关、按钮	1. 名称: 饺子机 空开 2. 规格: 380V/3KW 3. 安装方式: H=1500mm	套	1		
72	030413012013	开关、按钮	1. 名称: 压面机 空开 2. 规格: 380V/3KW 3. 安装方式: H=1500mm	套	1		
73	030413012014	开关、按钮	1. 名称: 和面机 空开 2. 规格: 380V/5KW 3. 安装方式: H=1500mm	套	1		
74	030413012015	开关、按钮	1. 名称: 电饼档 空开 2. 规格: 380V/5KW 3. 安装方式: H=1500mm	套	2		
75	030413012016	开关、按钮	1. 名称: 搅拌机 空开 2. 规格: 380V/3KW 3. 安装方式: H=1500mm	套	1		
76	030413012017	开关、按钮	1. 名称: 开水器 空开 2. 规格: 380V/9KW 3. 安装方式: H=1500mm	套	1		
77	030413012018	开关、按钮	1. 名称: 烤箱 空开 2. 规格: 380V/22KW 3. 安装方式: H=500mm	套	1		
78	030412001008	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC32 3. 敷设方式: 暗配	m	18.31		
79	030412001009	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC25 3. 敷设方式: 暗配	m	91.08		
80	030412001010	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 暗配	m	771.97		
81	030412001011	刨沟、补沟槽	1. 名称: 刨沟、补沟槽	m	881.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
82	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-3x10+2x10 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	5.99		
83	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZCN-YJY-3x10+2x10	个	2		
84	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-3x6+2x6 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	7.83		
85	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZCN-YJY-3x6+2x6	个	2		
86	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-5x6 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	83.25		
87	030409002004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZCN-YJY-5x6	个	2		
88	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-3x25+2x16 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	11.35		
89	030409002005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZCN-YJY-3x25+2x16	个	2		
90	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-3x50+2x25 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	10.85		
91	030409002006	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZCN-YJY-3x50+2x25	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
92	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZCN-YJY-5x10 3. 敷设方式: 穿管敷设	m	12.72		
93	030409002007	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: WDZCN-YJY-5x10	个	2		
94	030412003013	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZCN-BYJ-2.5	m	1257.54		
95	030412003014	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: WDZCN-BYJ-4	m	1058.37		
	1.3	应急照明					
96	030412001012	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 敷设方式: 暗配	m	831.3		
97	030412005001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	283		
98	030412001013	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 敷设方式: 明配	m	104		
99	030412001014	配管	1. 名称: 波纹软管DN15 (吊顶处连接灯具)	m	10.5		
100	030412001015	刨沟、补沟槽	1. 名称: 刨沟、补沟槽	m	831.3		
101	030412003015	配线	1. 导线型号、材质、规格: NH-RVS-2x2.5 2. 敷设部位或线制: 管内穿线	m	2218.24		
102	030413002005	装饰灯	1. 名称: 疏散出口标志灯 2. 型号: TY-BLJC系列 1W 3. 安装高度: 门框上方0.2m壁挂	套	46		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
103	030413002006	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 型号: TY-BLJC 系列 1W 3. 安装高度: 门框上方0.2m壁挂	套	12		
104	030413002007	装饰灯	1. 名称: 方向标志灯 2. 型号: TY-BLJC 系列 1W 3. 安装高度: 底距地0.5m壁挂	套	50		
105	030413002008	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 型号: TY-ZFJC 系列 3W 3. 安装高度: 底距地2.5m壁挂	套	132		
106	030413002009	装饰灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: TY-BLJC 系列 1W 3. 安装高度: 门框上方0.2m壁挂	套	19		
107	030413002010	装饰灯	1. 名称: 多信息复合疏散标志灯 2. 型号: TY-BLJC 系列 1W 3. 安装高度: 门框上方0.2m壁挂	套	17		
108	030413002011	装饰灯	1. 名称: 消防应急照明灯具 2. 型号: TY-ZFJC 系列 3W 3. 安装高度: 吸顶	套	7		
	1.4	多功能厅					
109	030412001016	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC32 3. 敷设方式: 暗配	m	67.9		
110	030412005002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	13		
111	030412001017	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 敷设方式: 暗配	m	93.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
112	030412003016	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	279.66		
113	030412003017	配线	1. 配线形式:动力配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-6mm2 3. 敷设部位或线制:管内配线	m	203.7		
114	030413013022	插座	1. 名称:普通二三联插座 2. 规格:AP86Z223 A10 3. 安装方式:暗装,距地0.3米	套	1		
115	030413013023	插座	1. 名称:普通二三联插座 2. 规格:AP86Z223 A10 3. 安装方式:暗装,距地1.8米	套	5		
116	030413013024	插座	1. 名称:单相带接地插座(带开关) 2. 规格:AP86Z13A 16 3. 安装方式:暗装,距地0.3米	套	2		
117	030413013025	插座	1. 名称:普通二三联插座 2. 规格:AP86Z223 A10 3. 安装方式:顶板暗装	套	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	2.1	视频监控系统					
1	030412001001	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:刚性阻燃管 3. 配置形式及部位:明配	m	354		
2	030412005001	接线盒	1. 名称:弱电接线盒	个	53		
3	030412001002	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:刚性阻燃管 3. 配置形式及部位:暗配	m	153		
4	030412001003	刨沟、补沟槽	1. 名称:刨沟、补沟槽	m	153		
	2.2	背景广播系统					
5	030412001004	配管	1. 名称:PC16 2. 材质:刚性阻燃管 3. 配置形式及部位:明配	m	109.2		
6	030412005002	接线盒	1. 名称:弱电接线盒	个	6		
7	030412001005	刨沟、补沟槽	1. 名称:刨沟、补沟槽	m	109.2		
	2.3	综合布线系统					
8	030412001006	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:刚性阻燃管 3. 配置形式及部位:暗配	m	236.27		
9	030412001007	配管	1. 名称:PC16 2. 材质:刚性阻燃管 3. 配置形式及部位:暗配	m	29.2		
10	030412005003	接线盒	1. 名称:弱电接线盒	个	17		
11	030412001008	刨沟、补沟槽	1. 名称:刨沟、补沟槽	m	265.47		
12	030502003001	双绞线缆	1. 导线型号、材质、规格:UTP-6 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	695.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030502003002	双绞线缆	1. 导线型号、材质、规格:UTP-6 2. 敷设部位或线制:线槽配线	m	1779.19		
14	030502003003	双绞线缆	1. 导线型号、材质、规格:HPV-2x0.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线	m	100		
15	030502003004	双绞线缆	1. 导线型号、材质、规格:HPV-2x0.5 2. 敷设部位或线制:线槽配线	m	109.77		
16	030502002001	弱电插座	1. 规格:电话插座 2. 型号:KA86ZD8TN4N 3. 敷设方式:暗装,距地0.3米	个	6		
17	030502002002	弱电插座	1. 规格:网络插座 2. 型号:KA86ZD8TN8N 3. 敷设方式:暗装,距地0.3米	个	40		
18	030502002003	弱电插座	1. 规格:网络插座 2. 型号:KA86ZD8TN8N 3. 敷设方式:顶板安装	个	18		
	2.4	多功能厅					
19	030412001009	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 敷设方式:暗配	m	60.14		
20	030412005004	接线盒	1. 名称:弱电接线盒	个	3		
21	030502002004	弱电插座	1. 名称:网络插座 2. 方式:暗装,距地0.3米	个	2		
22	030502002005	弱电插座	1. 名称:网络插座 2. 方式:地面安装	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC15 3. 敷设方式:暗配	m	72.45		
2	030412001002	配管	1. 名称:金属软管DN15（吊顶处连接感应器） 2. 规格:壁厚大于2mm	m	326.6		
3	030412001003	刨沟、补沟槽	1. 名称:刨沟、补沟槽	m	72.45		
4	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2x1.5	m	399.05		
5	030905001001	点型探测器	1. 名称:智能感烟火灾探测器 JTY-GD-JBF-4100(带金属盒) 2. 安装方式:吸顶	个	215		
6	030905001002	点型探测器	1. 名称:智能感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF-4110(带金属盒) 2. 安装方式:吸顶	个	7		
7	030905001003	点型探测器	1. 名称:可燃气体报警探测器 JBQ-HX1132B 2. 安装方式:吸顶	个	6		
8	030905004001	按钮	1. 名称:手动报警按钮 J-SAP-JBF-301/P 2. 安装方式:明装,距地1.3米	个	18		
9	030905010001	消防模块	1. 名称:输出模块(广播) JBF-4143 2. 安装方式:吸顶	个	3		
10	030905010002	消防模块	1. 名称:输入/输出模块 JBF-4141 2. 安装方式:吸顶	个	6		
11	030905009001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器(阻燃型) WY-XD5-1 2. 安装方式:吸顶	个	35		
12	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称:系统调试	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	4.1	洁具					
1	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 儿童洗手盆【成套】 2. 型号、规格: 400*300 3. 包含: 冷热进水管、角阀、机械冷热水龙头、下水管、提篮、溢水管等附件	组	108		
2	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 公共厕所台盆1【成套】 2. 规格: 500*400 3. 包含: 冷热进水管、角阀、机械冷热水龙头、下水管、提篮、溢水管等附件	组	4		
3	031003003003	洗脸盆	1. 名称: 公共厕所台盆2【成套】 2. 规格: 400*300 3. 包含: 冷热进水管、角阀、机械冷热水龙头、下水管、提篮、溢水管等附件	组	8		
4	031003003004	洗脸盆	1. 名称: 直饮水台盆【成套】 2. 规格: 500*400 3. 包含: 冷热进水管、角阀、机械冷热水龙头、下水管、提篮、溢水管等附件	组	18		
5	031003006001	大便器	1. 名称: 成人蹲便器【成套】 2. 型号、规格: 600*450 3. 包含: 按压水箱、冷水进水软管、冷水角阀、密封圈等安装时所需的所有配件	组	36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	031003006002	大便器	1. 名称:儿童蹲便器【成套】 2. 型号、规格:400*300 3. 包含:按压水箱、冷水进水软管、冷水角阀、密封圈等安装时所需的所有配件	组	83		
7	031003007001	小便器	1. 名称:成人小便器（机械式冲水）【成套】 2. 型号、规格:690*340*280 3. 包含:冲洗阀、冷水进水软管、冷水角阀、密封圈等安装时所需的所有配件	组	18		
8	031003007002	小便器	1. 名称:儿童小便器（机械式冲水）【成套】 2. 型号、规格:400*300*260 3. 包含:冲洗阀、冷水进水软管、冷水角阀、密封圈等安装时所需的所有配件	组	60		
9	031003006003	大便器	1. 名称:无障碍坐便器【成套】 2. 材质:白陶瓷 3. 型号、规格:710*375*700 4. 包含:冷水进水软管、冷水角阀、密封圈等安装时所需的所有配件	组	2		
10	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖把池【成套】 2. 型号、规格:500*450 2. 包含:冷热进水管、角阀、机械水龙头、下水管、提篮、溢水管等附件	组	39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031003007003	小便器	1. 名称: 公共厕所小便斗【成套】 2. 型号、规格: 690*340*280 3. 包含: 冲洗阀、冷水进水软管、冷水角阀、密封圈等安装时所需的所有配件	组	5		
12	031003017001	地漏	1. 材质: 不锈钢地漏, 算子为镀铬制品 2. 规格: De110	个	2		
13	031003017002	地漏	1. 材质: 不锈钢地漏, 算子为镀铬制品 2. 规格: De75	个	4		
14	031003017003	地漏	1. 材质: 不锈钢地漏, 算子为镀铬制品 2. 规格: De50	个	88		
15	031003018001	地面扫除口	1. 材质: 铜制清扫口 2. 规格: De110	个	70		
16	031003018002	地面扫除口	1. 材质: 铜制清扫口 2. 规格: De75	个	13		
17	031003018003	地面扫除口	1. 材质: 铜制清扫口 2. 规格: De50	个	2		
	4.2	给水及热水					
		给水					
18	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR(S4.0) 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔连接	m	279.57		
19	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR(S4.0) 4. 规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接	m	33.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR (S4.0) 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接	m	51.49		
21	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR (S4.0) 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接	m	158.4		
22	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR (S4.0) 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接	m	97.08		
23	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PPR (S4.0) 4. 规格: DN15 5. 连接形式: 热熔连接	m	66.33		
24	031201001001	管道刷油	给水管保温厚度为10mm; 保护层采用玻璃布缠绕, 外刷二道调和漆。保温管道保温后, 外壳再刷防火漆二道。给水管外刷兰色环	m2	34.07		
25	031207001001	设备绝热	保温材料采用橡塑管壳, 但管道穿防火墙处, 应采用不燃材料; 保温厚度30mm; 防结露给水管保温厚度为10mm	m3	0.78		
26	031207007001	防潮层、保护层	保护层采用玻璃布缠绕	m2	34.07		
27	030412001001	刨沟、补沟槽	1. 名称: 刨沟、补沟槽	m	686		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN40	个	1		
29	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	2		
30	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN20	个	3		
31	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN15	个	8		
32	031002001005	阀门	1. 类型:止回阀 2. 型号、规格:DN15	个	1		
		热水					
33	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR(S3.2) 4. 规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接	m	5.4		
34	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR(S3.2) 4. 规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接	m	9.44		
35	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR(S3.2) 4. 规格:DN32 5. 连接形式:热熔连接	m	39.31		
36	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR(S3.2) 4. 规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接	m	62.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR (S3. 2) 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接	m	27.82		
38	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:热水 3. 材质:PPR (S3. 2) 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接	m	26.18		
39	030412001002	刨沟、补沟槽	1. 名称:刨沟、补沟槽	m	170.87		
40	031002001006	阀门	1. 类型:恒温混水阀 2. 型号、规格:DN50	个	18		
41	031002001007	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN25	个	1		
42	031002001008	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN20	个	2		
43	031002001009	阀门	1. 类型:截止阀 2. 型号、规格:DN15	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 有吊顶、无吊顶:有吊顶 2. 型号:下垂型68° C闭式喷头 3. 规格:DN15	个	738		
2	030901005002	水喷淋(雾)喷头	1. 有吊顶、无吊顶:有吊顶 2. 型号:下垂型93° C闭式喷头 3. 规格:DN15	个	27		
3	030901001001	喷淋管道	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外壁热浸镀锌普通钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:丝扣连接	m	917.7		
4	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道 2. 标志色方式、品种:红色黄环调和漆二道	m2	92.26		
5	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 名称:系统调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 自噴工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 暂列金额

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。