

未成年人法治教育中心建设项目
工程建设

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 1 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
		新做天棚、地面		
		地面		
1	020103001001	塑胶地面 [项目特征] 1. 3.2mm厚PVC卷材地板 2. 专用胶粘剂粘接 3. 现状瓷砖地面, 清理干净 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	255.35
2	010401001001	高条带 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.86
		天花吊顶		
3	020507001023	原屋顶刷黑色乳胶漆 [项目特征] 1. 原屋顶刷黑色乳胶漆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	255.93
4	020302002001	铝方通吊顶 [项目特征] 1、50*100黑色铝方通 2、配套龙骨扣件@600 3、50 系列龙骨: 4、Φ8吊杆@900: [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 安装龙骨 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	181.3
5	020302001001	石膏板吊顶-DY-3 [项目特征] 1、乳胶漆饰面 2、双层9.5mm耐火纸面石膏板 3、覆面龙骨(轻钢龙骨) 4、吊件 5、Φ8吊杆+中8膨胀螺栓@900. 6、现状楼板顶	m2	12.93

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
6	020302001003	灯槽及石膏线石膏板吊顶-DY-2 [项目特征] 1、乳胶漆饰面 2、双层9.5mm耐火纸面石膏板 3、覆面龙骨（木龙骨基层刷防火漆） 4、吊件 5、Φ8吊杆+中8膨胀螺栓@900. 6、现状楼板顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	21.44
7	020302005001	白色软膜天花—DY-4 [项目特征] 1、A级天花软膜(带喷绘图案) 2、搭接锁扣: 3、专用龙骨: 4、T5灯管（灯具另行计入电气） 5、双层10MM厚FC板: 6、D50 覆面龙骨: 7、Φ8吊筋@900-1200: 8、现状楼板。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 龙骨安装 4. 铺贴面层 5. 刷防护材料、油漆	m2	18.66
		门窗改造		
8	020209001019	外窗封堵 [项目特征] 1. 龙骨类型：轻钢龙骨 2. 面层：12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	43.2

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新做墙体、墙面		
		序厅		
		序厅墙1		
9	020209001008	双层75型轻钢龙骨隔墙-序厅墙1(骨架) [项目特征] 1. 饰面层 (分项另计) 2. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 3. 12mm耐火纸面石膏板 (分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 (分项另计): 5. 双层75系列轻钢龙骨, 内填150mm厚双面铝箔 隔音岩棉 6. 15mm玻镁隔音板 (分项另计) 7. 12m m对火纸面石膏板 (分项另计) 8. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 9. 饰面层 (分项另计) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	53.46
10	020209001021	序厅墙1(基层)-计序厅1侧 [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	30.87
11	020507001001	白色蛋壳艺术漆墙面 [项目特征] 1、白色蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	30.2
12	020207001013	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌: 白色烤漆板面 层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴	m2	2.24

分部分项工程量清单

工程名称: 装修装饰工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		8. 刷防护材料、油漆		
13	020506001001	抹灰面油漆-序厅进门右手侧 [项目特征] 1. 腻子种类: 腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	10.4
14	020607004008	金属字-序厅 [项目特征] 1. 铸字材料品种、颜色: 200*200金属发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	2
		序厅墙2		
15	020209001020	75型轻钢龙骨墙-序厅墙2(骨架) [项目特征] 1. 饰面层(分项另计) 2. 蛋壳艺术漆(分项另计) 3. 12mm对火纸面石膏板(分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉: 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	21.19
16	020209001022	序厅墙2(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	15.26
17	020207001014	蓝色烤漆玻璃墙面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 蓝色烤漆玻璃 [工作内容] 1. 基层清理	m2	4.8

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
18	020207001015	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	11.59
19	020607002017	300*300亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：300*300亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	10
20	020607002018	150*150亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：150*150亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
21	BB029	背发光检徽	个	1
22	BB030	消火栓隐形门	个	1
23	BB002	PVC艺术字 [项目特征] 1. 规格：300*300	个	7
		第一展区		
		第一展区墙1		
24	020209001025	75型轻钢龙骨墙-墙1（骨架） [项目特征] 1. 饰面层（分项另计） 2. 蛋壳艺术漆（分项另计）	m2	21.38

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 12mm对火纸面石膏板（分项另计） 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉： 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
25	020209001026	墙1(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	17.55
26	020507001029	红色蛋壳艺术漆墙面 [项目特征] 1、红色蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1.1
27	020204001008	岩板饰面墙面 [项目特征] 1、15mm厚岩板 2、T型不锈钢石材干挂件 3、槽钢框架与钢板焊接： 4、钢板及膨胀螺栓与现状墙体连接 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	1.65
28	020207001017	烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：烤漆板面层 [工作内容]	m2	13.7

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
29	020209001027	带图案红色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚亚克力板 (2.4m 以下设置亚克力板, 2.4m以上使用防火透光膜) 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层 (已单列) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	4.32
30	020607002019	200*200亚克力水晶字 (带背光) [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色: 200*200亚克力水晶字 (带背光) [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
31	020607002020	150*150亚克力水晶字 (带背光) [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色: 110*110亚克力水晶字 (带背光) [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	9
32	020607002021	100*100亚克力水晶字 (带背光) [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色: 100*100亚克力水晶字 (带背光) [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	42
33	020607004009	金属发光字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色: 200*200金属发光字 [工作内容]	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆		
		第一展区墙2		
34	020209001028	双层75型轻钢龙骨隔墙-墙2(骨架) [项目特征] 1. 饰面层 (分项另计) 2. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 3. 12mm耐火纸面石膏板 (分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 (分项另计): 5. 双层75系列轻钢龙骨, 内填150mm厚双面铝箔 隔音岩棉 6. 15mm玻镁隔音板 7. 12m m对火纸面石膏板 (分项另计) 8. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 9. 饰面层 (分项另计) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	27.95
35	020209001029	墙2(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	18.63
36	020507001030	肌理艺术漆墙面 [项目特征] 1、肌理艺术漆面层 2、肌理艺术漆基层 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.61
37	020607004010	金属发光字 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:200*200金属发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
38	BB031	磁吸墙+磁吸展板 (内容专业二次设计) 1. 0.2mm铁粉PP展板: 2. 带背胶PET彩色饰面:	m2	3.45

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。		
		第二展区		
		第二展区墙1		
39	020209001032	75型轻钢龙骨墙-二展区墙1(骨架) [项目特征] 1. 饰面层(分项另计) 2. 蛋壳艺术漆(分项另计) 3. 12mm对火纸面石膏板(分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板: 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉: 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	23.44
40	020209001033	二展区墙1(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	16.88
41	020507001032	淡黄色蛋壳艺术漆墙面 [项目特征] 1、淡黄色蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3.62
42	020204001010	岩板饰面墙面 [项目特征] 1、15mm厚岩板 2、T型不锈钢石材干挂件 3、槽钢框架与钢板焊接: 4、钢板及膨胀螺栓与现状墙体连接 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴	m2	1.45

分部分项工程量清单

工程名称: 装修装饰工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
43	020209001034	带图案淡黄色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚亚克力板(2.4m 以下设置亚克力板, 2.4m以上使用防火透光膜) 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层(已单列) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	5.94
44	020207001020	铝合金竹筒定制	m2	4.74
45	020607004012	金属发光字 [项目特征] 1. 镂字材料品种、颜色:200*200金属发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
		第二展区墙2		
46	020209001035	75型轻钢龙骨墙-二展区墙2(骨架) [项目特征] 1. 饰面层(分项另计) 2. 蛋壳艺术漆(分项另计) 3. 12mm对火纸面石膏板(分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉: 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	21.19
47	020209001037	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层(已单列) [工作内容]	m2	15.26

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
48	020607002022	200*200亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:200*200亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	12
49	BB034	消火栓隐形门	个	1
50	BB035	亚克力彩色造型树（含有文字内容）	m2	4.73
		第三展区		
		第三展区墙1		
51	020209001038	双层75型轻钢龙骨隔墙-三展区墙1(骨架) [项目特征] 1. 饰面层（分项另计） 2. 蛋壳艺术漆（分项另计） 3. 12mm耐火纸面石膏板（分项另计） 4. 15mm玻镁隔音板（分项另计）： 5. 双层75系列轻钢龙骨，内填150mm厚双面铝箔隔音岩棉 6. 15mm玻镁隔音板 7. 12m m对火纸面石骨板（分项另计） 8. 蛋壳艺术漆（分项另计） 9. 饰面层（分项另计） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	35.8
52	020209001039	展区三墙1(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	18.63
53	020507001033	蓝色蛋壳艺术墙面 [项目特征] 1、蓝色蛋壳艺术漆墙面	m2	4.65

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
54	020209001040	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层（已单列） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	12.23
55	020207001021	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	10.13
56	020607002023	150*150亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：150*150亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
57	020607002024	180*180亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：180*180亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	7
58	BB036	激光喷绘墙	m2	2.38
59	BB037	磁吸墙+磁吸展板（内容专业二次设计） 1. 0.2mm铁粉PP展板： 2. 带背胶PET彩色饰面：	m2	7.41

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。		
		第三展区墙2		
60	020209001041	75型轻钢龙骨墙-三展区墙2(骨架) [项目特征] 1. 饰面层(分项另计) 2. 蛋壳艺术漆(分项另计) 3. 12mm对火纸面石膏板(分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉: 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	39
61	020209001042	三展区墙2(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	8.97
62	020209001043	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层(已单列) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	1.22
63	020204001011	岩板饰面墙面 [项目特征] 1、15mm厚岩板 2、T型不锈钢石材干挂件 3、槽钢框架与钢板焊接: 4、钢板及膨胀螺栓与现状墙体连接 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰	m2	1.25

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
64	020207001022	烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：烤漆板面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	8.77
65	020607002026	200*200亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：200*200亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
66	020607002025	180*180亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：180*180亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	7
67	020607004013	金属字-第三展区 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：200*200金属发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
68	BB038	磁吸墙+磁吸展板（内容专业二次设计） 1. 0.2mm铁粉PP展板： 2. 带背胶PET彩色饰面： 3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。	m2	14.69
		第三展区墙3		
69	020209001044	75型轻钢龙骨墙-三展区墙3（骨架）	m2	19.88

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		<p>[项目特征]</p> <p>1. 饰面层（分项另计）</p> <p>2. 蛋壳艺术漆（分项另计）</p> <p>3. 12mm对火纸面石膏板（分项另计）</p> <p>4. 15mm玻镁隔音板</p> <p>5. 75系列轻钢龙骨</p> <p>6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉：</p> <p>7、现状墙体</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架及边框制作、运输、安装</p> <p>2. 隔板制作、运输、安装</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p> <p>4. 装钉压条</p> <p>5. 刷防护材料、油漆</p>		
70	020209001046	<p>双层75型轻钢龙骨隔墙-三展区墙3(骨架)</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 饰面层（分项另计）</p> <p>2. 蛋壳艺术漆（分项另计）</p> <p>3. 12mm耐火纸面石膏板（分项另计）</p> <p>4. 15mm玻镁隔音板（分项另计）：</p> <p>5. 双层75系列轻钢龙骨,内填150mm厚双面铝箔隔音岩棉</p> <p>6. 15mm玻镁隔音板</p> <p>7. 12m m对火纸面石骨板（分项另计）</p> <p>8. 蛋壳艺术漆（分项另计）</p> <p>9. 饰面层（分项另计）</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架及边框制作、运输、安装</p> <p>2. 隔板制作、运输、安装</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p> <p>4. 装钉压条</p> <p>5. 刷防护材料、油漆</p>	m2	11.6
71	020209001045	<p>三展区墙3(基层)</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 12mm耐火纸面石膏板</p> <p>2. 木龙骨</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 骨架及边框制作、运输、安装</p> <p>2. 隔板制作、运输、安装</p> <p>3. 嵌缝、塞口</p> <p>4. 装钉压条</p> <p>5. 刷防护材料、油漆</p>	m2	22.14
72	020207001023	<p>白色烤漆板饰面层</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 砂浆制作、运输</p>	m2	4.92

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
73	BB039	激光喷绘墙（乳胶漆打底）	m2	19.84
74	020607002027	200*200亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:200*200亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
75	020607002028	130*130亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:130*130亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	20
		第四展区		
		第四展区墙1		
76	020209001047	75型轻钢龙骨隔墙-四展区墙1（基层） [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	39.15
77	020207001024	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	20.66

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
78	020209001048	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层（已单列） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	8.34
79	020507001034	蛋壳艺术漆墙面 [项目特征] 1、蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	3.85
80	020601002001	仿真毒品展柜 [项目特征] 1. 台柜规格: 仿真毒品展柜1200*900 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	个	1
81	020607002029	140*140亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镭字材料品种、颜色: 140*140亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	29
82	BB040	磁吸墙+磁吸展板（内容专业二次设计） 1. 0.2mm铁粉PP展板： 2. 带背胶PET彩色饰面： 3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。	m2	12.48
		第四展区墙2		
83	BB041	法治小游戏操作台 玻璃钢操作台Φ2.3m，高0.45m	个	1
84	010606011001	钢支架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 镀锌方钢骨架 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.143

分部分项工程量清单

工程名称: 装修装饰工程

专业: 土建工程

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 探伤 5. 刷油漆		
		第四展区墙3		
85	020209001049	双层75型轻钢龙骨隔墙-四展区墙3(骨架) [项目特征] 1. 饰面层 (分项另计) 2. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 3. 12mm耐火纸面石膏板 (分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 (分项另计): 5. 双层75系列轻钢龙骨, 内填150mm厚双面铝箔隔音岩棉 6. 15mm玻镁隔音板 7. 12m m对火纸面石膏板 (分项另计) 8. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 9. 饰面层 (分项另计) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	28.16
86	020209001051	75型轻钢龙骨墙-四展区墙3(骨架) [项目特征] 1. 饰面层 (分项另计) 2. 蛋壳艺术漆 (分项另计) 3. 12mm对火纸面石膏板 (分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉: 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	26.4
87	020209001052	四展区墙3(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	33.48
88	020207001025	3mm红色烤漆造型铝单板 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 3mm红色烤漆造型铝单板	m2	9.87

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
89	BB042	激光喷绘墙（乳胶漆打底）	m2	27.15
90	020209001053	75型轻钢龙骨隔墙-四展区墙1（基层） [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	6.43
91	020506001002	乳胶漆饰面（设备间侧） [项目特征] 1. 腻子种类: 腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	32.4
92	020607002030	200*200亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 铸字材料品种、颜色: 200*200亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	6
93	BB043	消防员卡通形象人物	个	2
94	BB044	消防安全图标游戏装置	个	3
95	BB045	交通安全图标游戏装置	个	8
		第四展区墙4		
96	020209001054	75型轻钢龙骨墙-四展区墙4（骨架） [项目特征] 1. 饰面层（分项另计） 2. 蛋壳艺术漆（分项另计） 3. 12mm对火纸面石膏板（分项另计） 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨	m2	21.19

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉： 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
97	020209001055	四展区墙4(基层)-1 [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 2. 木龙骨 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	23.49
98	020209001056	四展区墙4(基层)-2 [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	9.18
99	020209001057	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层（已单列） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	5.38
100	020207001026	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层	m2	3.77

分部分项工程量清单

工程名称: 装修装饰工程

专业: 土建工程

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
101	020507001035	蓝色蛋壳艺术墙面 [项目特征] 1、蓝色蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.13
102	020204001012	岩板饰面墙面 [项目特征] 1、15mm厚岩板 2、T型不锈钢石材干挂件 3、槽钢框架与钢板焊接; 4、钢板及膨胀螺栓与现状墙体连接 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	2.25
103	020507001036	肌理艺术漆墙面 [项目特征] 1、肌理艺术漆面层 2、肌理艺术漆基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	8.34
104	020607002031	180*180亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镶字材料品种、颜色:180*180亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	16
105	020607004014	金属字-第四展区 [项目特征] 1. 镶字材料品种、颜色:200*200金属发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 装修装饰工程

专业: 土建工程

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
106	BB046	消防栓隐形门	个	1
107	BB047	反电诈情景VR体验设备操作台 1. 白色烤漆异形操作台, 高0.8m, 宽1m	个	1
108	BB048	网络安全VR体验设备操作台 1. 白色烤漆异形操作台, 高0.8m, 宽1m,	个	1
109	BB065	毒品认知VR体验设备操作台 1. 白色烤漆异形操作台, 高0.8m, 宽1m,	个	1
110	BB049	磁吸墙+磁吸展板(内容专业二次设计) 1. 0.2mm铁粉PP展板: 2. 带背胶PET彩色饰面: 3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。	m2	8.07
		第五展区		
		第五展区墙1		
111	020209001060	75型轻钢龙骨墙-五展区墙1(骨架) [项目特征] 1. 饰面层(分项另计) 2. 蛋壳艺术漆(分项另计) 3. 12mm对火纸面石膏板(分项另计) 4. 15mm玻镁隔音板 5. 75系列轻钢龙骨 6、50mm厚双面铝箔隔音岩棉: 7、现状墙体 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	38.63
112	020209001061	五展区墙1(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	34.78
113	020209001062	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层(已单列) [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	17.01

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
114	020207001028	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	17.55
115	020607002035	200*200亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：200*200亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	12
116	020607002036	80*80亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：80*80亚克力水晶字（带背光） [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	8
117	020607004016	金属字-第五展区 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色：200*200金属发光字 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	4
118	020606003002	入墙灯箱	个	1
119	BB057	亚克力造型照片墙	个	1
120	BB056	磁吸墙+磁吸展板（内容专业二次设计） 1. 0.2mm铁粉PP展板： 2. 带背胶PET彩色饰面： 3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。	m2	4.46
		第五展区墙2		
121	020209001063	双层75型轻钢龙骨隔墙-五展区墙2(骨架) [项目特征] 1. 饰面层（分项另计）	m2	20

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 蛋壳艺术漆（分项另计） 3. 12mm耐火纸面石膏板（分项另计） 4. 15mm玻镁隔音板（分项另计）： 5. 双层75系列轻钢龙骨，内填150mm厚双面铝箔 隔音岩棉 6. 15mm玻镁隔音板 7. 12mm耐火纸面石膏板（分项另计） 8. 蛋壳艺术漆（分项另计） 9. 饰面层（分项另计） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆		
122	020209001064	五展区墙2(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	27
123	020209001065	带图案白色冲孔板墙面 [项目特征] 1、3mm厚, MT-35钢板 2、3mm厚阻燃亚克力板 3、40*40镀锌钢管 4、轻钢龙骨墙体玻镁隔音板基层（已单列） [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	10.74
124	020507001038	蛋壳艺术漆墙面 [项目特征] 1、蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.81
125	020607002037	200*200亚克力水晶字（带背光） [项目特征] 1. 镂空材料品种、颜色:200*200亚克力水晶字 （带背光） [工作内容] 1. 字制作、	个	4

分部分项工程量清单

工程名称：装修装饰工程

专业：土建工程

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输、安装 3. 刷油漆		
126	BB058	置物架	m2	0.96
127	BB060	法器模型	个	4
128	BB061	磁吸墙+磁吸展板（内容专业二次设计） 1. 0.2mm铁粉PP展板： 2. 带背胶PET彩色饰面： 3. 3mm铁氧体橡胶磁底板。	m2	6.07
		尾厅		
129	020209001066	尾厅墙(基层) [项目特征] 1. 12mm耐火纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	26.57
130	020507001039	蛋壳艺术漆墙面 [项目特征] 1、蛋壳艺术漆墙面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	6.42
131	020507001040	肌理艺术漆墙面 [项目特征] 1、肌理艺术漆面层 2、肌理艺术漆基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	7.9
132	020207001029	白色烤漆板饰面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌：白色烤漆板面 层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	13.61
133	020204001013	岩板饰面墙面 [项目特征] 1、15mm厚岩板	m2	1.32

分部分项工程量清单

工程名称: 装修装饰工程

专业： 土木工程

第 26 页 共 26 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
		二层		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱 2. 规格: 500*1600*140 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 压接线端子安装	台	2
2	030204031001	普通插座 [项目特征] 1. 名称: 单相二三孔插座 [工程内容] 1. 安装	个	88
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	70.78
4	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 型号、规格: BV-3*4mm ² [工程内容] 1. 管内穿线	m	193.84
5	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 照明线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN16 [工程内容] 1. 支架制作、安装 2. 接地	m	550
6	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号: BV-3*2.5mm ² [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1961
7	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 筒灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	52
8	030213003006	装饰灯	套	58

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:轨道射灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装		
9	030213003007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 喷绘发光软膜顶棚 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m2	17
10	030213003008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 喷绘发光软膜顶棚 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m2	2
11	030213001005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:定制LED灯R=800 [工程内容] 1. 安装	套	1
12	030213001006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:定制环形旋转投影灯R=100 [工程内容] 1. 安装	套	1
13	030213001007	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:定制LED弧形灯 [工程内容] 1. 安装	m	9
14	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:全息投影灯R=500 [工作内容] 1. 安装	套	2
15	030213001008	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:樱花造型装饰灯 [工程内容] 1. 安装	套	1
16	030213001009	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:线条造型装饰灯 [工程内容] 1. 安装	套	1
17	030213001001	定制LED彩色灯	套	9

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称:定制LED彩色灯800*400 [工程内容] 1. 安装		
18	030213001002	定制LED彩色灯 [项目特征] 1. 名称:定制LED彩色灯400*400 [工程内容] 1. 安装	套	8
19	030213001003	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:LED平板灯六边形 [工程内容] 1. 安装	套	20
20	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	158
21	CB001	(第二册)站类工艺系统调试费	项	1
		排烟机房		
22	030204018003	带双电源切换的控制箱 [项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800*250 [工作内容] 1. 箱体安装 2. 压接线端子安装	台	1
23	030213001010	普通灯具 [项目特征] 1. 名称:自带蓄电池的单管高效节能荧光灯 [工程内容] 1. 安装	套	2
24	030204031002	普通插座 [项目特征] 1. 名称:单相二三孔插座 [工程内容] 1. 安装	个	4
25	030204031003	双联单控开关 [项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
26	030212001007	电气配管 [项目特征]	m	11.03

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 规格: SC25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
27	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号: ZR-BV-2.5mm ² [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	9.6
		中央空调动力		
28	030212001011	电气配管 [项目特征] 1. 规格: SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒 (箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	68.3
29	030212003010	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号: BV-3*2.5mm ² [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	204.9
30	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 风机盘管调速开关 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	7
31	030901005001	风机盘管 [项目特征] 1. 形式: 2. 安装位置: 吊顶式 (制冷/制热) N=228/208W [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装 3. 支架制作、安装及除锈、刷油	台	7
		弱电		
32	030204018002	数字配线架 [项目特征] 1. 规格: 500*600*200 [工作内容] 1. 安装 2. 穿线板	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 滑梯		
33	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:UTP-CAT 6*10 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	97.65
34	031103007001	信息插座底盒 [项目特征] 1. 规格:网络插座 [工作内容] 1. 安装	个	29
35	031202006001	交换机 [项目特征] 1. 名称:交换机 [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	1
		室内监控		
36	030212003008	电气配线 [项目特征] 1. 名称:监控线 2. 导线型号、材质、规格:SYV75-5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	92.4
37	030212001009	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	92.4
38	031208008001	电视监控摄像设备 [项目特征] 1. 名称:全球带云台彩色摄像机 2. 参数:自定 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装 3. 调试	台	10
		应急照明		
39	030213003009	自带蓄电池的应急灯 [项目特征] 1. 名称:自带蓄电池的应急灯 36V 7W 壁装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安	套	7

分部分项工程量清单

工程名称: 电气工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		消防电气		
		二层		
1	030705003001	报警按钮 [项目特征] 1. 名称、型号: 报警按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	3
2	030705005001	总线短路隔离器 [项目特征] 1. 总线短路隔离器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	1
3	030705005002	火灾声光报警器 [项目特征] 1. 火灾声光报警器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	4
4	030705005003	带电话插孔的手动报警按钮 [项目特征] 1. 带电话插孔的手动报警按钮 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	4
5	030705004001	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	4
6	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 名称、型号: 火灾警报扬声器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	8
7	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 烟感探测器	只	12

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试		
8	030705004002	模块(接口) [项目特征] 1. 名称:输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1
9	030705006001	常开防火阀 [项目特征] 1. 常开防火阀 [工作内容] 1. 安装	台	1
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	45
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	121.6
12	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 型号、规格:NH-BVR-4mm ² [工程内容] 1. 管内穿线	m	98.2
13	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-KVV(4*1.5) [工作内容] 1. 管内穿线	m	91.82
14	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 名称:配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVVP-2*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	49.1
15	030212003006	电气配线	m	91.82

分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规格: WDN-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 管内穿线		
16	030212003007	电气配线 [项目特征] 1. 名称: 配线 2. 导线型号、材质、规格: WDN-BV-2.5 [工作内容] 1. 管内穿线	m	91.82
		排烟机房		
17	030701012001	报警装置 [项目特征] 1. 名称: 火灾报警电话 [工作内容] 1. 安装	组	1
18	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 烟感探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	1
19	030705004003	模块(接口) [项目特征] 1. 名称: 输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1
20	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: NH-KVV-2*1.5 2. 配线形式: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	35
21	030208002003	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: NH-RVS-2*1.5 [工作内容] 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护	m	38.5

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料		
22	030208002005	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:控制电缆 2. 规格:WDZN-KYJY-3x1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设	m	13.65
23	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	13.65
24	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	15.49
25	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN15 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	15.39
		消火栓系统		
26	030801001003	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):消火栓系统 3. 材质:热浸镀锌钢管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:卡箍连接 6. 套管形式、材质、规格:DN100柔性防水套管(B型) 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷油:银粉漆两道,红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管(包括防水套管)制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试	m	18.64

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		验		
27	030801001002	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：消火栓系统 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：卡箍连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷油：银粉漆两道，红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	17.56
28	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位（室内、室外）：室内消火栓箱子 2. 型号：SG16E65Z-J 3. 配2具 MF/ABC4 手提灭火器 [工作内容] 1. 安装	套	3
29	CB001	手提灭火器 MF/ABC4	具	3
		自喷系统		
30	030801001005	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：消火栓系统 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：卡箍连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷油：银粉漆两道，红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	12.29
31	030801001004	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：消火栓系统 3. 材质：热浸镀锌钢管 4. 规格：DN80 5. 连接形式：卡箍连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：	m	23.24

分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		刷油: 银粉漆两道, 红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
32	030801001006	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 消火栓系统 3. 材质: 热浸镀锌钢管 4. 规格: DN65 5. 连接形式: 卡箍连接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷油: 银粉漆两道, 红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	3.4
33	030801001007	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 消火栓系统 3. 材质: 热浸镀锌钢管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹链接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷油: 银粉漆两道, 红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	8.49
34	030801001009	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 消火栓系统 3. 材质: 热浸镀锌钢管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 螺纹链接 6. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 刷油: 银粉漆两道, 红色色环 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道除锈、刷油、防腐	m	56.75

分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业：消防设备安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖、通风工程

专业: 通风 空调工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		排烟系统		
1	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 周长或直径: 1000*320 3. 板材厚度: 0.6 4. 接口形式: 咬口连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	30.28
2	030902001002	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 周长或直径: 800*320 3. 板材厚度: 0.6 4. 接口形式: 咬口连接 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	14.54
3	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 周长或直径: 500*320 3. 板材厚度: 0.6 4. 接口形式: 咬口连接 5. 橡塑保温30mm厚 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支吊架除锈、刷油 3. 风管保温	m2	12.78
4	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装 (百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 500*500 [工作内容] 1. 安装	个	3
5	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 排烟阀 2. 规格: 1000*320 3. 周长: 3200 [工作内容] 1. 安装	个	1
6	030901002001	轴流排烟风机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：采暖、通风工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 形式:22439m³/h, 全压655pa, 功率7.5kw, 转速1450r/min, 2. 规格: [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装 5. 支架台座除锈、刷油		
7	CB001	屋面定制排烟机房	个	1
		新风系统		
		拆除		
		新做		
8	030902001007	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 周长或直径:250*160 3. 板材厚度:0.5 4. 接口形式:咬口连接 5. 橡塑保温30mm厚 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支吊架除锈、刷油 3. 风管保温	m2	2.35
9	030902001008	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 周长或直径:200*160 3. 板材厚度:0.5 4. 接口形式:咬口连接 5. 橡塑保温30mm厚 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支吊架除锈、刷油 3. 风管保温	m2	20.51
10	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型:风量调节阀 2. 规格:200*160 3. 周长:640 [工作内容] 1. 安装	个	4
11	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗) [项目特征] 1. 类型:单层百叶风口	个	4

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖、通风工程

专业: 通风 空调工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: 200*200 [工作内容] 1. 安装		
12	030902001011	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 周长或直径: 320*250 3. 板材厚度: 0.5 4. 接口形式: 咬口 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装	m2	14.37
13	030904001002	通风工程检测、调试	系统	1
		空调工程		
		拆除		
		新做		
14	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 空调冷媒管 3. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 4. 规格: D15.88 5. 连接形式: 焊接 6. 保温: 15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	17.08
15	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 空调冷媒管 3. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 4. 规格: D9.53 5. 连接形式: 焊接 6. 保温: 15mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	36.52
16	030801010010	铜管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装	m	17.38

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖、通风工程

专业: 通风 空调工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		
17	030801010004	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 空调冷媒管 3. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 4. 规格: D28.6 5. 连接形式: 焊接 6. 保温: 20mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	21.24
18	030801010005	铜管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 空调冷媒管 3. 材质: 磷脱氧无缝紫铜管 4. 规格: D22.2 5. 连接形式: 焊接 6. 保温: 20mm厚橡塑管壳 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	21.06
19	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷凝水管 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 保温: 13mm厚橡塑材料保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油	m	28.81
20	030801002002	钢管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 冷凝水管 3. 材质: 镀锌钢管 4. 规格: DN25	m	35.17

分部分项工程量清单

工程名称: 采暖、通风工程

专业: 通风 空调工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 连接形式: 螺纹连接 6. 保温: 13mm 厚橡塑材料保温 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油		
21	030902001009	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌钢板 2. 周长或直径: 1100*160 3. 板材厚度: 0.5 4. 接口形式: 咬口连接 5. 橡塑保温 30mm 厚 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 支吊架除锈、刷油 3. 风管保温	m ²	44.5
22	030903007005	碳钢风口、散流器制作安装 (百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 单层百叶风口 2. 规格: 600*300 [工作内容] 1. 安装	个	7
23	030903007006	碳钢风口、散流器制作安装 (百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 600*300 [工作内容] 1. 安装	个	7
24	030901004001	空调器-利用原室内机 [项目特征] 名称: 室内机 2. 型号: FXSP-1250 额定制冷量: 12.5kW 额定制热量: 14kW 3. 安装位置: 吊顶式 4. 支架材质、规格: 一般铁构件 5. 除锈、刷油设计要求: 先除锈, 然后防锈底漆两遍, 再刷银粉漆两道 [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	7
		采暖工程		
25	030805002002	暖气片拆除 [项目特征] 1. 名称、规格: 钢制散热器 [工作内容] 1. 安装	组	17

暂列金额明细表

工程名称: 预留金

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]