

铜川市朝阳实验小学学校教学楼维修
改造项目 工程

投 标 总 价

投标总价(小写)：1162711.98

(大写)：壹佰壹拾陆万贰仟柒佰壹拾壹元玖角捌分

投 标 人：陕西故都园林绿化工程有限公司 (单位盖章)




法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



闫临潼 (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 2024年 8月 30日

工程项目总造价表

项目名称：铜川市朝阳实验小学教学楼维修改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：（元） | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--------------|-----------|--------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| | | | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工费 |
| 1 | 室内粉刷 | 303,012.24 | 269,505.21 | 12,095.60 | | 13,150.75 | 24920.07 | 1414.81 | 9,996.83 | 11,350.60 |
| 1.1 | 装饰装修工程 | 303,012.24 | 269,505.21 | 12,095.60 | | 13,150.75 | 24920.07 | 1414.81 | 9,996.83 | 11,350.60 |
| 2 | 楼顶天文观测台 | 473,029.20 | 412,442.23 | 21,533.20 | | 20,266.64 | 38904.79 | 2180.36 | 15,406.13 | 17,912.63 |
| 2.1 | 建筑工程 | 463,823.23 | 404,325.03 | 21,133.74 | | 19,868.92 | 38147.66 | 2137.57 | 15,103.79 | 17,569.35 |
| 2.2 | 电气设备安装工程 | 9,205.97 | 8,117.20 | 399.46 | | 397.72 | 757.13 | 42.79 | 302.34 | 343.28 |
| 3 | 学校整体食堂 | 386,670.54 | 342,305.13 | 16,612.07 | | 16,813.91 | 31800.37 | 1803.51 | 12,741.56 | 14,536.32 |
| 3.1 | 厨房- 装饰装修工程 | 303,391.44 | 269,070.12 | 12,853.77 | | 13,165.86 | 24951.26 | 1416.43 | 10,008.30 | 11,432.94 |
| 3.2 | 厨房- 强电工程 | 70,929.93 | 62,358.26 | 3,210.55 | | 3,114.52 | 5833.48 | 329.68 | 2,327.69 | 2,642.89 |
| 3.3 | 厨房- 给排水工程 | 12,349.17 | 10,876.75 | 547.75 | | 533.53 | 1015.63 | 57.4 | 405.57 | 460.49 |
| 合计 | | 1,162,711.98 | 1,024,252.57 | 50,240.87 | | 50,231.30 | 95625.23 | 5398.68 | 38,144.52 | 43,799.55 |

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|-----|------------------------------|------|------|--------|--------|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 | | | | 745.00 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 421.70 | 421.70 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | | |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 | | |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 421.70 | 421.70 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 112.45 | 112.45 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | | |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 | | |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 112.45 | 112.45 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 210.85 | 210.85 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | | |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 | | |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 210.85 | 210.85 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 | | |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 | | |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 10 | 其他 | 项 | 1 | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | | |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | | |
| 三 | 装饰工程 | | | | |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | | |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 | | |
| | 合 计 | | | | 745.00 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|------|--------------|--|------|--------|--------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 铺装 | | | | |
| 1 | 020103004001 | 仿真假草皮 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：仿真假草皮20m m 厚6000-20000 针，加密加厚春草、绿底升级隔热 万能胶固定 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输 | m2 | 834.69 | 33.42 | 27895.34 |
| | | 分部小计 | | | | 27895.34 |
| | | 花箱 | | | | |
| 2 | AB018 | 成品户外防腐木花箱 尺寸：1200*500*500 | 个 | 24 | 303.46 | 7283.04 |
| 3 | 050102008001 | 栽植花卉 [项目特征] 1. 花卉种类、株距：鸢 36株/m2 2尾 [. 养护期 1 年 1工作内容 2. 起挖 3. 运输 4. 栽植 5. 藁缠绕树干 6. 养护 | m2 | 10.56 | 80.31 | 848.07 |
| | | 分部小计 | | | | 8131.11 |
| | | 木平台 | | | | |
| 4 | AB019 | 防腐木凳 450*450 1. 30mm 厚8 0*100 樟子松防腐木板 2. 50*50*3 镀锌方钢龙骨骨架 | m | 8.4 | 492.12 | 4133.81 |
| 5 | AB020 | 1.2m 宽防腐木平台 1. 1.30mm 厚200*10 0 樟子松防腐木板 2. 成品卡扣 3. 50*50*3 方钢 4. 20mm 厚0mm 宽封边板两边固定 5. 现状完成屋面 | m2 | 99.84 | 199.98 | 19966.00 |
| | | 分部小计 | | | | 24099.81 |
| | | 花架 | | | | |
| 6 | AB036 | 花架地面铺装 1. 30mm厚2800*100樟子松防腐木板 2. 成品卡扣 | m2 | 94.6 | 219.15 | 20731.59 |
| 本页合计 | | | | | | 80857.85 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|--------|----------|-----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 3. 50*50*3 方钢 4. 20mm 厚0mm 宽封边板两边固定 5. 现状完成屋面 | | | | |
| 7 | AB037 | 防腐木凳 300宽*450 1. 50mm厚300 宽樟子松防腐木板外包 3边 2. 50*50*3方钢龙骨骨架 | m | 60.3 | 389.71 | 23499.51 |
| 8 | AB035 | 防腐木花架 2800mm 宽 2700mm 高 1. 顶面100*150*3100 深咖色防腐木 花架条木榫结构 2. 100*200 深咖色方木木梁两道 3. 200*200 深咖色木柱 4. 20 厚0 宽封边板线 | m | 38 | 838.27 | 31854.26 |
| | | 分部小计 | | | | 76085.36 |
| | | 墙面防护 | | | | |
| 9 | 010607001001 | 金属网 [项目特征] 1. 材料品种、规格： 隐形防护网 2. 边框及立柱型钢品种、规格： 顶部 50*50 防腐木、立柱0*5 0 防腐木 距2190mm [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆 | m2 | 191.65 | 76.57 | 14674.64 |
| 10 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1. 墙体类型20mm厚樟子松防腐木墙 裙 2. 龙骨材料种类、规格、中距30*3 0*3 轻钢龙骨结构间距30 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆 | m2 | 281.76 | 163.12 | 45960.69 |
| | | 分部小计 | | | | 60635.33 |
| | | 阳光房 | | | | |
| 11 | AB038 | 钢化玻璃球形星空房（暂估价） | 个 | 2 | 20000.00 | 40000.00 |
| 本页合计 | | | | | | 155989.10 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|----------------|-------|---------|-----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 规格：3250*3250*2800 暂估价 | | | | |
| 12 | 050201014001 | 栏杆、扶手 [项目特征] 1. 栏杆、扶手截面70*50深咖色防腐木扶手 2. 120*120*1400mm防腐木立柱间距1500mm 3. 30*50深咖色竖档间距130mm [工作内容] 1. 石料加工 2. 栏杆、扶手安装 3. 铁镞、银锭安装 4. 勾缝 | m | 41.82 | 220.00 | 9200.40 |
| 13 | 010606011001 | 钢支架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：镀锌方 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆 | t | 4.623 | 8442.16 | 39028.11 |
| 14 | AB039 | 防腐木平台 1. 1.30mm 厚200*100樟子松防腐木板 | m ² | 37.39 | 171.78 | 6422.85 |
| 15 | AB040 | 平台侧封板 1. 20mm厚深咖色封边板固定 | m ² | 40.38 | 160.51 | 6481.39 |
| 16 | AB041 | 台阶 1. 30mm厚2000*100樟子松防腐木 | m ² | 13.95 | 171.78 | 2396.33 |
| 17 | AB004 | 360° 电动旋转平台（正转、反转） （暂估价） 减速机，正反转轴，带遥控设置、专业厂家提供成品，同玻璃房尺寸 | 套 | 2 | 8000.00 | 16000.00 |
| | | 分部小计 | | | | 119529.08 |
| | | 其他 | | | | |
| 18 | AB001 | 窗帘 1. 高度800mm 2. 铝合金窗帘杆 | m | 20 | 109.34 | 2186.80 |
| 19 | AB002 | 成品桌椅 尺寸：1400*700*750 黑色旋转电脑椅 | 套 | 2 | 1000.00 | 2000.00 |
| 20 | 031202001002 | 终端设备 [项目特征] 1. 名称：台式电脑：主27寸显示器 | 台 | 2 | 3036.43 | 6072.86 |
| 本页合计 | | | | | | 89788.74 |

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|-----|------------------------------|------|------|---------|---------|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 | | | | 3564.39 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 1833.86 | 1833.86 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | | |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 1391.04 | 1391.04 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 442.82 | 442.82 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 740.39 | 740.39 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | | |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 622.31 | 622.31 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 118.08 | 118.08 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 990.14 | 990.14 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | | |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 768.73 | 768.73 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 221.41 | 221.41 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 | | |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 | | |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 10 | 其他 | 项 | 1 | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | | |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | | |
| 三 | 装饰工程 | | | | |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | | |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 | | |
| | 合 计 | | | | 3564.39 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|--------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征 1. 规格 -YJV-5*6 [工作内容 1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火隔板 8. 电缆防火涂料 | m | 102.83 | 38.25 | 3933.25 |
| 2 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征 1. 材质 S 2 [工作内容 1. 刨沟槽 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地 | m | 98.83 | 21.86 | 2160.42 |
| | | 分部小计 | | | | 6093.67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本页合计 | | | | | | 6093.67 |
| 合计 | | | | | | 6093.67 |

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|----|------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 | | | | 56.18 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 28.93 | 28.93 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 14.46 | 14.46 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 12.79 | 12.79 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 | | |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 | | |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 10 | 其他 | 项 | 1 | | |
| 二 | 安装工程 | | | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 | | |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 | | |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 | | |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 | | |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 | | |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 | | |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 | | |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 | | |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 | | |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 | | |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 | | |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 | | |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 | | |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 | | |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | 56.18 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 电梯厅 | | | | |
| 1 | 020207001001 | 装饰板墙墙裙 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色： 原木色装饰板墙裙 2. 5厚银色不锈钢压线20*30: [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 15.49 | 139.45 | 2160.08 |
| 2 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 25.13 | 12.22 | 307.09 |
| 3 | 020302001001 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距： 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | m2 | 18.06 | 145.63 | 2630.08 |
| | | 分部小计 | | | | 5097.25 |
| | | 刷卡间 | | | | |
| 4 | 020207001002 | 装饰板墙墙裙 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色： 原木色装饰板墙裙 2. 5厚银色不锈钢压线20*30: [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 18.71 | 139.45 | 2609.11 |
| 本页合计 | | | | | | 7706.36 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 1 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 28.96 | 12.22 | 353.89 |
| 6 | 020302001002 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | m2 | 14.2 | 145.63 | 2067.95 |
| | | 分部小计 | | | | 5030.95 |
| | | 大厅 | | | | |
| 7 | 020207001003 | 装饰板墙墙裙 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：原木色装饰板墙裙 2. 5厚银色不锈钢压线20*30: [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 124.28 | 139.45 | 17330.85 |
| 8 | 020506001003 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 143.01 | 12.22 | 1747.58 |
| 9 | 020302001003 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜 | m2 | 334.59 | 145.63 | 48726.34 |
| 本页合计 | | | | | | 70226.61 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|----|--------------|---|------|--------|---------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 色:600*1200彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | | | | |
| 10 | 020302002001 | 格栅吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝方通 [工作内容] 1. 安装龙骨 2. 面层铺贴 | m2 | 46.21 | 178.32 | 8240.17 |
| | | 分部小计 | | | | 76044.94 |
| | | 小包间 | | | | |
| 11 | 020506001004 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 顶部 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 39.22 | 12.22 | 479.27 |
| 12 | 020506001005 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型: 墙面 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 115.29 | 12.22 | 1408.84 |
| 13 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1. 框截面尺寸、单扇面积: 500*2150 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 | 1530.04 | 1530.04 |
| | | 分部小计 | | | | 3418.15 |
| | | 大包间 | | | | |
| | | 本页合计 | | | | 11658.32 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 1 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|------|--------|---------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 020506001006 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：顶部 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 56.76 | 12.22 | 693.61 |
| 15 | 020506001007 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 120.67 | 12.22 | 1474.59 |
| 16 | 020401003002 | 实木装饰门 [项目特征] 1. 框截面尺寸、单扇面积500*2150 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 | 1527.68 | 3055.36 |
| | | 分部小计 | | | | 5223.56 |
| | | 厨房操作间 | | | | |
| 17 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：红机砖 2. 墙体类型：隔墙 3. 墙体厚度240 4. 墙体高度1.2m 5. 砂浆强度等级、配合比M 5 混合 砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砌筑 5. 材料运输 | m3 | 3.31 | 382.08 | 1264.68 |
| 18 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型：隔墙两 侧 | m2 | 48.78 | 102.21 | 4985.80 |
| 本页合计 | | | | | | 11474.04 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---|------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| | | 2. 底层厚度、砂浆配合比10mm厚水泥砂浆 1:3 打底 3. 挂贴方式：粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：瓷片面层300*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 | | | | | |
| 19 | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型：厨房操作间 2. 贴结层厚度、材料种类：1.5厚聚氨酯涂膜防水 3. 挂贴方式：粘贴 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：瓷片面层300*600 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 | m2 | 155.39 | 130.24 | 20237.99 | |
| 20 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度60mm厚C15砼垫层 2. 防水层厚度、材料种类：非焦油聚氨酯涂膜，涂膜厚 1.5m 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输 | m2 | 253.1 | 168.15 | 42558.77 | |
| 21 | 020302001004 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200 彩色铝扣板 | m2 | 159.26 | 145.63 | 23193.03 | |
| 本页合计 | | | | | | | 85989.79 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|------|-------|--------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | | | | |
| 22 | 040801006001 | 拆除砖石结构 [项目特征] 1. 结构形式：瓷砖面6cm混凝土垫层30c 2. m 灰土垫层 [工作内容]人工切缝 1. 拆除 2. 运输 | m2 | 15.11 | 82.78 | 1250.81 |
| 23 | 010407003001 | 排水沟 [项目特征] 1. 沟截面尺寸300*300 2. 垫层材料种类、厚度 3. 混凝土强度等级C 2 5 , 壁厚m 4. 篦子：不锈钢篦子 5. 防护材料种类 2 0 1厚 5 水泥 浆 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料 | m | 30.21 | 120.08 | 3627.62 |
| 分部小计 | | | | | | 97118.70 |
| 蔬菜仓库 | | | | | | |
| 24 | 020506001008 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：顶部 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 13.41 | 12.21 | 163.74 |
| 25 | 020506001009 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 | m2 | 58.38 | 12.22 | 713.40 |
| 本页合计 | | | | | | 5755.57 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|----------------|-------|---------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 3. 刷防护材料、油漆 | | | | |
| 26 | 020401003003 | 实木装饰门 [项目特征] 1. 框截面尺寸、单扇面积500*2150 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 | 1530.04 | 1530.04 |
| | | 分部小计 | | | | 2407.18 |
| | | 干货仓库 | | | | |
| 27 | 020401003004 | 实木装饰门 [项目特征] 1. 框截面尺寸、单扇面积500*2150 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 | 1530.04 | 1530.04 |
| | | 分部小计 | | | | 1530.04 |
| | | 留样间 | | | | |
| 28 | 020506001010 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：顶部 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m ² | 5.87 | 12.22 | 71.73 |
| 29 | 020506001011 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m ² | 37.99 | 12.22 | 464.24 |
| 30 | 020407001001 | 木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：无漆木门套 | m ² | 2.16 | 254.52 | 549.76 |
| 本页合计 | | | | | | 4145.81 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | 1085.73 |
| | | 小包间 (厨房内) | | | | |
| 31 | 020506001012 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 84 | 12.22 | 1026.48 |
| 32 | 020302001005 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | m2 | 27.26 | 145.63 | 3969.87 |
| 33 | 020406010001 | 特殊五金 [项目特征] 1. 五金名称、用途：更换门 [锁] [工作内容] 2. 五金安装 . 刷防护材料、油漆 | 个 | 4 | 30.05 | 120.20 |
| | | 分部小计 | | | | 5116.55 |
| | | 消毒间 | | | | |
| 34 | 020506001013 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子要求 2 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 | m2 | 42 | 12.22 | 513.24 |
| 本页合计 | | | | | | 5629.79 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 1 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 3. 刷防护材料、油漆 | | | | |
| 35 | 020302001006 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | m2 | 13.89 | 145.63 | 2022.80 |
| 36 | 020407001002 | 木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：无漆木门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 2.16 | 254.52 | 549.76 |
| | | 分部小计 | | | | 3085.80 |
| | | 洗碗间 | | | | |
| 37 | 020207001004 | 装饰板墙墙裙 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：原木色装饰板墙裙 2. 5厚银色不锈钢压线20*30: [工作内容] 1. 底层抹灰 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 16.51 | 139.45 | 2302.32 |
| 38 | 020506001014 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 刮腻子要求2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：环保乳胶漆 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | m2 | 25.49 | 12.22 | 311.49 |
| 39 | 020302001007 | 铝扣板吊顶 | m2 | 13.78 | 145.63 | 2006.78 |
| 本页合计 | | | | | | 7193.15 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*1200 彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | | | | |
| 40 | 020407001003 | 木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：无漆木门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 2.16 | 254.52 | 549.76 |
| | | 分部小计 | | | | 5170.35 |
| | | 公卫 | | | | |
| 41 | 020302001008 | 铝扣板吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600彩色铝扣板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 | m2 | 25.64 | 145.63 | 3733.95 |
| 42 | 020407001004 | 木门套 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：无漆木门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆 | m2 | 2.27 | 254.52 | 577.76 |
| 43 | 020406010002 | 特殊五金 [项目特征] 1. 五金名称、用途：更换门锁 | 个 | 2 | 30.05 | 60.10 |
| 本页合计 | | | | | | 4921.57 |

措施项目清单计价表

工程名称：厨房— 装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|-----|------------------------------|------|------|--------|---------|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 | | | | 1420.83 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 775.35 | 775.35 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | 0.58 | 0.58 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 217.43 | 217.43 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 557.34 | 557.34 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 246.41 | 246.41 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | 0.51 | 0.51 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 97.27 | 97.27 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 148.63 | 148.63 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 399.07 | 399.07 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 | 0.24 | 0.24 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 | | |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 | | |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 | 120.16 | 120.16 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 | 278.67 | 278.67 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 | | |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 | | |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 10 | 其他 | 项 | 1 | | |
| 二 | 建筑工程 | | | | |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 | | |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | | |
| 三 | 装饰工程 | | | | |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 | | |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 | | |
| | 合 计 | | | | 1420.83 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|---|------|--------|--------|---------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | |
| | | 配线、配管 | | | | | |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 规格：C25 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 接地 | m | 314.72 | 19.35 | 6089.83 | |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 规格：SC20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 接地 | m | 47.58 | 22.26 | 1059.13 | |
| 3 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1. 名称：电气配管 2. 规格：PC32 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 接地 | m | 96.39 | 19.33 | 1863.22 | |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1. 规格：YJV-5*10 2. 敷设方式：管道敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 | m | 22.23 | 75.07 | 1668.81 | |
| 5 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1. 规格：ZR-YJV-5*4 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 | m | 68.09 | 31.02 | 2112.15 | |
| 6 | 030208002002 | 控制电缆 [项目特征] 1. 规格：ZR-YJV-5*2.5 | m | 26.42 | 25.81 | 681.90 | |
| 本页合计 | | | | | | | 13475.04 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|--------|--------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 | | | | |
| 7 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格BV-2.5mm ² 2. [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 330.75 | 3.77 | 1246.93 |
| 8 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格BV-4mm ² 2. [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 463.54 | 4.68 | 2169.37 |
| 9 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格BV-6mm ² 2. [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线 | m | 487.3 | 6.32 | 3079.74 |
| 10 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1. 名称：金属软管 2. [管径] 3. [管径] [工作内容] 1. 电线管路敷设 | m | 126 | 42.53 | 5358.78 |
| | | 分部小计 | | | | 25329.86 |
| | | 灯具、开关、插座 | | | | |
| | | 灯具 | | | | |
| 11 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1. 名称：*600mm白板灯 2. 安装方式：镶嵌式安 装 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 45 | 154.71 | 6961.95 |
| 12 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1. 名称：安全出口灯 2. 型号：DC36 0.3 W LED 3. 安装高度：距上 2 米安 装 [工作内容] 1. 安装 | 套 | 1 | 79.23 | 79.23 |
| 13 | 030213003005 | 装饰灯 [项目特征] | 套 | 3 | 79.23 | 237.69 |
| 本页合计 | | | | | | 19133.69 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|---|------|------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | 1. 名称：一般应急灯 2. 型号:DC36 3 W LED) 3. 安装高度：距地 5 [米作内容] 1. 安装 | | | | |
| 14 | 030213003006 | 装饰灯 [项目特征] 1. 名称：疏散指示灯 2. 型号:DC36 0.3 W LED) 3. 安装高度：距地 3 [米 1]工作内容 . 安装 | 套 | 3 | 79.23 | 237.69 |
| 15 | 030213005001 | 紫外线消毒灯 [项目特征] 1. 名称：紫外线消毒 2灯 :ES-UVZJ-80W [. 型号] 1]工作内容 . 安装 | 套 | 12 | 143.03 | 1716.36 |
| | | 分部小计 | | | | 9232.92 |
| | | 开关 | | | | |
| 16 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1. 名称：单联单控开 2关 安装高度：距.4m [地 1]工作内容 | 个 | 3 | 28.21 | 84.63 |
| 17 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1. 名称：双联单控开 2关 1.4m [工程安装高度：距地 1. 安装 | 个 | 6 | 31.82 | 190.92 |
| | | 分部小计 | | | | 275.55 |
| | | 插座 | | | | |
| 18 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1. 名称：单相插座 2. 型号AC250V 16A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 | 个 | 9 | 31.67 | 285.03 |
| 19 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1. 名称：单联单相三级防溅暗插座 2. 型号AC250V 16A | 个 | 27 | 33.71 | 910.17 |
| 本页合计 | | | | | | 3424.80 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|------|------|---------|----------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| | | [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 | | | | |
| 20 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1. 名称：带接地插孔暗装三相插座 2. 型号AC38 0 插座接线箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 | 个 | 7 | 40.47 | 283.29 |
| | | 分部小计 | | | | 1478.49 |
| | | 配电箱 | | | | |
| 21 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号AL照明配电箱 PZ30-18 2. 规格384*250*190 [工作内容] 1. 箱体安装 | 台 | 1 | 1382.32 | 1382.32 |
| 22 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号AP 动力配电箱 2. 规格400*600*200 [工作内容] 1. 箱体安装 | 台 | 1 | 1982.32 | 1982.32 |
| 23 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号AP1 动力配电箱 2. 规格：定制 [工作内容] 1. 箱体安装 | 台 | 1 | 1982.32 | 1982.32 |
| | | 分部小计 | | | | 5346.96 |
| | | 系统调试 | | | | |
| 24 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级 (KV) : 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试 | 系统 | 1 | 729.52 | 729.52 |
| | | 分部小计 | | | | 729.52 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本页合计 | | | | | | 6359.77 |
| 合计 | | | | | | 42393.30 |

措施项目清单计价表

工程名称：厨房- 强电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|----|------------------------------|------|------|--------|--------|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 | | | | 567.66 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 292.29 | 292.29 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 146.15 | 146.15 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 129.22 | 129.22 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 | | |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 | | |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 10 | 其他 | 项 | 1 | | |
| 二 | 安装工程 | | | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 | | |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 | | |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 | | |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 | | |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 | | |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 | | |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 | | |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 | | |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 | | |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 | | |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 | | |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 | | |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 | | |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 | | |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | 567.66 |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：厨房- 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元) | |
|------|--------------|--|------|-------|--------|---------|
| | | | | | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外)：室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：给水 3. 材质PR 4. 规格de15 5. 连接形式：热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验 | m | 85 | 17.29 | 1469.65 |
| 2 | 030803001001 | 角阀 [项目特征] 1. 型号、规格DN15 [工作内容] 1. 安装 | 个 | 12 | 35.40 | 424.80 |
| 3 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外)：室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：排水 3. 材质PVC 4. 规格DN100 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) | m | 49.04 | 70.05 | 3435.25 |
| 4 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外)：室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水)：排水 3. 材质UPVC 4. 规格DN75 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) | m | 40.94 | 42.73 | 1749.37 |
| 5 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1. 规格:DN100 | 个 | 1 | 27.79 | 27.79 |
| 本页合计 | | | | | | 7106.86 |

措施项目清单计价表

工程名称：厨房- 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
|----|------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 通用项目 | | | | 87.26 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 | 44.93 | 44.93 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 | 22.47 | 22.47 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 | 19.86 | 19.86 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | | |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 | | |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 | | |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 | 1 | | |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 | | |
| 10 | 其他 | 项 | 1 | | |
| 二 | 安装工程 | | | | |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 | | |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 | | |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 | | |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 | | |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 | | |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 | | |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 | 1 | | |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 | | |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 | | |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 | | |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 | | |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 | | |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 | | |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 | | |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | 87.26 |

