

工程量清单封面

铜川市实验中学校舍改造维修项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 08 月 12 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 3	砌 筑 工 程					
1	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	48.64		
2	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	1.16		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502023001	过梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20商混 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护	m3	1.12		
	B. 1	楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011102003001	块料楼地面（教室、办公室、休息室等）	做法：楼1 1. 8~10厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝（具体面层见装修图） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 50厚C20细石混凝土填充层随打随抹平（上配Φ4双层双向间距50钢筋网片），中配加热管，加热管上皮最薄处30，沿外墙内侧贴20×40聚苯板保温层，高与填充层上皮平 6. 0.2厚单真空镀铝聚酯薄膜 7. 20厚EPS聚苯乙烯保温板（表观密度≥20kg/m³），当处于沿外墙内侧2米宽范围内时，换为设置20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 8. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 9. 钢筋混凝土楼板随打随找平，局部修补	m2	236.56		
5	011102003002	块料楼地面	[工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011102003003	块料楼地面（卫生间）	做法：楼2 地板辐射采暖铺防滑地砖楼面（有防水） 1. 8~10厚防滑地砖楼面，干水泥擦缝（具体面层见装修图） 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 2厚聚合物水泥基防水涂料，四周翻起150高（管井等防水加强） 5. 最薄处50厚C20细石混凝土填充层随打随抹平，1%坡向地漏（上配Φ4双层双向间距50钢筋网片），中配加热管，加热管上皮最薄处30，沿外墙内侧贴20×50聚苯板保温层，高与填充层上皮平 6. 0.2厚单真空镀铝聚酯薄膜 7. 20厚EPS模塑聚苯乙烯保温板（表观密度≥20kg/m³），当处于沿外墙内侧2米宽范围内时，换为设置20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 8. 1.5厚丙烯酸防水涂料，四周翻起150高 9. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 10. 钢筋混凝土楼板随打随找平，局部修补	m2	88.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011105003001	块料踢脚线 H=120	做法：踢2 1. 5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 9厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	470.42		
8	010502028001	台阶	1. 60厚C20混凝土踏步，随打随抹平（高宽详平面） 2. 强度LC7.5轻集料混凝土回填（根据踏步情况设置） 3. 钢筋混凝土结构筏板	m2	5.28		
	B.2	墙、柱面工程					
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰（教室、休息室、走道）	做法：内1 1. 1.5m高5 - 7厚瓷砖墙贴，贴面砖时充分揉压（白水泥擦缝） 2. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3. 刷素水泥浆一道 基层处理 4. 8厚1:2水泥砂浆压实抹平 5. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 6. 素水泥浆一道	m2	486.38		
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011203003001	块料墙、柱面（卫生间、饮水处）	做法：内2 面砖防水墙面 1. 5厚面砖，擦缝材料擦缝（墙砖到吊顶） 2. 10厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实 3. 1.5厚水泥基防水涂膜 基层处理（见A、B） A. 混凝土墙面 4. 8厚1:2水泥砂浆压实抹平 5. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 6. 素水泥浆一道 7. 钢筋混凝土墙 B. 砖砌体/轻质隔墙 4. 8厚1:2水泥砂浆压实抹平 5. 12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 6. 砖砌体/轻质隔墙	m2	30.3		
	B. 3	天棚工程					
12	011302001001	铝扣板吊顶天棚	做法： 1. 钢筋混凝土楼板，局部修补找平，表面清理 2. 1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料防潮层 3. 铝扣板吊顶	m2	3.36		
	B. 4	门窗工程					
13	010802001001	铝合金平开门 M0821	[项目特征] 1. 门类型：铝合金门 2. 框材质、外围尺寸:800*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010802003001	三防门 M1127	[项目特征] 1. 门类型:三防门 2. 框材质、外围尺寸:1100*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	14		
15	010802003002	三防门 M1124	[项目特征] 1. 门类型:三防门 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	1		
16	010802003003	三防门 M1527	[项目特征] 1. 门类型:三防门 2. 框材质、外围尺寸:1500*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1		
17	010802003004	防盗门	[项目特征] 1. 门类型:三防门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2		
18	010807001001	铝合金推拉窗	[项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3000*500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程					
19	011403001001	抹灰面油漆		m2	2464.99		
	B. 6	其 他 工 程					
20	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格、品牌： 2. 油漆品种、刷漆遍数： [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	0.66		
21	011505002001	卫生纸盒、纸篓	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格、品牌： [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2		
22	011505003001	镜面玻璃	[工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	0.5		
	D. 7	拆除工程					
23	011701001001	砖砌体拆除	[工作内容] 1. 拆除	m3	31.74		
24	011701001002	拆除讲台 [工作内容] 1. 拆除	[工作内容] 1. 拆除	m3	7.31		
25	011705001001	拆除原有地砖地面	[工作内容] 1. 拆除	m2	3.36		
26	011705001002	平面块料拆除		m2	1		
27	011710001001	拆除门 M1527		樘	5		
28	011710001002	拆除楼道窗		m2	10.5		
		补充分部					
29	01B001	垃圾外运		m3	46.6055		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#教学楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011712001001	消火栓拆除	1、型号：原有消火栓拆除	套	4		
		新做					
2	030901012001	室内消火栓	1、型号：SG18E65Z-J(单栓)组合式消防柜 2、规格：1800*700*180 3、配置：内均配有DN65阀一个,衬胶水龙带25m长一条,%C19直流水枪一支,软管长度为30米的消防软管卷盘一条,MF/ABC4型手提式磷酸氨盐干粉灭火器二具。消火栓箱体均采用钢板铝合金边框,茶色玻璃门,并均配消防报警按钮,且消火栓箱门上要求	套	9		
3	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 输送介质(给水、排水、热媒体、燃气、雨水):水 3. 材质:内外壁热镀浸镀锌钢管 4. 规格:DN65 5. 连接形式:卡箍连接 6. 套管形式、材质、规格:一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:刷红色调和漆两道	m	55.31		
4	011715001001	开孔(打洞)		个	3		
5	CB001	系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统)		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生器具					
1	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:节水型	组	1		
2	031003011001	成套淋浴器	1. 材质:金属 2. 组装形式:冷热水	组	1		
3	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:节水型坐便器	套	1		
4	031003024001	热水器		台	1		
		热水					
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3. 材质:S4系列PPR管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接	m	3.86		
6	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀（热水） 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN15	个	1		
		给水					
7	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3. 材质:S4系列PPR管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接	m	10.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	031001006003	塑料管	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: S4系列PPR管 4. 规格: DN20 5. 连接形式: 热熔连接	m	11		
9	031002001002	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN20	个	2		
10	031002001003	阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 塑料 3. 型号、规格: DN20	个	1		
		排水					
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 塑料 UPVC 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 粘接	m	2.72		
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 水 3. 材质: 塑料 UPVC 4. 规格: DN75 5. 连接形式: 粘接	m	2.76		
13	031003017001	地漏	1. 材质: 塑料 2. 规格: DN50	个	1		
14	011715001001	开孔 (打洞) DN150以内		个	1		
15	011715001002	开孔 (打洞) DN80		个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：焊接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：除锈后，红丹二道，银粉漆二道	m	99.01		
2	031002001001	阀门	1. 类型：手动跑风门 2. 材质：金属	个	33		
3	031002001002	阀门	1. 类型：温控阀 2. 材质：金属 3. 型号、规格：DN20	个	33		
4	031002001003	阀门	1. 类型：调节锁闭阀 2. 材质：金属 3. 型号、规格：DN20	个	33		
5	031004002001	钢制散热器	1. 片数：20 2. 型号、规格：铜铝复合散热器HXZTLF60-50/30-1.0/1.0	组	30		
6	031004002002	钢制散热器		组	1		
7	031004002003	钢制散热器	1. 片数：16 2. 型号、规格：铜铝复合散热器HXZTLF60-50/30-1.0/1.0	组	1		
8	031004002004	钢制散热器	1. 片数：15 2. 型号、规格：铜铝复合散热器HXZTLF60-50/30-1.0/1.0	组	1		
9	030807001001	采暖工程系统调整		系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011713001001	灯具拆除	1. 名称、型号:吸顶灯拆除	套	55		
2	030409001001	电力电缆	电力电缆 1. 型号:YJV-4*95+1*50(原有电缆更换)	m	300		
		新做					
3	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号:吸顶灯（2号楼1层架空走廊）	套	8		
4	030409016001	2#楼4F, 5F明装改3P空调线路	1. 共20间教室，每件教室布线长度110m;共三根线:WDZ-BYJ-2*4mm+WDZ-BYJ-2.5mm铜芯线;35*25mm线槽敷设	m	2200		
5	030409001002	电力电缆	1. 型号:YJV-4*95+1*50(电缆更换)	m	300		
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称、型号:2AL2-1 2. 规格:600*800*200	台	1		
7	030402012002	成套配电箱	1. 名称、型号:AL-bg8 2. 规格:450*500*120	台	2		
8	030402012003	成套配电箱	1. 名称、型号:AL-js8 2. 规格:450*500*120	台	12		
9	030402012004	成套配电箱	1. 名称、型号:AL-qcs 2. 规格:450*250*120	台	1		
10	030402012005	成套配电箱	1. 名称、型号:AL-sfs8 2. 规格:450*500*120	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030402012006	成套配电箱	1. 名称、型号:AL-zbs 2. 规格:450*500*120	台	1		
12	030402012007	成套配电箱	1. 名称、型号:AL-zbs 2. 规格:450*500*120	台	1		
13	030413013001	插座	1. 名称:柜式空调插座	套	5		
14	030413013002	插座	1. 名称:挂式空调插座	套	33		
15	030413013003	插座	1. 名称:普通插座	套	81		
16	030413013004	插座	1. 名称:地插	套	1		
17	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联开关	套	22		
18	030405015001	风扇	1. 名称:吊扇	台	80		
19	030413012002	开关、按钮		套	18		
20	040502008001	套管	1. 名称:空调冷凝水套管	个	32		
21	030413012003	开关、按钮	1. 名称:三联开关	套	7		
22	030413012004	开关、按钮	1. 名称:双联开关	套	1		
23	030413012005	开关、按钮		套	24		
24	030405015002	风扇	1. 名称:轴流排气扇	台	13		
25	030409003001	控制电缆	1. 型号:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式:桥架、管道敷设	m	543.93		
26	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:金属 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:暗配	m	47.83		
27	030412001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:金属 3. 规格:JDG32 4. 配置形式及部位:暗配	m	80.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	1841.85		
29	030412001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式及部位: 暗配	m	159.34		
30	030412001005	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位: 明配	m	1		
31	030412001006	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN32 3. 配置形式及部位: 明配	m	4.5		
32	030412003001	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	2534.59		
33	030412003002	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	4251.6		
34	030412003003	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	95.67		
35	030412003004	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	47.83		
36	030413001002	普通灯具		套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	030413003001	荧光灯	1. 名称、型号:紫外线灯 2. 规格:1*28W 3. 安装方式:吊管	套	56		
38	030413005001	工厂灯	1. 名称、型号:热计量间防水防尘灯	套	1		
39	030413001003	普通灯具	1. 名称:壁装应急照明灯 2. 安装高度:距地2.4米	套	4		
40	030413001004	普通灯具	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 安装高度:距地2.2米	套	1		
41	030413001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装高度:距地0.5米	套	2		
42	030413003002	荧光灯	1. 名称:办公室三管荧光灯 2. 安装方式:吊管式	套	30		
43	030413003003	荧光灯	1. 名称:黑板灯 2. 安装方式:吊管式	套	24		
44	030413003004	荧光灯	1. 名称:卫生间灯具 2. 安装方式:吊管式	套	2		
45	031301001001	剔堵槽、沟		m	2589.93		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030705001002	点型探测器 [项目特征] 1. 名称：感烟探测器拆除		只	13		
2	030905001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器拆除	个	13		
		新做					
3	030412001001	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：金属 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位：暗配	m	54.32		
4	030412001002	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：金属 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位：暗配	m	193.29		
5	030412003001	配线	1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：NH-BV-2.5 3. 敷设部位或线制：砖混凝土结构	m	410.99		
6	030412003002	配线	1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制：砖混凝土结构	m	219		
7	030412003003	配线	1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制：砖混凝土结构	m	43.01		
8	030905001002	点型探测器		个	25		
9	030905008001	消防报警电话插孔	[项目特征] 1. 规格：带电话插孔的消火栓按钮	个	1		
10	030905004001	消火栓按钮	[项目特征] 1. 规格：消火栓按钮	个	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030905010001	消防模块	[项目特征] 1. 名称：SI隔离器模块	个	2		
12	030905010002	消防模块	[项目特征] 1. 名称：广播模块	个	1		
13	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	[项目特征] 1. 名称：消防端子箱 2. 输出形式：	台	1		
14	030905012001	区域报警控制器	[项目特征] 1. 总线制：火灾报警显示盘	台	1		
15	030905012002	警报装置	[项目特征] 1. 名称：吸顶式广播	台	1		
16	030905006001	声光报警器	[项目特征] 1. 形式：声光报警器	个	1		
17	030911001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数：500点以内 [工程内容] 1. 系统装置调试	系统	1		
18	031301001001	剔堵槽、沟		m	247.61		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#教学楼弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 3	砌 筑 工 程					
1	010402001001	原楼道窗洞封堵	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位：窗洞等零星部位 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	16.68		
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：200	m3	4.48		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502023001	过梁		m3	0.24		
	B. 1	楼地面工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011102003001	块料楼地面（男生宿舍1）	做法：楼1 防滑地砖楼面 1. 8~10厚防滑地砖铺平，干水泥擦缝（具体面层见装修图） 2. 素水泥浆（随刷随铺水泥） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥基一道（内掺建筑胶） 5. 50厚C20细石混凝土（配双层双向钢筋网片， $\Phi 4$ 双层双向间距 50 钢筋网片），中间加钢丝，钢丝网上提最薄处 30，最外侧竖向钢筋 20 \times 40 角铁来保证面层，高与填充层上皮平 6. 0.2厚单组份聚氨酯涂膜 7. 20厚EPS聚苯乙烯保温板，表观密度 $\geq 20\text{kg/m}^3$ ；当处于女儿墙内侧2米范围内时，应为A级20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 8. 水泥基一道（内掺建筑胶） 9. 钢筋混凝土结构层	m2	216		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011102003002	块料楼地面（卫生间）	做法：楼面3 防滑地砖楼面（有防水） 1. 10厚地砖，1:1水泥砂浆擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚厚聚合物水泥基防水涂料分三遍涂刷，四周翻起300 5. 20厚（最薄处）1:3水泥砂浆找平找坡层 6. 1%坡向地漏 7. 钢筋混凝土结构板	m2	144		
6	011105003001	块料踢脚线（120高除卫生间外的房间、走道、楼梯间）	做法：踢2 1. 5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2. 8厚1:2水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 5厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m2	199.5		
	B.2	墙、柱面工程					
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰（除卫生间外的房间、走道）	做法：内1 涂料墙面 1. 刷（喷）内墙涂料 2. 2厚Y型腻子 3. 6mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 4. 7mm厚1:3水泥砂浆打底、找平 5. 填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处，V型槽充分变形后，采用弹性腻子勾缝，在此部位贴15CM的确良布，批墙面腻子 6. 墙面基层清扫干净	m2	992.06		
8	011202001001	零星项目一般抹灰		m2	11.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011203003001	块料墙、柱面(卫生间、饮水处)	做法：内2 瓷砖防水墙面 1. 墙面砖（高度至吊顶天棚），1:1水泥砂浆擦缝 2. 5厚水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 1.2厚聚氨酯涂膜防水层 5. 6厚1:2.5水泥砂浆粘罩面 6. 7厚1:2.5水泥砂浆打底、找平 7. 墙面用1:1素水泥浆结合层处理 8. 墙面与混凝土梁、墙、柱等交界处钉2目（12.7*12.7网格）、丝径0.7mm，300mm宽镀锌钢丝网 9. 墙面基层清扫干净	m2	177.07		
10	010404001001	轻钢龙骨木工板隔墙	1. 墙体类型:宿舍隔墙 2. 龙骨类型:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:两面钉12mm木工板（中间填充100岩棉） 4. SPC集成板面层	m2	1098.2		
	B.3	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011404002001	无机涂料顶棚（除卫生间外的房间、走道）	1. 现浇钢筋砼屋面板，表面清理 2. 素水泥浆一道扫毛 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 5. 耐水腻子二道 6. 封底漆一道 7. 喷（刷）涂料面层两道	m2	433.61		
12	011302001001	铝扣板吊顶（卫生间、饮水处、淋浴间）	做法： 1. 钢筋混凝土楼板，局部修补找平，表面清理 2. 1.5厚水泥基渗透结晶防水涂料防潮层 3. 铝扣板吊顶	m2	144		
	B. 4	门窗工程					
13	010802003001	三防门 M1227		樘	16		
14	010802003002	三防门 M1127		樘	46		
15	010802003003	三防门 M1021		樘	2		
16	020402006002	防火门 M1800*2100		樘	12		
17	010802004001	防火门 M1800*2100		樘	12		
	B. 6	其 他 工 程					
18	011505001001	洗漱台		m2	27.64		
19	011505002001	卫生纸盒、纸篓	[项目特征] 1. 支架、配件品种、规格、品牌： [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	108		
20	011505003001	镜面玻璃	[工作内容] 1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	26.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011207003001	蹲位隔板		处	54		
22	011207003002	小便斗隔板		处	30		
	D. 7	拆除工程					
23	011701001001	砖砌体拆除		m3	10.51		
24	011704002001	立面抹灰层拆除		m2	250.8		
25	011704003001	天棚抹灰面拆除		m2	144		
26	011710001001	木门窗拆除		樘	1		
27	011710002001	金属门窗拆除		樘	1		
		补充分部					
28	01B001	垃圾外运		m3	22.9918		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生器具					
1	031003003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:节水型	组	58		
2	031003004001	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:节水型	组	4		
3	031003006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:节水型坐便器	套	52		
4	031003007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装形式:节水型感应阀式小便器	组	30		
		热水					
5	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3. 材质:304不锈钢 4. 规格:DN15 5. 连接形式:卡压连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管	m	157.96		
6	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3. 材质:304不锈钢 4. 规格:DN40 5. 连接形式:卡压连接 6. 套管形式、材质、规格:一般穿墙套管	m	59.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：304不锈钢 4. 规格：DN32 5. 连接形式：卡压连接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管	m	15.36		
8	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：304不锈钢 4. 规格：DN50 5. 连接形式：卡压连接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管	m	9.48		
9	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：304不锈钢 4. 规格：DN25 5. 连接形式：卡压连接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管	m	62.29		
10	031002001001	阀门	1. 类型：闸阀（热水） 2. 材质：不锈钢 3. 型号、规格：DN32	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001002	阀门	1. 类型: 闸阀（热水） 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN50	个	2		
12	031002001003	阀门	1. 类型: 闸阀（热水） 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN40	个	6		
13	031002001004	阀门	1. 类型: 闸阀（热水） 2. 材质: 不锈钢 3. 型号、规格: DN25	个	6		
14	031002001005	阀门	1. 类型: 温度传感器 2. 材质: 金属 3. 型号、规格: DN25	个	2		
15	011715001001	开孔(打洞) DN80以内		个	4		
16	011715001002	开孔(打洞) DN50以内		个	8		
		给水					
17	031001007001	钢塑复合管	1. 安装部位（室内、外）: 室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接	m	64.15		
18	031001007002	钢塑复合管	1. 安装部位（室内、外）: 室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 水 3. 材质: 钢塑复合管 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 螺纹连接	m	129.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031001007003	钢塑复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN32 5. 连接形式：螺纹连接	m	15.67		
20	031001007004	钢塑复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：螺纹连接	m	166.2		
21	031001007005	钢塑复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：螺纹连接	m	21.5		
22	031001007006	钢塑复合管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN15 5. 连接形式：螺纹连接	m	274.37		
23	031002001006	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN50	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	031002001007	阀门	1. 类型：止回阀 2. 型号、规格：DN40	个	2		
25	031002001008	阀门	1. 类型：截止阀 2. 型号、规格：DN50	个	8		
26	031002001009	阀门	1. 类型：闸阀 2. 型号、规格：DN40	个	10		
27	031002001010	阀门	1. 类型：减压阀 2. 型号、规格：DN50	个	3		
28	011715001003	开孔(打洞) DN80以内		个	2		
		排水					
29	031001006001	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：塑料 UPVC 4. 规格：DN100 5. 连接形式：粘接	m	105.02		
30	031001006002	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：塑料 UPVC 4. 规格：DN75 5. 连接形式：粘接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管	m	70.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031001006003	塑料管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：塑料 UPVC 4. 规格：DN50 5. 连接形式：粘接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管	m	95.26		
32	031003017001	地漏	1. 材质：塑料 2. 规格：DN50	个	18		
33	031003018001	地面扫除口	1. 材质：塑料 2. 规格：DN75	个	2		
34	031003018002	地面扫除口	1. 材质：塑料 2. 规格：DN100	个	6		
35	011715001004	开孔(打洞) DN80以内		个	108		
36	011715001005	开孔(打洞) DN150以内		个	62		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：焊接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：除锈后，红丹二道，银粉漆二道	m	125.48		
2	031001002002	钢管	1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：焊接钢管 4. 规格：DN25 5. 连接形式：焊接 6. 套管形式、材质、规格：一般穿墙套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：除锈后，红丹二道，银粉漆二道	m	166.64		
3	031002001001	阀门	1. 类型：手动跑风门 2. 材质：金属	个	64		
4	031002001002	阀门	1. 类型：温控阀 2. 材质：金属 3. 型号、规格：DN20	个	64		
5	031002001003	阀门	1. 类型：调节锁闭阀 2. 材质：金属 3. 型号、规格：DN20	个	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	031004002001	钢制散热器	1. 片数:20 2. 型号、规格:铜铝复合散热器HXZT LF60-50/30-1.0/1.0	组	35		
7	031004002002	钢制散热器		组	22		
8	031004002003	钢制散热器	1. 片数:16 2. 型号、规格:铜铝复合散热器HXZT LF60-50/30-1.0/1.0	组	2		
9	031004002004	钢制散热器	1. 片数:14 2. 型号、规格:铜铝复合散热器HXZT LF60-50/30-1.0/1.0	组	4		
10	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
11	031004008001	地板辐射采暖		m2	198.34		
12	011715001001	开孔(打洞)DN150以内		个	118		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:800以内 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	29.18		
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:2000以内 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	75.84		
3	030701003001	通风机	[项目特征] 1. 名称:排风机 2. 规格:型号:T35-11-2.8型 风量:2685m3/h 转速:2900rpm 风压:174Pa 功率:0.18kW [工作内容] 1. 安装	台	4		
4	030703006001	柔性接口及伸缩节		m2	5.02		
5	030701017003	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）		个	2		
6	030701017002	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）		个	2		
7	030701017001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）		个	44		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011713001001	灯具拆除	1. 名称、型号: 吸顶灯拆除	套	109		
		新做					
2	030402012001	原有配电箱内接线端子		项	1		
3	030402012002	成套配电箱	1. 名称、型号: HX1 2. 规格: 220*250*120	台	62		
4	030402012003	成套配电箱	1. 名称、型号: 5APrs1-2 2. 规格: 500*600*200	台	2		
5	030413013001	插座	1. 名称: 挂式空调插座	套	66		
6	030413013002	插座	1. 名称: 普通插座	套	266		
7	030413012001	开关、按钮	1. 名称: 单联开关	套	16		
8	030405015001	风扇	1. 名称: 吊扇	台	62		
9	030413012002	开关、按钮		套	2		
10	030413012003	开关、按钮	1. 名称: 双联开关	套	68		
11	030413012004	开关、按钮		套	62		
12	030413012005	开关、按钮	1. 名称: 双联开关	套	10		
13	031003007001	小便器感应器	1. 名称: 小便器感应器	组	30		
14	030413013003	插座	1. 名称: 防水插座	套	10		
15	030409003001	控制电缆	1. 型号: 电力电缆 2. 规格: WDW-YJY-3*6 3. 敷设方式: 桥架、管道敷设	m	2423.56		
16	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 金属 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	801.33		
17	030412001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	3248.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	030412001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC25 4. 配置形式及部位: 暗配	m	316.25		
19	030412001004	配管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位: 明配	m	6.4		
20	030412001005	配管		m	24.8		
21	030412003001	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	6373.3		
22	030412003002	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZ-BYJ-4 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	5293.54		
23	030412003003	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	1602.65		
24	030412003004	配线	1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYJS-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 砖混凝土结构	m	801.33		
25	030413001001	普通灯具	1. 名称、型号: 吸顶灯	套	94		
26	030413001002	普通灯具	1. 名称、型号: 带声光控吸顶灯	套	20		
27	030413001003	普通灯具	1. 名称、型号: 管井内壁灯	套	6		
28	030413001004	普通灯具	1. 名称: 壁装应急照明灯 2. 安装高度: 距地2.4米	套	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	030413001005	普通灯具	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 安装高度:距地2.2米	套	14		
30	030413001006	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 安装高度:距地0.5米	套	42		
31	030413001007	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 安装高度:距地2.2米	套	8		
32	030413001008	普通灯具	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 安装高度:距地0.5米	套	2		
33	030413001009	普通灯具	1. 名称:信息复合灯	套	8		
34	030413003001	荧光灯	1. 名称:办公室三管荧光灯 2. 安装方式:吊管式	套	16		
35	030413003002	荧光灯	1. 名称:卫生间灯具 2. 安装方式:吊管式（600*300mm）	套	14		
36	030413003003	荧光灯	1. 名称:卫生间灯具 2. 安装方式:吊管式（1200*300mm）	套	16		
37	030413003004	荧光灯	1. 名称:卫生间灯具 2. 安装方式:吊管式（1800*300mm）	套	8		
38	031301001001	剔堵槽、沟		m	5178.78		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	电气配管 1. 名称: 电线管 2. 材质: 金属 3. 规格: JDG20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	408.71		
2	030412001002	配管	电气配管 1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗配	m	1641.97		
3	031301001001	剔堵槽、沟	剔槽	m	2050.69		
4	030409016001	桥架槽盒安装	电缆桥架 1. 型号、规格: 200*100 2. 材质: 金属 3. 类型: 矩形	m	315.22		
5	030502003001	双绞线缆	4对双绞电缆 [项目特征] 1. 规格: CAT. 5eUTP [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	2050.68		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030905001001	点型探测器	点型探测器 [项目特征] 1. 名称：感烟探测器 拆除	个	66		
		新做					
2	030412001001	配管	电气配管 1. 名称：电线管 2. 材质：金属 3. 规格：JDG20 4. 配置形式及部位： 暗配	m	563.49		
3	030412001002	配管	电气配管 1. 名称：电线管 2. 材质：金属 3. 规格：JDG25 4. 配置形式及部位： 暗配	m	662.18		
4	030412003001	配线	电气配线 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、 规格：NH-BV-2.5 3. 敷设部位或线制： 砖混凝土结构	m	1409.16		
5	030412003002	配线	电气配线 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、 规格：ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制： 砖混凝土结构	m	704.58		
6	030412003003	配线	电气配线 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、 规格：ZR-RVS-2*1.5 3. 敷设部位或线制： 砖混凝土结构	m	602.69		
7	030905001002	点型探测器	点型探测器 [项目特征] 1. 名称：感烟探测器 2. 总线制：总线制	个	138		

措施项目清单计价表

工程名称: 5#宿舍楼火灾报警

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040502010001	消火栓	消火栓 1、型号：SG18E65 Z-J(单栓)组合式消防柜 2、规格：1800*700*180 3、配置：内均配有 DN65 阀一个，衬胶水龙带25m长一条，%C19直流水枪一支，软管长度为30米的消防软管卷盘一条，MF/ABC4型手提式磷酸氨盐干粉灭火器二具。消火栓箱体均采用钢板铝合金边框，茶色玻璃门，并均配消防报警按钮，且消火栓箱门上要求	套	2		
2	031001001001	镀锌钢管	镀锌钢管 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：内外壁热镀锌钢管 4. 规格：DN65 5. 连接形式：卡箍连接 6. 套管形式、材质、规格：一般钢套管 7. 除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：刷红色调和漆两道	m	17.45		
3	011715001001	开孔(打洞)	楼板打眼 DN100	个	2		
4	030911011001	消防系统联动调试	系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统)	系统	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5#宿舍楼消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

