

工程量清单封面

铜川市王益区老庙沟道路及健身
广场改造提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川市王益区老庙沟道路及健身广场改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|----|--------------|--|--------|------|--------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| | | 拆除部分 | | | | | |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 [项目特征] 1. 材质:C30 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输 | | m2 | 550 | | |
| 2 | 041001002001 | 拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:60mm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输 | | m2 | 120 | | |
| 3 | 01B001 | 拆除排水沟 [项目特征] 1. 清理排水沟 2. 拆除 | | m | 60 | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 [项目特征] 1. 土石类别:拆除垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳 | | m3 | 319.09 | | |
| | | 新建部分 | | | | | |
| 5 | 040202010001 | 碎石垫层 [项目特征] 1. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护 | | m2 | 2260 | | |
| 6 | 040202002001 | 水泥稳定土 [项目特征] 1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护 | | m2 | 2260 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川市王益区老庙沟道路及健身广场改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|----|--------------|---|--------|------|-------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011601001001 | 沥青混凝土道路面层 [项目特征] 1. 沥青混凝土种类:两层铺设，下层为中粒式，上层为细粒式 2. 面层厚度:中粒式6cm, 细粒式4cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 喷油、布料 3. 混凝土输送 4. 摊铺、整平 5. 压实、养护 | | m2 | 2260 | | |
| 8 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 [项目特征] 1. 材料品种、规格:混凝土道牙 2. 垫层材料品种、厚度:C15混凝土、100mm厚 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝 | | m | 161.5 | | |
| 9 | 011403001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆 | | m2 | 415 | | |
| 10 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 [项目特征] 1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:刷喷涂料、彩绘 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料 | | m2 | 60 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川市王益区老庙沟道路及健身广场改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|----|--------------|---|--------|------|-------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 010403007001 | 石护坡 [项目特征] 1. 石料种类、规格:毛石 [工作内容] 1. 铺设垫层 2. 石料加工 3. 砂浆制作 4. 砌石 5. 石表面加工 6. 勾缝 | | m3 | 110.5 | | |
| 12 | 040205007001 | 车位标线 [项目特征] 1. 材料品种:热熔标线漆 2. 类型:车位线 [工作内容] 1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线 | | m2 | 48.08 | | |
| | | 路灯基础 | | | | | |
| 13 | 010102002001 | 挖基坑土方 [项目特征] 1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:1.47m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实 | | m3 | 19.85 | | |
| 14 | 010502004001 | 路灯基础 [项目特征] 1. 混凝土种类:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆 | | m3 | 19.85 | | |
| 15 | 010506009001 | 预埋铁件 [项目特征] 1. 钢材种类:预埋铁件 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装 | | t | 0.002 | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：铜川市王益区老庙沟道路及健身广场改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：铜川市王益区老庙沟道路及健身广场改造提升项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|-----|--------------|-----------|---|------|------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 一 | | 通用措施 | | | | | |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 | | 项 | 1 | | |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 | | 项 | 1 | | |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 | | 项 | 1 | | |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 | | 项 | 1 | | |
| 二 | | 专业措施 | | | | | |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） | |
|-----|--------------|--|--------|------|------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040805010001 | 太阳能路灯 [项目特征] 1. 名称:太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度:4.5m 3. 灯架形式及臂长:1.2m [工作内容] 1. 立灯杆 2. 灯架安装 3. 灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 接线 6. 补刷（喷）油漆 7. 灯杆编号 8. 接地 9. 试灯 | | 套 | 6 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]