

单项工程造价汇总表

工程名称：铜川市公安局印台分局王石凹派出所改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	办公用房-装修								
2	办公用房-安装								
3	办公用房-采暖								
4	户籍室、报案室-装修								
5	室外-土建								
6	室外-给水								
7	室外-绿化								
8	办公设备								
9	室内装修广告								
10	办公家具								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 1 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一层		
		案管室		
1	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:封窗 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	6.48
2	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类:乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	6.48
3	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36.63
4	040801006005	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	4.67
5	020105005001	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80	m	23.34

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 2 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
6	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品软包面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	59.78
7	020302001012	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	36.63
		人身检查及涉案财务财务管理室		
8	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 封窗 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	3.24
9	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆抹灰面二遍	m2	3.24

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 3 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
10	020102002002	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	16.89
11	020105005002	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	21.96
12	040801006006	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	4.39
13	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品软包面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装	m2	57.94

分部分项工程量清单

工程名称：办公用房-装修

专业：土建工程

第 4 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
14	020302001038	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	16.89
		信息采集预尿检室		
15	010302006003	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:封窗 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	3.24
16	020201001003	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类:乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3.24
17	020102002003	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	16.89

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 5 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
18	020105005003	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	21.96
19	040801006007	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	4.39
20	020207001003	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品软包面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	57.94
21	020302001039	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	16.89
		侯问室		

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 6 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
22	010302006004	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:封窗 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	6.48
23	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类:乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	6.48
24	020102002004	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36.63
25	040801006008	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	4.49
26	020105005004	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容]	m	22.44

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 7 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
27	020207001004	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品软包 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	60.59
28	020302001040	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	36.63
		辨认室		
29	010302006005	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 封窗 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	3.24
30	020201001005	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	3.24

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 8 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
31	020102002005	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2、5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	16.89
32	020105005005	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	21.96
33	040801006009	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	4.39
34	020207001005	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品软包面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴	m ²	57.94

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 9 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		8. 刷防护材料、油漆		
35	020302001041	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	16.89
		询问室		
36	010302006006	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 封窗 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	3.24
37	020201001006	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3.24
38	020102002006	块料楼地面 [项目特征] [用料及用法] 1. 铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 10 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
39	020105005006	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
40	040801006010	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	3.35
41	020207001006	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品软包 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	45.2
42	020302001042	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.62
		讯问室		
43	010302006007	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:封窗	m2	3.24

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 11 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		
44	020201001007	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类:乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	3.24
45	020102002007	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
46	020105005007	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
47	040801006011	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	3.35

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 12 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输		
48	020207001007	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 成品软包 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	45.2
49	020302001043	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.62
		醒酒室		
50	010302006008	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 封窗 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m2	3.24
51	020201001008	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	3.24

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 13 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
52	020102002008	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2、5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
53	020105005008	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	15.84
54	040801006012	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	3.17
55	020207001008	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 基层材料种类、规格:木工板基层 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品软包 面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	43.31
56	020302001044	天棚吊顶	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 14 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
		卫生间		
57	020302001009	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	18.17
		过道及楼梯		
58	020106001001	石材楼梯面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石楼梯面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m2	18.36
59	020105002001	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝	m2	1.9

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 15 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输		
60	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	61.3
61	020105002002	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m ²	7.87
62	040801006001	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	13.12
63	020406008001	金属防盗窗 [项目特征] 1. 窗类型: 不锈钢防盗窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m ²	50.4
64	020404001001	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸: 1500*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 16 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
65	040801006038	拆除门 [项目特征] 1. 结构形式: 拆除门 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	樘	44
66	020201001011	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 封门口 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	66.53
67	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸: 900*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	43
68	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 框材质、外围尺寸: 2500*3000 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
69	020302001060	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	61.3
		二层		
		教导员办公室		
70	020102002009	块料楼地面	m ²	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 17 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输		
71	040801006014	拆除地面地砖 [项目特征] 1.结构形式:原有地砖拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	17.62
72	020105005009	木塑踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80 2.面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输	m	16.74
73	040801006013	拆除踢脚线 [项目特征] 1.结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	3.35
74	020302001045	天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆	m2	17.62
		档案室		

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 18 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
75	020102002010	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	55.64
76	040801006015	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式: 原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	55.64
77	020105005010	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	29.04
78	040801006016	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	5.81
79	020302001046	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	55.64

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 19 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
80	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	1.75
81	020201001010	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类:乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	14.58
		综合办公室		
82	020102002011	块料楼地面 [项目特征] [用料及用法] 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36.63
83	040801006017	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式:原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	36.63
84	020105005011	木塑踢脚线	m	23.34

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 20 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
85	040801006018	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	4.67
86	020302001047	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	36.63
		民警办公室		
87	020102002012	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
88	040801006019	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式:原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 21 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
89	020105005012	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
90	040801006020	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	3.35
91	020302001048	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.62
		内勤办公室		
92	020102002013	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2、5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
93	040801006021	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式: 原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 22 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 运输		
94	020105005013	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
95	040801006022	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	3.35
96	020302001049	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.62
		所长办公室		
97	020102002014	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
98	040801006023	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式:原有地砖拆除	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 23 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
99	020105005014	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
100	040801006024	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	3.35
101	020302001050	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	17.62
		备勤室		
102	020102002015	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
103	040801006025	拆除地面地砖 [项目特征]	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 24 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 结构形式: 原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
104	020105005015	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
105	040801006026	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	3.35
106	020302001051	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	17.62
		卫生间		
107	020302001010	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板 300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	18.17
		过道		
108	020106001002	石材楼梯面层 [项目特征]	m ²	18.36

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 25 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石楼梯面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输		
109	020105002003	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	1.9
110	020102001002	石材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	76.27
111	020105002004	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运	m2	10.68

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 26 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		输		
112	040801006002	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 陶瓷地砖踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	17.8
113	020404001002	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸: 1500*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1
114	020302001061	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	76.27
		视频会议室		
115	020102002016	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	55.64
116	040801006027	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式: 原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运	m2	55.64

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 27 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		输		
117	020105005016	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	29.04
118	040801006028	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	5.81
119	020302001026	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:木工板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:纸面石膏板 5. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	55.64
120	020207001009	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:木工板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:木质吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	65.45
		三层		
		健身房		
121	020103002001	橡胶卷材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找	m2	74.65

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 28 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 地胶地面 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输		
122	020207001010	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 木工板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木质吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	80.03
123	020302001052	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	74.65
		民警宿舍6间		
124	020102002017	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2、5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	105.72

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 29 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
125	020105005017	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	100.44
126	040801006029	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	20.09
127	020302001053	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	105.72
		卫生间		
128	020302001029	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板 300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	18.17
		过道		
129	020106001003	石材楼梯面层 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石楼梯面 [工作内容] 1. 基层清理	m ²	18.36

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 30 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输		
130	020105002005	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	1.9
131	020102001003	石材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	76.27
132	020105002006	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	10.68
133	040801006003	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除	m2	17.8

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 31 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
134	020404001003	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:1500*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1
135	020302001062	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	76.27
		综合指挥室		
136	020102002018	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	55.64
137	040801006030	拆除地面地砖 [项目特征] 1. 结构形式:原有地砖拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	55.64
138	020105005018	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80	m	29.04

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 32 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输		
139	040801006031	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	5.81
140	020302001054	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 木工板基层 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 纸面石膏板 5. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	55.64
141	020207001011	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 木工板基层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木质吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	65.45
		四层		
		展览厅		
142	010302006009	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 封窗 2. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	19.44

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 33 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 勾缝 4. 材料运输		
143	020201001009	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 封窗口 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆抹灰面二遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	19.44
144	020104002001	竹木地板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 4 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 竹木地板 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 龙骨铺设 4. 铺设基层 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	74.65
145	020207001012	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 木工板基层+石膏板 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木饰板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	96.23
146	020302001031	天棚吊顶 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝格栅 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	74.65
		党建室		

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 34 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
147	020102002019	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m ²	17.62
148	020105005019	木塑踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80 2.面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输	m	16.74
149	040801006032	拆除踢脚线 [项目特征] 1.结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m ²	3.35
150	020302001064	天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:纸面石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆	m ²	17.62
151	020207001013	装饰板墙面 [项目特征] 1.基层材料种类、规格:木工板基层	m ²	45.2

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 35 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 木质吸音板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆		
		心里疏导室		
152	020102002020	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面, 干水泥擦缝 2、5厚1: 2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
153	020105005020	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度: 80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色: 木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
154	040801006033	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式: 水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	3.35
155	020302001056	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 36 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
		禁毒康复站		
156	020102002021	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m ²	17.62
157	020105005021	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	16.74
158	040801006034	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	3.35
159	020302001057	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 37 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		休闲阅览室		
160	020102002022	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	55.64
161	020105005022	木塑踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:80 2.面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.材料运输	m	29.04
162	040801006036	拆除踢脚线 [项目特征] 1.结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	5.81
163	020302001058	天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:不上人 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:木工板基层 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:纸面石膏板 5.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆	m2	55.64
		洗浴室		

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 38 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
164	020102002025	<p>块料楼面 做法: 参陕09j01 楼41 1. 铺8-10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (撒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层</p> <p>[工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输</p>	m2	17.62
165	020204003002	<p>块料墙面 做法: 参陕09j01内70 1. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 6-12厚仿石砖 (或 彩釉砖) (粘结前先将面砖用水浸湿) 3. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘结层 4. 素水泥砂浆打底压实抹平 (专用粘结, 要求平整) B基层: 1.9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平 (专用粘结, 要求平整)</p> <p>[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡</p>	m2	43.72
166	020302001059	<p>天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 铝扣板 300*300</p> <p>[工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴</p>	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 39 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
		过道		
167	020102001004	石材楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	75.9
168	020105002007	石材踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:120 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	10.91
169	040801006004	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	18.18
170	020404001004	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:1500*2700 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1
171	020302001063	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容]	m2	75.9

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业: 土建工程

第 40 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
		餐厅		
172	020102002023	块料楼地面 [项目特征] 『用料及用法』 1、铺6~10厚地砖楼面,干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36.63
173	020105005023	木塑踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:80 2. 面层材料种类、规格、品牌、颜色:木塑踢脚线 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	23.34
174	040801006037	拆除踢脚线 [项目特征] 1. 结构形式:水泥砂浆踢脚线拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	4.67
175	020302001036	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称：办公用房-装修

专业：土建工程

第 41 页 共 42 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 刷防护材料、油漆		
		厨房		
176	020102002024	块料楼面 做法：参陕09j01 楼41 1. 铺8-10厚地砖地面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高 5. 1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	17.62
177	020204003001	块料墙面 做法：参陕09j01内70 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 6-12厚仿石砖（或 彩釉砖）（粘结前先将面砖用水浸湿） 3. 8厚1:2建筑胶水泥砂浆（或专用胶）粘结层 4. 素水泥砂浆打底压实抹平（专用粘结，要求平整） B基层：1.9厚1:2水泥砂浆打底压实抹平（专用粘结，要求平整） [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	43.72
178	020302001037	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 300*300 [工作内容]	m2	17.62

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-装修

专业： 土木工程

第 42 页 共 42 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公用房-装修

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 办公用房-装修

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公用房-装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公用房-装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：办公用房-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030213004001	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯 600*600 [工作内容] 1. 安装	套	72
2	030213004002	荧光灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯 300*300 [工作内容] 1. 安装	套	18
3	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED线性灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	8
4	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	72
5	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:定制异型灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
6	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:定制异型灯（指挥中心） [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	1
7	030213003005	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED灯带 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	m	115
8	030213003006	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:LED线性灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	14
		弱电		

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-安装

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公用房-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公用房-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公用房-安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 办公用房-采暖

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公用房-采暖

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公用房-采暖

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 办公用房-采暖

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：户籍室、报案室-装修

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		报案室		
1	040801006001	拆除砖墙 [项目特征] 1. 结构形式: 开门洞 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输5km	m3	0.45
2	020203001001	零星项目一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 门洞、窗洞抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 4. 装饰面材料种类: 乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1.53
3	020601001001	报案室接待台 [项目特征] 1. 台柜规格: 1000*940mm 2. 材料种类、规格: 成品定制 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	4
4	EB:001	成品坐凳 [项目特征] 1. 成品坐凳	个	8
5	E:002	定制柜 1. 购置、运输、安装	m	2
		户籍室		
6	020601001002	户籍室接待台 [项目特征] 1. 台柜规格: 1000*940mm 2. 材料种类、规格: 成品定制 [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放） 3. 刷防护材料、油漆	m	4
7	EB:002	成品坐凳 [项目特征] 1. 成品坐凳	个	8
8	E:001	定制柜 1. 购置、运输、安装	m	3.5

措施项目清单

工程名称：户籍室、报案室-装修

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 户籍室、报案室-装修

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 户籍室、报案室-装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 户籍室、报案室-装修

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业: 土建工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	040801003001	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质: 渗水砖+混凝土垫层10cm+灰土15cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输5km	m2	96.7
2	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质: 拆除砼路面18cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输5km	m2	36.8
3	050101001001	挖树根 [项目特征] 1. 树干胸径: 50CM内 [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2
		树池2个 2.5*2.5m		
4	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 0.65m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	10.4
5	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	2.4
6	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 100mm厚C20砼垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1
7	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 0.4 4. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容]	m3	2.23

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业: 土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输		
8	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体类型: 树池 3. 墙体厚度: 240 4. 墙体高度: 0.45m 5. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砌筑 5. 材料运输	m3	2.16
9	020204001001	芝麻灰荔枝面花岗岩立面 [项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 600x300x30中国黑光花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂	m2	13.48
10	020102001001	芝麻灰荔枝面花岗岩平面 [项目特征] 1. 600x300x30中国黑光花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	7
		花池		
11	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土平均厚度: 0.65m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖	m3	17.68
12	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 150mm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	4.08

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业: 土建工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 回填 4. 分层碾压、夯实		
13	010401006002	垫层 [项目特征] 1. 100mm厚C20砼垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.7
14	010301001002	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 基础深度: 0.4 4. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	3.79
15	010302001002	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体类型: 树池 3. 墙体厚度: 240 4. 墙体高度: 0.45m 5. 砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砌筑 5. 材料运输	m3	3.67
16	020204001002	芝麻灰荔枝面花岗岩立面 [项目特征] 1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 600x300x30中国黑光花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂	m2	22.34
17	020102001002	芝麻灰荔枝面花岗岩平面 [项目特征] 1. 600x300x30中国黑光花岗岩 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	11.9

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业: 土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		沥青地面		
18	040203005001	地面硬化 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 商混 C25 2. 厚度: 18cm 3. 垫层: 3:7 灰土 15cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝 4. 缩缝 5. 路面养生	m ²	107.57
19	040101001001	铣刨水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 铣刨厚度平均 2~3cm [工作内容] 1. 场内运输 2. 平整、夯实	m ²	810.38
20	040203001001	1cm 同步沥青碎石封层 [项目特征] 1. 层数: 同步碎石封层 2. 沥青品种: 石油沥青 3. 集料: 7m ³ /1000m ² 4. 透层油: 乳化沥青 0.45kg/m ² [工作内容] 1. 洒油 2. 碾压	m ²	810.38
21	040203004001	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种: 5cm AC-13 改性沥青混凝土上面层 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m ²	810.38
		停车位 8 个		
22	040205006001	标线 [项目特征] 1. 油漆品种: 热熔漆 2. 工艺: 停车位划线 [工作内容] 1. 画线	km	0.09
		旗台		
23	020605002001	金属旗杆 [项目特征] 1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢 2. 旗杆高度: 10m [工作内容] 1. 土(石)方挖填 2. 基础混凝土浇注	根	1

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业: 土建工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 旗杆制作、 4. 安装 5. 旗杆台座制作、饰面		
24	010407001001	旗台 [项目特征] 1. 构件的类型: 旗台 2. 构件规格: 2400*1500 3. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.86
25	020108001001	石材台阶面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 花岗岩台阶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	2.52
26	020102001003	石材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 花岗岩 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	1.08
		屏风墙		
27	010302001003	屏风墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240mm 2. 墙体高度: 2.8m 3. 位置: 院内 4. 面层贴石材 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m	5.6
		文化墙		
28	020507001001	刷喷涂料 [项目特征]	m2	52.8

分部分项工程量清单

工程名称：室外-土建

专业：土建工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 涂料品种、刷喷遍数：外墙乳胶漆 2. 装饰面：PVC广告定制（满足甲方需求） [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料		
		室外坡道及地面		
29	040101001002	铣刨水泥混凝土路面 [项目特征] 1. 铣刨厚度平均2-3cm [工作内容] 1. 场内运输 2. 平整、夯实	m2	48.65
30	040203001002	1cm同步沥青碎石封层 [项目特征] 1. 层数：同步碎石封层 2. 沥青品种：石油沥青 3. 集料：7m ³ /1000m ² 4. 透层油：乳化沥青0.45kg/m ² [工作内容] 1. 洒油 2. 碾压	m2	48.65
31	040203004002	细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1. 沥青品种：5cmAC-13改性沥青混凝土上面层 [工作内容] 1. 铺筑 2. 碾压	m2	48.65
32	040801007001	拆除台阶 [项目特征] 1. 结构形式：混凝土台阶 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	10
33	010407002001	坡道 [项目特征] 『用料及用法』 1. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝 2. 素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100（150）厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	26.76

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业: 土建工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 变形缝填塞		
34	020102001004	石材楼地面 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 青石板 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m ²	116.5
		给水-土建		
35	010306002001	砖地沟 图集做法: 陕09J16/34 [项目特征] 1. 沟截面尺寸: 1000*1000 2. 垫层材料种类、厚度: 3: 7 灰土300+100厚C15混凝土垫层 3. 壁厚: 370mm [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输	m	111.58
36	010412008001	沟盖板 [项目特征] 1. 构件尺寸: 1240*500*80 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输 5. 接头灌缝、养护	m ³	11.07
37	040504001001	阀门井 [项目特征] 1. 材料: 标砖 2. 井深、尺寸: $\phi 1000$, H1200 3. 做法: 详见图集04S531-4-7 4. 1:2防水水泥砂浆抹灰20mm 5. C30混凝土底板200厚 6. 垫层: 3:7灰土300厚; 7. 300厚土垫层 8. $\phi 700$ 铸铁井盖安装 9. $\phi 300$ 集水坑一座 [工作内容] 1. 垫层铺筑	座	2

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-土建

专业： 土木工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外-土建

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 室外-土建

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外-土建

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外-土建

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-给水

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 地下 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN50 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	111.58
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 地下 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: PPR 4. 规格: DN25 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	7.2
3	030803001002	截止阀 [项目特征] 1. 型号、规格: DN25 [工作内容] 1. 安装	个	2
4	030803001003	闸阀 [项目特征] 1. 型号、规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
5	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢水龙头 2. 规格: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	3

措施项目清单

工程名称：室外-给水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外-给水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外-给水

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-绿化

专业: 绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102007002	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 大叶黄杨 2. 高度: 60-65cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 备注: 每平米49株, 每株分枝数3个以上, 以不见土为宜 5. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	12
2	050102007001	栽植色带 [项目特征] 1. 苗木种类: 紫叶小檗 2. 高度: 35-40cm 3. 冠幅: 15-20cm 4. 备注: 每平米64株, 以不见土为宜 5. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	m2	10
3	050102001001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 紫叶矮樱 2. 高度: 100cm 3. 冠幅: 120cm 4. 备注: 株苗冠圆, 无偏冠现象, 灌底部与地面距离不得大于10cm, 饱满, 观赏性强, 大小搭配 5. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	6
4	050102001002	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 黄刺玫球 2. 高度: 150cm 3. 冠幅: 120cm	株	2

分部分项工程量清单

工程名称: 室外-绿化

专业：绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 室外-绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外-绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外-绿化

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：办公设备

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公设备

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 办公设备

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 办公设备

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：办公设备

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室内装修广告

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室内装修广告

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：室内装修广告

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：室内装修广告

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：室内装修广告

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：办公家具

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		一层		
		案管室		
1	E:001	一桌一椅 1. 购置、运输、安装	个	1
2	E:002	智能化保管柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		人身检查及涉案财务财务管理室		
3	E:003	一桌一椅 1. 购置、运输、安装	个	1
4	E:004	文件柜 1. 购置、运输、安装	个	1
5	E:005	物品柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		信息采集预尿检室		
6	E:006	二桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
7	E:008	物品柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		候问室		
8	E:009	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
9	E:010	软包凳子 1. 购置、运输、安装	m	10
		辨认室		
10	E:011	一桌一椅 1. 购置、运输、安装	个	1
		询问室		
11	E:012	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
12	E:014	审讯台 1. 购置、运输、安装	个	1
		讯问室		
13	E:013	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
14	E:015	审讯台 1. 购置、运输、安装	个	1
		醒酒室		
15	E:016	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
		二层		
		教导员办公室		
16	E:017	一桌一椅 （领导办公室）	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：办公家具

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 购置、运输、安装		
17	E:018	沙发 1. 购置、运输、安装	个	1
18	E:019	茶几 1. 购置、运输、安装	个	1
19	E:024	书柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		档案室		
20	E:026	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
21	AB001	定制智能网全刚密集架（钢材厚度1.4mm） 1. 规格:900*550*2350/节	节	55
22	EB:003	密码柜轨道 [项目特征] 1. 制作、安装	m	18
23	EB:001	成品五斗柜 [项目特征] 1. 制作、安装	m2	4.59
24	EB:002	成品密码柜 [项目特征] 1. 制作、安装	m2	5.47
		综合办公室		
25	E:028	6个工位 1. 购置、运输、安装	个	6
26	E:029	沙发 1. 购置、运输、安装	个	1
27	E:030	茶几 1. 购置、运输、安装	个	1
28	E:031	文件柜 1. 购置、运输、安装	个	4
		民警办公室		
29	E:027	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
30	E:035	文件柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		内勤办公室		
31	E:036	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
32	E:037	文件柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		所长办公室		
33	E:023	一桌一椅（领导办公室） 1. 购置、运输、安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：办公家具

专业：土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	E:021	沙发 1. 购置、运输、安装	个	1
35	E:022	茶几 1. 购置、运输、安装	个	1
36	E:025	书柜 1. 购置、运输、安装	个	1
		备勤室		
37	E:038	单人床 1. 购置、运输、安装	个	1
38	E:039	衣柜 1. 购置、运输、安装	个	1
39	E:040	一桌一椅 1. 购置、运输、安装	个	1
		视频会议室		
40	E:041	会议桌配20椅 1. 购置、运输、安装	个	1
		三层		
		民警宿舍6间		
41	E:043	单人床 1. 购置、运输、安装	个	12
42	E:044	衣柜 1. 购置、运输、安装	个	12
43	E:045	一桌一椅 1. 购置、运输、安装	个	6
		综合指挥室		
44	E:042	会议桌配12椅 1. 购置、运输、安装	个	1
		窗帘		
45	E:058	窗帘 1. 购置、运输、安装	m	97.5
		四层		
		展览厅		
		党建室		
46	E:048	会议桌配6椅 1. 购置、运输、安装	个	1
47	E:050	文件柜 1. 购置、运输、安装	个	2
		心里疏导室		
48	E:049	一桌二椅 1. 购置、运输、安装	个	1
49	E:051	文件柜 1. 购置、运输、安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 办公家具

专业： 土木工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：办公家具

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：办公家具

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：办公家具

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：办公家具

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]