

铜川市耀州区孙思邈中医院消防
改造工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工程项目总造价表

工程名称：铜川市耀州区孙思邈中医院消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：铜川市耀州区孙思邈中医院消防改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：铜川市耀州区孙思邈中医院消防改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	火灾自动报警系统改造								
2	喷淋系统改造								
3	土建等								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		制剂楼配电室-变02		
1	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	80
2	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:JDG25 2. 配置形式及部位:明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	40
3	030208002001	钢瓶启动线 [项目特征] 1. 规格:WDZN-KYJY4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 过路保护管敷设 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	40
4	030702007001	七氟丙烷贮存装置 [项目特征] 1. 规格:CQQ120/2.5 [工作内容] 1. 安装	套	4
5	020303002001	泄压口 [项目特征] 1. 规格:泄压口700*400 [工作内容] 1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	1
		报警增加项		
6	031208016001	图型显示装置 (CRT) [项目特征] 1. 名称:图型显示装置 (CRT) [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 试运行	台	1
7	030212003001	可燃气体通讯线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVVP2*1.0 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	150

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030208002002	流量开关启泵线 [项目特征] 1. 规格:ZR-KVV8*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 过路保护管敷设 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	260
9	031103003001	金属软管 [项目特征] 1. 规格:DN15 [工作内容] 1. 敷设	根	80
		住院楼地下室增加气体灭火系统		
10	030212003002	通讯线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVVP2*1.0 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	50
11	030212003003	电源线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格WDZN-BYJ2.5 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	200
12	030212003004	报警总线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格WDZN-BYJS2*1.5 [工程内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	100
13	030208002003	钢瓶启动线 [项目特征] 1. 规格:WDZN-KYJY4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 过路保护管敷设 3. 防火堵洞 4. 电缆防护	m	40
14	030705005001	气体灭火报警器 [项目特征] 1. 安装方式:挂装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	030705001001	感烟探测器 [项目特征] 1. 总线制: 感烟探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	3
16	030705001002	感温探测器 [项目特征] 1. 总线制: 感温探测器 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	4
17	030705004001	总线隔离器 [项目特征] 1. 名称: 总线隔离器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1
18	030705009001	声光报警器 [项目特征] 1. 形式: 声光报警器 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	4
19	030705008001	放气指示 [项目特征] 1. 总线制: 放气指示 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	3
20	030705003001	紧急按钮 [项目特征] 1. 名称: 紧急按钮 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 调试	只	3
21	031103015001	端子箱 [项目特征] 1. 规格: 消防端子箱 [工作内容] 1. 安装	个	1
22	030705004002	输入/输出模块 [项目特征] 1. 名称: 输入/输出模块	只	1

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装 2. 调试		
23	030705004003	输入模块 [项目特征] 1. 名称: 输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	3
24	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	80
25	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 规格: JDG25 2. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设	m	40
26	030702007002	七氟丙烷贮存装置 [项目特征] 1. 规格: CQQ70/2.5 [工作内容] 1. 安装	套	1
27	030702007003	七氟丙烷贮存装置 [项目特征] 1. 规格: CQQ90/2.5 [工作内容] 1. 安装	套	2
28	020303002002	泄压口 [项目特征] 1. 规格: 泄压口400*400 [工作内容] 1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	2
29	030705004004	电话分机 [项目特征] 1. 名称: 电话分机 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	只	1
30	030706004001	气体灭火系统装置调试 [项目特征] 1. 试验容器规格: 270L	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：火灾自动报警系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030701011001	喷头 （下） [项目特征] 1. 型号:DN15 [工程内容] 1. 安装	个	267
2	030701011002	喷头 （快速响应） [项目特征] 1. 型号:DN15 [工程内容] 1. 安装	个	778
3	030701011003	喷头 （高温） [项目特征] 1. 型号:DN15 [工程内容] 1. 安装	个	12
4	030701001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接形式:卡箍连接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:二遍调和漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	30
5	030701001002	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接形式:丝接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:二遍调和漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	12
6	030701001003	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接形式:丝接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:二遍调和漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐	m	60

分部分项工程量清单

工程名称：喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 管网水冲洗 4. 水压试验		
7	030701001004	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN32 4. 连接形式：丝接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：二遍调和漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	36
8	030701001005	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝接 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：二遍调和漆 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管道除锈、刷油、防腐 3. 管网水冲洗 4. 水压试验	m	624
9	031001002001	压力仪表 [项目特征] 1. 名称：真空压力表 [工作内容] 1. 本体安装	台	4
10	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 型号、规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	个	4
11	030701009001	压力表 [项目特征] 1. 型号、规格：压力表 [工作内容] 1. 安装	组	10
12	030901008001	喷头集热盘20cm [项目特征] 1. 特征：集热盘20cm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油	个	22
13	030901008002	集热盘30cm	个	27

分部分项工程量清单

工程名称：喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 特征:集热盘30cm [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油		
14	030703005001	止回阀 [项目特征] 1. 型号规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2
15	030803012001	消防水锤消声器 [项目特征] 1. 规格:DN150 [工作内容] 1. 安装	个	4
16	030701018001	减压旋转栓 [项目特征] 1. 安装部位(室内、室外):室内 2. 型号:DN65 [工作内容] 1. 安装	套	25
17	040801005001	拆除消防管道 [项目特征] 1. 管径:DN150 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m	18
18	030701011004	拆除原喷头 [项目特征] 1. 有吊顶 2. 特征:1. 拆除病房原有喷头; 2. 墙地面、门窗、床头安全防护措施; 3. 原有病房设施转移及恢复; 4. 专人看护病人, 施工后拆除所有安全防护, 如有设施损坏进行修护, 病房及垃圾清理。 [工作内容] 1. 拆除原有喷头 2. 安全防护及病房设施转移恢复	个	702
19	030701007001	卡箍管件 [项目特征] 1. 阀门类型、材质、型号、规格: DN150 [工作内容] 1. 阀门安装	个	50
20	030803007001	减压阀组 [项目特征] 1. 型号、规格:DN150 2. 连接形式: [工作内容] 1. 安	组	2

分部分项工程量清单

工程名称：喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 喷淋系统改造

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		科研制剂楼		
1	020402007001	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 甲级钢质防火门 2. 框材质、外围尺寸: 1200*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 蓝色 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	5
2	020402007002	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 甲级钢质防火门 2. 框材质、外围尺寸: 1400*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 红色 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	3
3	020402007003	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 甲级钢质防火门 2. 框材质、外围尺寸: 900*2100 3. 玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格: 红色 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
4	020406003001	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 甲级灰色防火窗 2. 框材质、外围尺寸: 1825*2650 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 防火玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
5	020406003002	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 甲级灰色防火窗 2. 框材质、外围尺寸: 1835*2655 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 防火玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
6	020406003003	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 甲级灰色防火窗 2. 框材质、外围尺寸: 1835*2660 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 防火玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	020406003004	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 甲级灰色防火窗 2. 框材质、外围尺寸: 1835*2648 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 防火玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
8	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 240 3. 抹灰: 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m2	1.52
9	040801001001	拆除墙体及移门 [项目特征] 1. 材质: 拆除墙体及移门 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	1.52
10	020102000001	块料楼地面 [项目特征] 1. 填充材料种类、厚度: 1: 3水泥砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 黑色花岗岩过门石 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.45
11	030213005001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 应急灯双头 2. 规格: 2*25W 3. 部位: 制剂楼电梯机房、住院楼消防控制室 [工作内容] 1. 安装	套	2
		住院楼、医技楼一楼楼梯间防火隔墙		
12	010302001002	实心砖墙	m2	58.43

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 120 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
13	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 1:3 水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2.5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	116.85
14	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 钢筋: 2Φ10、Φ10@150 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	0.05
15	020507001001	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型: 内墙 2. 腻子种类: 内墙腻子 3. 刮腻子要求: 2遍 4. 涂料品种、刷喷遍数: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m ²	116.85
16	020403003001	防火卷帘门 [项目特征] 1. 启动装置品种、规格、品牌: 电动 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	m ²	36.19
17	040801001002	拆除吊顶 [项目特征] 1. 材质: 面层及龙骨 [工作内容]	m ²	8

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 拆除 2. 运输		
18	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式: 不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 阻燃板9mm 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 5. 油漆品种、刷漆遍数: 调和漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	8
19	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: RVS-5*2.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	16
20	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: RVS 2*1.5 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	100
21	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配管线 2. 导线型号、材质、规格: BV-2.5mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	200
22	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 金属软管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	40
		消防液位显示器		
23	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称: 线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	16

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装		
24	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配管线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	75
25	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:明装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
26	030205001001	蓄电池 [项目特征] 1. 名称、型号:锂电池充电器（含电池） [工作内容] 1. 本体安装	个	1
		制剂楼地下室喷泉上水开关、门诊楼一层消防箱		
27	030801001001	镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	10
28	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:铜球阀 2. 型号、规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	个	3
29	030701018001	消防栓 [项目特征] 1. 型号:消防箱配置更换 [工作内容] 1. 安装	套	1
		制剂楼幕墙及阳光大厅排烟窗		
30	020406002001	金属平开窗 [项目特征]	套	18

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 窗类型: 平开排烟窗 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 5+12A+5 白色钢化玻璃 3. 开启: 手动 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装		
31	020406002002	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗类型: 幕墙排烟窗 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 6+12A+6LOW-e 钢化玻璃 3. 开启方式: 电动 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	套	4
32	020406002003	金属平开窗 [项目特征] 1. 窗类型: 防火平开窗 2. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格: 5(C-1.0h)+12a+5 白色防火玻璃 3. 开启: 电动 4. 部位: 阳光大厅 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	m ²	8.06
		医技楼三层检验室公共通道		
33	020207001001	装饰板墙面 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格: 硅酸盐板 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 满刮腻子两遍、涂刷乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	38.76
34	020401006001	木质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 木质防火门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 2100*1750 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
		发电机房及锅炉房通风改造及报警系统		
35	030901002001	通风机 [项目特征] 1. 形式: 混流是排风机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格:N0. 3. 5风量3245/1277h 风压197/119 Pa 转速1450/960rpm 功率0. 55/0. 37kw [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装		
36	030901002002	通风机 [项目特征] 1. 形式:XY型防爆斜流通风机 2. 规格:N0. 2. 5 风量1062m3/h 风压128Pa 转速1450rpm 功率0. 12kw [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装	台	1
37	030901002003	通风机 [项目特征] 1. 形式: 防爆消防高温补风机 2. 规格:N0. 0. 8 风量20800m3/h 风压263Pa 转速960rpm 功率3kw [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装	台	1
38	030901002004	通风机 [项目特征] 1. 形式: 边墙风机 2. 规格:DWEX 风量2000m3/h 转速1450rpm 功率0. 12kw/380v [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装	台	1
39	030901002005	通风机 [项目特征] 1. 形式: 防爆边墙风机 2. 规格:BDWEX 风量2000m3/h 转速1450rpm 功率0. 12kw/380v [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装	台	2
40	030901002006	通风机	台	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 形式:壁式排风机 2. 规格:JVF-AM 风量2950m3/h 转速1370rpm 功率138w/220v [工作内容] 1. 安装 2. 减振台座制作、安装 3. 设备支架制作、安装 4. 软管接口制作、安装		
41	030903001001	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 名称:70℃电动防火阀 2. 规格:1200*500 [工作内容] 1. 安装	个	1
42	030903001002	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:200*200 [工作内容] 1. 安装	个	1
43	030903001003	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:250*200 [工作内容] 1. 安装	个	1
44	030903001004	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*250 [工作内容] 1. 安装	个	1
45	030903001005	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*630 [工作内容] 1. 安装	个	1
46	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型:单层百叶排风口 2. 规格:200*200 [工作内容] 1. 安装	个	2
47	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型:单层百叶排风口	个	1

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: 350*350 [工作内容] 1. 安装		
48	030903011003	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 双层百叶风口 2. 规格: 1000*1000 [工作内容] 1. 安装	个	1
49	030903011004	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 250*200 [工作内容] 1. 安装	个	1
50	030903011005	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 400*250 [工作内容] 1. 安装	个	1
51	030903011006	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 防雨百叶风口 2. 规格: 800*630 [工作内容] 1. 安装	个	1
52	030903001006	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格: 250*200 [工作内容] 1. 安装	个	1
53	030903001007	碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 规格: 400*250 [工作内容] 1. 安装	个	1
54	030902008001	柔性软风管 [项目特征] 1. 材质: 防火软连接 2. 规格: $\Phi 350$ [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装	个	1
55	030902008002	柔性软风管 [项目特征]	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 材质: 防火软连接 2. 规格: $\Phi 250$ [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装		
56	030902008003	柔性软风管 [项目特征] 1. 材质: 防火软连接 2. 规格: $\Phi 800$ [工作内容] 1. 安装 2. 风管接头安装	个	1
57	030902001001	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌铁皮 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 1200*500 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	7.67
58	030902001002	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌铁皮 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 200*200 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油	m2	0.23
59	030902001003	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌铁皮 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 250*200 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安	m2	6.17

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油		
60	030902001004	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌铁皮 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 400*250 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油	m2	16.51
61	030902001005	碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1. 材质: 镀锌铁皮 2. 形状: 矩形 3. 周长或直径: 800*630 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 弯头导流叶片制作、安装 3. 过跨风管落地支架制作、安装 4. 风管检查孔制作 5. 温度、风量测定孔制作 6. 风管保温及保护层 7. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油	m2	2.03
62	030213005002	LED防爆灯 [项目特征] 1. 名称: LED防爆灯 2. 型号: 50W [工作内容] 1. 安装	套	4
63	AB001	悬挂式超细干粉灭火器 [项目特征] 1. 规格: 6kg [工作内容] 1. 安装	具	5

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
64	030801002001	钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 储油罐增排气孔 2. 材质: KBG管 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	8
65	020402007004	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防火门 (甲级) 2. 框材质、外围尺寸: 1500*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
66	010606008001	钢梯制安 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 钢梯制安 [工作内容] 1. 安装	t	0.9
67	020402006001	防盗门移位 [项目特征] 1. 门类型: 防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 900*2100 [工作内容] 1. 移位	樘	1
68	020207001002	装饰板墙面 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 石膏板 3. 部位: 封洞口 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m ²	0.9
69	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG线管 2. 规格: DN25 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	17
70	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称: KBG线管	m	56

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 规格: DN20 3. 配置形式及部位: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设		
71	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BVR-6mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	80
72	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: BVR-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	300
73	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: 配电箱 2. 规格: 500*600*200 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1
		住院楼七层设备间隔墙		
74	010302001003	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 120 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ³	3.14
		住院楼消防控制室改造		
75	040801001003	拆除墙体 [项目特征] 1. 厚度: 240 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	2.2
76	020402007005	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 甲级钢质防火门 2. 框材质、外围尺寸: 900*2100	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 门制作、运输、安装		
		住院楼七楼改造		
77	040801001004	拆除墙体 [项目特征] 1. 厚度: 240 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ²	37.69
78	020507001002	刷喷涂料 [项目特征] 1. 基层类型: 真石漆修补 [工作内容] 1. 刷、喷涂料	m ²	18
79	010302001004	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 120 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥砂浆 4. 抹灰: 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m ²	3.42
80	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型: 拆除塑钢窗 [工作内容] 1. 拆除	樘	6
81	020402007006	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 甲级 2. 框材质、外围尺寸: 1500*2200 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
		室外围墙拆除、伸缩门安装		
82	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1. 形式: 室外围墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m ³	7.62
83	040801001005	拆除铁艺围栏 [项目特征] 1. 材质: 铁艺围栏	m	10.8

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
84	040801001006	拆除地圈梁 [项目特征] 1. 材质: 地圈梁 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	5.64
85	040801006002	拆除铁艺下砖墙及石材压顶 [项目特征] 1. 形式: 砖墙及石材压顶 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m3	1.3
86	040202002001	石灰稳定土 [项目特征] 1. 厚度: 25 2. 含灰量: 3: 7 灰土 [工作内容] 1. 拌和 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	38.67
87	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C30 商品砼 2. 厚度: 15cm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝 4. 缩缝 5. 锯缝 6. 嵌缝 7. 路面养生	m2	38.67
88	020404004001	电动伸缩门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸: 电动伸缩门 H=1.8m [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	m	24
		住院楼地下室发电机房		
89	010302001005	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 红机砖 2. 墙体厚度: 120	m3	0.29

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输		
		住院楼地下室消防泵房		
90	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:C20砼垫层厚60mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 防水层铺设 5. 抹面层 6. 材料运输	m ²	47.79
91	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:砖砌挡水板、厚60mm厚 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3. 抹灰:水泥砂浆面层1: 2 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	3
92	030204004001	低压开关柜 [项目特征] 1. 名称、型号:消防电源柜——XL-21-400 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 柜安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线	台	1
93	030204001001	消防控制柜 [项目特征] 1. 名称、型号:消防控制柜 2. 规格:YX-XFKZ-55 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 屏安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		6. 小母线安装		
94	030204001002	消防控制柜 [项目特征] 1. 名称、型号: 消防控制柜 2. 规格: YX-XFKZ-90 [工作内容] 1. 基础槽钢制作、安装 2. 屏安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线 6. 小母线安装	台	1
95	030705007001	报警联动一体机 [项目特征] 1. 总线制: 消防主机 2. 规格: HJLA-600F [工作内容] 1. 本体安装 2. 消防报警备用电源 3. 校接线 4. 调试	台	1
96	030704001001	支架制作安装 [项目特征] 1. 材质: 型钢 [工作内容] 1. 制作、安装 2. 除锈、刷油	kg	240
97	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 规格: YJV-3*95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	27
98	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 规格: YJV-3*35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	26
99	030208003001	电缆保护管 [项目特征] 1. 材质: 镀锌波纹管 2. 规格: 50# [工作内容] 1. 保护管敷设	m	30
100	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格: 钢桥架 100*100	m	8

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装		
		室外入口消防车道		
101	040205006001	消防通道喷涂 [项目特征] 1. 油漆品种: 黄色冷漆 2. 线形宽: 150mm [工作内容] 1. 画线	km	0.872
102	040205006002	道路标线 [项目特征] 1. 油漆品种: 黄色冷漆 2. 线形: 直线 150mm 宽 [工作内容] 1. 画线	km	0.796
		康复制剂楼与住院楼现场整改		
103	030213003001	制剂楼十层楼梯间安装安全出口标识 [项目特征] 1. 名称: 安全出口标识 [工作内容] 1. 安装	套	1
104	020402007007	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 红色钢质防火门 (甲级) 2. 框材质、外围尺寸: 1100*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
105	020402007008	钢质防火门 [项目特征] 1. 门类型: 红色钢质防火门 (甲级) 2. 框材质、外围尺寸: 1000*2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1
106	020406003005	金属固定窗 [项目特征] 1. 窗类型: 防火窗 2. 框材质、外围尺寸: 1500*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
107	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 砖砌挡水板、厚60mm厚 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 3. 抹灰: 水泥砂浆面层1: 2 4. 刷涂: 刮腻子、乳胶漆两遍	m	0.95

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输		
		制剂楼5-9层、发电机房、住院楼、医技楼、门诊楼卫生间顶进行拆除、恢复		
108	040801001007	拆除吊顶 [项目特征] 1. 材质:面层及龙骨 [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m2	35
109	020302001002	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:阻燃板9mm 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:石膏板 5. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	25
110	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗） [项目特征] 1. 类型:检查口 2. 规格:500*500 [工作内容] 1. 安装	个	4
		科研制剂楼地下室增加消防水泵		
111	030109009001	真空泵 [项目特征] 1. 名称:污水泵 2. 型号:50QW15-15-2.2 3. 输送介质:污水 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	1
112	030109009002	真空泵 [项目特征] 1. 名称:污水泵 2. 型号:80WQ35-25-4 (C)	台	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业: 土建工程

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 输送介质: 污水 [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆		
113	030803003001	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 法兰闸阀 2. 型号、规格: DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2
114	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 类型: 法兰止回阀 2. 型号、规格: DN65 [工作内容] 1. 安装	个	2
115	030803009001	法兰 [项目特征] 1. 材质: 钢法兰 2. 型号、规格: DN65 3. 连接形式: 电弧焊 [工作内容] 1. 安装	副	2
116	030109001001	拆除制剂楼地下室污水泵 [项目特征] 1. 名称: 污水泵 [工作内容] 1. 本体拆除	台	3
117	030109001002	住院楼地下室污水泵维修并安装 [项目特征] 1. 名称: 污水泵 [工作内容] 1. 本体拆除及安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆	台	3
		住院楼安装闭门器、顺序器、标识标牌		
118	020402007009	闭门器 [项目特征] 1. 五金材料: 闭门器 [工作内容] 1. 安装	套	10
119	030903007002	碳钢风口制作安装 (百叶窗) [项目特征] 1. 类型: 碳钢检查口 2. 规格: 500*600	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 部位:住院楼 [工作内容] 1. 安装		
120	030903007003	碳钢风口制作安装（百叶窗） [项目特征] 1. 类型:碳钢检查口 2. 规格:400*160 3. 部位:门诊楼 [工作内容] 1. 安装	个	1
121	030903007004	碳钢风口制作安装（百叶窗） [项目特征] 1. 类型:碳钢检查口 2. 规格:440*300 3. 部位:门诊楼 [工作内容] 1. 安装	个	1
122	030903007005	碳钢风口制作安装（百叶窗） [项目特征] 1. 类型:碳钢检查口 2. 规格:300*300 3. 部位:门诊楼 [工作内容] 1. 安装	个	1
123	030903007006	碳钢风口制作安装（百叶窗） [项目特征] 1. 类型:碳钢检查口 2. 规格:110*160 3. 部位:门诊楼 [工作内容] 1. 安装	个	1
124	030902001006	碳钢通风管道保温 [项目特征] 1. 材质:岩棉 2. 板材厚度:50mm 3. 保护层设计要求:铝箔 [工作内容] 1. 风管保温及保护层	m2	50
125	AB002	消防救援窗标识标牌 [项目特征] 1. 消防救援窗标识标牌 [工作内容] 1. 安装	个	33
126	AB003	消防电梯机房标识标牌 [项目特征] 1. 消防电梯机房标识标牌 [工作内容] 1. 安装	个	1

分部分项工程量清单

工程名称: 土建等

专业： 土木工程

第 22 页 共 22 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：土建等

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 土建等

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 土建等

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 土建等

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 土建等

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 土建等

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 土建等

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]