

咸丰路派出所修缮工程 工程

工程量清单

招 标 人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

工程造价咨询
或招标代理人： (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

复 核 人： (造价人员签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：枪械库房改造

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	020201001001	铲除顶面乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除顶面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除	m2	40.47
2	020201001003	铲除墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 铲除墙面乳胶漆 [工作内容] 1. 铲除	m2	44.91
3	020201001002	原有玻璃高隔拆除 [项目特征] 1. 原有玻璃高隔拆除 [工作内容] 1. 拆除	m2	8.68
4	BB003	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾清理、归堆，外运	m3	1.72
		新建		
5	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体厚度:120mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	0.79
6	020201001004	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	13.16
7	020201001005	墙面乳胶漆 [项目特征] 1. 刮腻子，喷刷乳胶漆三遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输	m2	44.91

分部分项工程量清单

工程名称：枪械库房改造

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除		
1	020201001001	拆除原有铁围栏 [项目特征] 1. 拆除原有铁围栏 2. 高度:1.6m [工作内容] 1. 拆除	m2	35.2
2	020201001002	拆除围栏混凝土基础 [项目特征] 1. 截面:150*150mm [工作内容] 1. 拆除	m	8
3	040801007001	破除原状混凝土基础 [项目特征] 1. 尺寸:1.2*4.2*0.7m [工作内容] 1. 拆除	m3	3.53
4	040801006001	破除原状砖基础 [项目特征] 1. 尺寸:1.8*4.2*0.7m [工作内容] 1. 拆除	m3	5.29
5	040801007002	破除垃圾台 [项目特征] 1. 破除垃圾台砼基础3*3*0.25m 2. 拆除钢制垃圾收集亭, 倒运至制定位置 [工作内容] 1. 拆除	项	1
6	050102001001	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木胸径:8-10cm 2. 对原状乔木进行移栽 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	株	7
7	050102004001	移栽灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:黄杨球 2. 对原状灌木进行移栽 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植	株	9
8	BB001	垃圾外运 [项目特征] 1. 垃圾清理、归堆, 外运	m3	96.75

分部分项工程量清单

工程名称： 土建工程

专业： 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		新建		
9	010101002002	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 机械挖土外运10km [工作内容] 1. 土方开挖	m3	172.5
10	040203005001	新做混凝土路面 [项目特征] 1. 路面伸缩缝切割 2. 150厚C25混凝土路面 3. 300mm厚3：7灰土垫层 4. 压实路基 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	285
11	010302006001	挡土墙 [项目特征] 1. 砖砌挡土墙，500高，240厚 2. 20厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	13
12	010302006002	砖基础 [项目特征] 1. 砌筑砖基础300*300*300mm，水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	个	21
13	020107001001	铁围栏 [项目特征] 1. 高度:1.6m 2. 重新制作安装 [工作内容] 1. 安装	m	13

分部分项工程量清单

工程名称：电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 截面:300*500mm [工作内容] 1. 土方挖填	m	15
2	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3. 材质:PVC管 4. 规格:φ110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	15
3	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）:室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3. 材质:PPR管 4. 规格:De25 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	25
4	030804016001	水龙头 [项目特征] 1. 规格:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1
5	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:三通De25 [工作内容] 1. 安装	个	1
6	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型:弯头De25	个	6

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：集装箱房

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010605001001	<p>加长箱</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格:8000*2990*2900mm</p> <p>2. 结构:角柱, 210*150mm, 镀锌冷轧型钢; 屋面主梁, 170mm, 可压加强筋, 镀锌冷轧型钢; 地面主梁, 160mm, 可压加强筋, 镀锌冷轧型钢; 屋面次梁, C80*40mm, 冷弯薄壁C型钢; 地面次梁, 几字梁; 排水找坡, 口30*30mm, 镀锌方管; 外漏面涂层, 白色粉末静电喷涂, 漆面$\geq 80\mu$</p> <p>3. 屋顶:屋面板, 0.4mm镀铝锌彩钢板, 颜色白灰色; 保温, 75mm玻璃丝绵保温, 容重$\leq 14\text{kg/m}^3$; 吊顶板, W-837型, 0.3mm镀铝锌彩涂板压型, 隐藏钉, 颜色白灰色</p> <p>4. 地面:装饰面板, 1.6mm塑胶地板; 基板, 18mm水泥纤维板; 泛水槽, 75mm泛水槽一体件</p> <p>5. 墙面:墙板, 950型75mm彩钢夹芯板, 外0.35mm橘皮纹, 内0.35mm内橘皮, PE涂层颜色白灰色; 保温, 75mm岩棉, 容重80kg/m^3, 燃烧性能为A级不燃</p> <p>6. 门窗:门, 930*2035mm, 钢质门 (一共4樘); 窗, 930*1100mm, 塑钢, 4mm+9mm+4mm双层中空玻璃 (一共13樘)</p> <p>7. 电:配套led条形灯, 插座, 开关, 断路器及电线</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装</p> <p>2. 调试</p>	间	11
2	010605001009	<p>厨房操作间</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 规格:8000*2990*2900mm</p> <p>2. 结构:角柱, 210*150mm, 镀锌冷轧型钢; 屋面主梁, 170mm, 可压加强筋, 镀锌冷轧型钢; 地面主梁, 160mm, 可压加强筋, 镀锌冷轧型钢; 屋面次梁, C80*40mm, 冷弯薄壁C型钢; 地面次梁, 几字梁; 排水找坡, 口30*30mm, 镀锌方管; 外漏面涂层, 白色粉末静电喷涂, 漆面$\geq 80\mu$</p> <p>3. 屋顶:屋面板, 0.4mm镀铝锌彩钢板, 颜色白灰色; 保温, 75mm玻璃丝绵保温, 容重$\leq 14\text{kg/m}^3$; 吊顶板, W-837型, 0.3mm镀铝锌彩涂板压型, 隐藏钉, 颜色白灰色</p> <p>4. 地面:装饰面板, 1.6mm塑胶地板 (含排水算子); 基板, 18mm水泥纤维板</p> <p>5. 墙面:墙板, 950型75mm彩钢夹芯板, 外0.35mm橘皮纹, 内0.35mm内橘皮, PE涂层颜色白灰色; 保温, 75mm岩棉, 容重80kg/m^3,</p>	间	1

分部分项工程量清单

工程名称：集装箱房

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：外墙面提升改造

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]