

单项工程造价汇总表

工程名称：铜川市公安局业务用房10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	铜川市公安局业务用房10kV用电工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：铜川市公安局业务用房10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土建		
1	CB003	电缆工作井 [项目特征] 1. 电井内净尺寸：1200mm(宽) X2500mm(长) X 1500 (深) 2. 电缆井砌筑； 3. 破除人行道/路面及修复； 4. 土方开挖及回填	口	3
2	030208003003	顶管/定向钻机穿管 [项目特征] 1. 材质：PE管 2. 规格：Φ200 [工程内容] 1. 钻导向孔 2. 预扩孔 3. 管线回拖 4. 操作基坑/工作坑及接收坑开挖及恢复 5. 破除人行道/路面及修复	m	255
3	030208006001	电缆沟土石方	m ³	51.84
		安装		
4	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格：YJV22-8.7/15KV-3*70 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆保护管敷设 4. 防火堵洞 5. 电缆试验	m	557
5	030208003004	电缆保护管 [项目特征] 1. 名称：电缆保护管 2. 规格：CPVC, Φ200 [工作内容] 1. 保护管敷设	m	48
		配电调试		
6	030211001001	电力变压器系统 [项目特征] 1. 容量 (kV·A) :1250kVA [工作内容] 1. 电力变压器系统调试	系统	1
7	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级 (kV) :10KV [工程内容] 1. 系统调试	系统	
8	030211002002	送配电装置系统	系统	13

分部分项工程量清单

工程名称：铜川市公安局业务用房10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 电压等级 (kV) : 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试		
9	030211002003	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级 (kV) : 直流屏 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
10	030211005001	中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源	系统	
11	030211006001	母线 [项目特征] 1. 电压等级: 10KV以下 [工作内容] 1. 调试	段	1
12	030211003001	特殊保护装置 [项目特征] 1. 电压等级: 10KV以下 [工作内容] 1. 调试	套	
13	030211006002	母线 [项目特征] 1. 电压等级: 1KV以下 [工作内容] 1. 调试	段	3
14	030211007001	避雷器 [项目特征] 1. 电压等级: 10KV以下 [工作内容] 1. 调试	组	2
15	030211007002	电容器 [项目特征] 1. 电压等级: 1KV以下 [工作内容] 1. 调试	组	1
16	030211008001	接地装置 [项目特征] 1. 电压等级: 10KV以下 [工作内容] 1. 调试	组	1

措施项目清单

工程名称：铜川市公安局业务用房10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 铜川市公安局业务用房10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程造价汇总表

工程名称：云辉西路派出所10kV用电工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	云辉西路派出所10kV用电工程								
合 计									

分部分项工程量清单

工程名称：云辉西路派出所10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土建		
1	030208006001	电缆沟土石方 [项目特征] 1. 名称: 电缆沟土石方 2. 管沟尺寸: 1.2*1.2 [工作内容] 1. 挖土、填土	m ³	136.8
2	CB003	电缆工作井 [项目特征] 1. 电井内净尺寸: 1200mm(宽) X 2500mm(长) X 1500(深) 2. 电缆井砌筑; 3. 破除人行道/路面及修复; 4. 土方开挖及回填; 5. 详见总电施工图, 满足图纸及相关技术要求	口	1
3	030208003002	顶管/定向钻机穿管 [项目特征] 1. 材质: PE管 2. 规格: $\phi 200$ [工程内容] 1. 钻导向孔 2. 预扩孔 3. 管线回拖 4. 操作基坑/工作坑及接收坑开挖及恢复 5. 破除人行道/路面及修复	m	136
		安装		
4	030208001004	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格: YJV22-8.7/15KV-3*70 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装 3. 电缆保护管敷设 4. 防火堵洞 5. 电缆试验	m	335
5	030208003003	电缆保护管 [项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: CPVC, $\phi 200$ [工作内容] 1. 保护管敷设	m	96
6	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 接地母线材质、规格: 扁铁-50*5 2. 接地极 $\phi 50 \times 2500$ [工程内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：云辉西路派出所10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：云辉西路派出所10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：云辉西路派出所10kV用电工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]