

宜君县宜阳中街安居工程家属院  
西侧掉石应急治理工程

工程

工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日



# 单项工程造价汇总表

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	分部分项工程费	措施项目费		其它项目费	规费	增值税销项税额	附加税额	含税单位工程造价
			措施项目费	其中：安全文明施工费					
1	宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程								
合 计									

# 分部分项工程量清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土(石)方工程		
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:浮土 2. 挖土平均厚度:详见设计图纸 3. 弃土运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	94
2	010102002001	石方开挖 [项目特征] 1. 岩石类别:危岩体 2. 开凿深度:详见设计图纸 3. 弃碴运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 打眼、装药、放炮 2. 处理渗水、积水 3. 解小 4. 岩石开凿 5. 摊座 6. 清理 7. 运输 8. 安全防护、警卫	m3	89
3	AB001	土石方外运 [项目特征] 1. 土石方外运 [工作内容] 1. 外运	m3	183
		SNS 主动防护网		
4	010203004001	主动防护网 [项目特征] 1. D0/08/300钢绳网 2. S0/2. 2/50格栅网 [工作内容] 1. 安装 2. 固定	m2	2480
5	010203004002	锚杆支护 [项目特征] 1. 锚孔直径:2Φ16 2. 锚孔平均深度:5m, 入岩0..5m 3. 注浆孔直径10cm [工作内容] 1. 钻孔 2. 浆液制作、运输、压浆 3. 张拉锚固	根	120
		砖砌挡水墙及护面墙		
6	010101002002	挖土方 [项目特征]	m3	30.5

# 分部分项工程量清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 土壤类别:综合土 2. 挖土平均厚度:详见设计图纸 3. 弃土运距:施工单位自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输		
7	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	24
8	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:红机砖 2. 墙体类型:砖砌挡水墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 墙体高度:900mm [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	110
9	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:≥95 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	150
		截排水沟修缮加盖板		
10	040501008001	混凝土渠道 [项目特征] 1. 渠道断面:300*300 2. 100厚钢筋混凝土盖板: [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 渠道基础 3. 墙身砌筑 4. 止水带安装 5. 渠盖浇筑或盖板预制、安装 6. 抹面 7. 防腐	m	98

## 分部分项工程量清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业：土木工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。



## 其他项目清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 规费、税金项目清单

工程名称：宜君县宜阳中街安居工程家属院西侧掉石应急治理工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]