

工程量清单封面

宜君县第二中学优质均衡部室建设及校园维修项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 09 月 11 日

工程量清单扉页

工程名称： 宜君县第二中学优质均衡部室建设及校园维修项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	2025 年 09 月 11 日
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼四层					
		墙面					
1	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	81.33		
2	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	81.33		
3	010810002001	木窗帘盒	[项目特征] 1. 木窗帘盒 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m	31		
4	010808001001	木门窗套	[项目特征] 1. 木窗套 0.11m*0.07m [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	13.6		
5	011504002001	成品暖气罩	[项目特征] 1. 暖气罩材质：铝合金暖气罩 2. 侧边柚木板 [工作内容] 1. 暖气罩制作、运输、安装	m2	11.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 轻钢龙骨40*40*4 2. 木工板基层9mm厚 3. 木饰板面层 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	66.92		
7	011205001002	石膏板墙面	[项目特征] 1. 轻钢龙骨40*40*4 2. 木工板基层9mm厚 3. 石膏板面层 4. 涂刷乳胶漆 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	17.85		
8	011501001001	定制木质展柜	[项目特征] 1. 厚度:310mm [工作内容] 1. 台柜制作、 2. 运输、安装（安放）	m2	34.04		
		顶面					
9	011708002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	95.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	95.4		
11	011302004001	铝格栅吊顶	[项目特征] 1、金属方格栅 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	48.09		
12	011302004002	铝方通吊顶	[项目特征] 1. 铝方通吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	47.31		
13	011302001001	石膏板吊顶	[项目特征] 1、面层涂刷乳胶漆 2、石膏板面层 3、轻钢龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	121.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011302001002	矿棉板吊顶	[项目特征] 1. 600*600矿棉板 2、轻钢龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 保温板铺贴 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	60.47		
		实验楼二层、四层					
		其他					
15	01B001	移除桌椅(地面固定式) 1. 人工保护性拆除 2. 人工倒运至指定位置 3. 机械配合		套	100		
16	011702001001	混凝土构件拆除	拆除混凝土讲座一座(5.2m*1.44m*0.3m) 1、垃圾外运5km	m3	2.25		
		新作					
		墙面					
17	011708002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：内墙 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	194.37		
18	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	194.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010810002002	木窗帘盒	[项目特征] 1. 木窗帘盒 [工作内容] 1. 制作、运输 2. 安装	m	22.4		
20	010808001002	木门窗套	[项目特征] 1. 木窗套 0.11m*0.07m [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴 6. 刷防护材料、油漆	m2	25.19		
		顶面					
21	011708002004	铲除墙皮--铝方通吊顶位置	[项目特征] 1. 铲除墙皮 [工作内容] 1. 拆除、清理、垃圾归堆	m2	91.8		
22	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	91.8		
23	011302001003	石膏板吊顶	[项目特征] 1、面层涂刷乳胶漆 2、石膏板面层 3、轻钢龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料、油漆	m2	89.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011302004004	铝方通吊顶	[项目特征] 1. 铝方通吊顶 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m2	91.8		
		综合楼					
25	011708002005	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面、顶面 2. 铲除材料名称：涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	206.86		
26	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数：2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	206.86		
27	011101005001	塑胶地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：5mm厚地胶面层 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	57.82		
28	011708002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除原有围墙涂料 2. 铲除材料名称：涂料	m2	300		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011403001006	外墙涂料	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	300		
30	011403001007	外墙涂料	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	100		
		其他					
31	BB003	屋面金属字刷漆、除锈（吊车施工） 1、8个字，1.6*1.6m		项	1		
32	BB005	楼梯间耐磨防水地板贴		m	238.4		
33	BB007	体育器材刷漆		套	22		
34	011402001001	防盗门两面刷漆 1、1*1.2M 2、16樘		m2	38.4		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		教学楼四层					
1	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:5w [工作内容] 1. 安装	套	36		
2	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:6w [工作内容] 1. 安装	套	20		
3	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:60W 长条灯 [工作内容] 1. 安装	套	18		
4	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:24W 平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	8		
5	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:250 W定制平板灯(5.4m 长) [工作内容] 1. 安装	套	1		
6	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:280 W定制LED灯条 灯 罩透光亚克力板(7 .05m长) [工作内容] 1. 安装	套	1		
7	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:仿古灯 2. 规格:12w [工作内容] 1. 安装	套	4		
8	040801028001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联单控 开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	040801028002	小电器	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	5		
10	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	546.08		
11	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	197.2		
		实验楼二层					
12	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:1.1KW定制LED灯条(灯罩透光亚克力板) 2. 定制款 [工作内容] 1. 安装	套	1		
13	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:5w [工作内容] 1. 安装	套	14		
14	040801028003	小电器	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	1		
15	030412003002	配线	[项目特征] 1. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	60.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼、实验楼、综合楼--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030412001002	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	20.05		
		实验楼四层					
17	040801028004	小电器	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	2		
18	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:筒灯 2. 规格:5w [工作内容] 1. 安装	套	26		
19	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称、型号:60W长条灯 [工作内容] 1. 安装	套	27		
20	030412003003	配线	[项目特征] 1. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	312.47		
21	030412001003	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN16 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	106.38		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011701001001	砖砌体拆除	拆除砖石结构 1. 结构形式: 砖砌 隔断	m3	5.52		
2	011702001001	混凝土构件拆除	铲除原有混凝土地面 1. 暂定厚度6cm	m2	137.15		
3	011705001001	平面块料拆除	铲除原有瓷砖墙面	m2	121.44		
4	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称: 内墙 2. 铲除材料名称: 涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	134.98		
5	010103002001	拆除垃圾外运		m3	29.3		
		新建					
6	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆 遍数: 2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	134.98		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	011203003001	釉面砖防水墙面	[项目特征] 1. 白水泥擦缝 2. 5厚釉面砖 3. 4厚强力胶水泥 粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水 泥基复合防水涂料 防水层) 5. 9厚1:3水泥砂浆 打底压实抹平 6. 素水泥浆一道甩 毛（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 8. 嵌缝	m2	121.44		
8	011102003001	块料楼地面	[项目特征]（垫层 做法暂定，据实结 算） 1、铺6~10厚地砖 地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥 砂浆粘结层（内掺 建筑胶） 3、20厚1：3干硬 性水泥砂浆结合层 （内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	137.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间--装修工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011302001001	铝扣板吊顶	[项目特征] 1. 600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 2. 轻钢龙骨基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 安装龙骨 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴	m2	137.15		
10	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色：抗倍特板隔断 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条 5. 刷防护材料、油漆	m2	72		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040801028001	小电器	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 本体安装、调试	个	2		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	269.04		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 材质:PC 2. 规格:DN16 [工作内 容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	89.68		
4	030405013001	小电器	[项目特征] 1. 名称:换气扇 [工作内容] 1. 安装	个	7		
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘吸顶灯 1*18W [工作内容] 1. 安装	套	12		
合 计							