

滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升 项目施工合同

甲方：宝鸡市渭滨区环境卫生管理站

乙方：陕西江通建设工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《园林绿化工程项目规范》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目施工事宜达成一致，订立本合同。

一、项目基本信息

(一) 项目名称

滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目

(二) 项目实施位置

滨河大道路南，沿石鼓山下。

(三) 项目实施内容

详见滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目投标报价表，报价表作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

二、合同价款及付款方式

(一) 合同价款

项目中标价（小写）：437833.22 元；（大写）：肆拾叁万柒仟捌佰叁拾叁元贰角贰分（价格明细详见滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目投标报价表）。

(二) 付款方式

项目开工建设后，待财政专项资金争取到位，先支付 30%

项目进度款。项目完工并验收合格后，待财政专项资金到位，再支付 50% 项目款。项目审计结束后，依据审计结果支付剩余尾款。乙方需向甲方提供正式税务发票，甲方通过银行转账方式将费用支付给乙方。

三、质量保证

(一) 规范标准

符合国家城市园林绿化工程施工及验收规范 (CJJ/T82 - 99)、市政道路工程施工规范、市政道路工程质量评定标准、园林景观工程有关标准规范等。

(二) 施工要求

乙方须严格按国家现行规范、法律法规、设计文件及甲方要求施工，确保施工质量。

(三) 苗木养护期及设施质量

1. 移植和栽植的树木及苗木，成活率需达到 100%。养护期 1 年，养护期内，若出现苗木死亡，乙方应在接到通知 5 日内派人补植处理。

2. 硬化铺设的道路、道沿，2 年质保期内须保持完好，无破损、晃动、塌陷等问题。若出现质量问题，乙方接到通知后 5 日内派人维修处理。

四、项目施工安全

(一) 通用要求

乙方须严格执行国家安全生产法律法规及甲方现场安全管理要求，落实安全防护措施，承担施工全过程的安全主体责任；甲方有权监督并要求乙方限期整改安全隐患，逾期

未整改的，甲方可要求暂停施工，由此产生的责任及损失由乙方承担。

（二）人员管理

乙方施工人员进入现场，须遵守国家相关安全规定；特种作业人员须持证上岗，作业中产生的行政、民事、刑事责任均由乙方承担。

（三）现场管理

乙方指派 黄文超 为施工现场安全员，负责现场安全管理。施工场地应按规定摆放、悬挂安全警告标志，及时纠正、处理违章作业；为施工人员提供人身意外险保障，保费由乙方承担。

（四）责任划分

合同执行期间，因乙方工具设备、施工不符合安全规定或违规操作引发事故、人员伤亡，损失及责任均由乙方承担，与甲方无关。

五、项目建工期

（一）工期时长

总工期 30 天，自 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日。绿植需在竣工验收后养护 一年，道路、道沿等需在竣工验收后质保 两年。

（二）工期调整

若项目增加工程量，工期相应顺延，双方需另行书面确认。

六、双方责任及义务

(一) 甲方责任义务

1. 协助乙方办理施工相关手续、协调周边施工环境。
2. 若项目设计变更或增项，甲方及时通知乙方，并协调乙方、监理方做好现场签证工作。
3. 指派 李一梅 为甲方代表，监理单位为 陕西九升土木工程有限公司，代表甲方对项目进行监督、管理。

(二) 乙方责任义务

1. 乙方要确保项目质量、按期完工。若因乙方原因不能按合同期交工，给甲方造成损失和后果均由乙方承担。
2. 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《城市道路管理条例》和其他相关的法律、规范。在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成事故，乙方负全部责任，给甲方及第三方造成人身财产损失的，乙方承担由此引发的一切损失。
3. 若因乙方质量、进度、安全文明等自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。
4. 乙方应做好各项质量检查记录，材料的检验报告和资料的收集工作，参加验收，编制结算。
5. 指派 豆娣 为项目经理，苏士杰 为现场技术负责人，负责项目现场管理、技术把控。

七、争议解决

履行合同产生争议时，双方协商解决；协商不成，提交宝鸡市仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果为终局，对双方具有

约束力。

八、合同生效与终止

(一) 份数与生效

本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份；自双方签字盖章之日起生效。

(二) 终止条件

合同履行完毕，自动失效。

附件：滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目投标报价表

甲方（盖章）：



法定代表人（签字）：

经办人：

签订日期：2025年11月11日

乙方（盖章）：



法定代表人（签字）



经办人：王端

签订日期：2025.11.11

附件

滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目投标报价表

工程名称

滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目-二次

投标总价

投标总价（大写）： 肆拾叁万柒仟捌佰叁拾叁元贰角贰分

（小写）： ¥437833.22

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授
权人：



（签字或盖章）

编制人：



（注册造价工程师
签字及盖章）

编制时间：



工程项目清单费用汇总表

工程名称: 滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目-二次 专业/标段:

第2页 共10页

序号	项目名称	金额(元)
GC	滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目-二次	437833.22
DX002	滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目	437833.22
DW003	滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目	437833.22
	合计	437833.22
合 计		大写: 肆拾叁万柒仟捌佰叁拾叁元贰角贰分



单位工程清单费用汇总表

工程名称: 滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目 专业/标段: 【园林绿化工程专业】 第8页 共10页

序号	项目名称	金额 (元)
F1	分部分项工程费	355305.93
F1.1	分部分项合计Σ(综合单价×工程量)	355305.93
F1.1.1	其中:建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×工程量)	14463.84
F2	措施项目费	16375.92
F2.1	专业措施项目费Σ(综合单价×专业措施项目工程量)	
F2.1.1	其中:建筑工人社保费用Σ(综合单价中建筑工人社保费用×专业措施项目工程量)	
F2.2	通用措施费	16375.92
F2.2.1	安全文明施工措施费Σ计算基础*费率	12981.03
F2.2.2	冬季施工增加费Σ计算基础*费率	1491.97
F2.2.3	夜间施工增加费Σ计算基础*费率	598.57
F2.2.4	二次搬运费Σ计算基础*费率	777.25
F2.2.5	测量放线定位复测费Σ计算基础*费率	527.10
F3	其他项目费	30000.00
F3.1	暂列金额	30000.00
F3.2	专业工程暂估价	
F3.3	计日工Σ(综合单价×数量)	
F3.4	总承包服务费	
F3.4.1	发包人提供材料保管费Σ(发包人提供的材料费×费率)	
F3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费Σ(发包人发包专业工程暂估金额×费率)	
F3.5	优质工程增加费	
F3.6	智慧工地增加费	
F4	税前工程造价	401681.85
F5	增值税	36151.37
F6	工程总造价	437833.22
合 计		437833.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 滨河大道东段右侧山体绿化提升项目

专业/标段: 【园林绿化工程专业】

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: H=0.5-1.0m 3. 冠径: G=0.6m 4. 修剪球状 5. 养护1年	株	3	99.54	298.62
2	050103001002	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 金森女贞球 2. 株高: 0.5-1.0m 3. 冠径: G=0.4m 4. 修剪株状 5. 养护1年	株	3	150.32	450.96
3	050103001003	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: H=0.5-1.0m 3. 冠径: G=0.6m 4. 修剪球状 5. 养护1年	株	3	99.54	298.62
4	050103001004	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 金森女贞球 2. 株高: 0.5-1.0m 3. 冠径: G=0.5m 4. 修剪株状 5. 养护1年	株	6	170.11	1020.66
5	050103001005	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 日本红枫 2. 胸径/干径/米径/地径: D=5 3. 株高: 1.8m 4. 养护1年	株	1	408.32	408.32
6	050103001006	栽植乔木	【项目特征】 1. 种类: 日本红枫 2. 胸径/干径/米径/地径: D=4 3. 株高: 1.8m 4. 养护1年	株	2	375.28	750.56
7	050103011001	栽植植物	【项目特征】 1. 种类: 鸢尾 2. 株高/根盘直径/每丛芽数: 2年生 3. 养护1年	丛	12	38.14	457.68
8	050103011002	栽植植物	【项目特征】 1. 种类: 大花萱草 2. 株高/根盘直径/每丛芽数: 3年生 3. 养护1年	丛	16	44.44	711.04
9	050103016001	种植色带	【项目特征】 1. 草(灌木)籽种类: 早熟禾: 彩叶草 【工作内容】 1. 喷播或洒播 2. 覆盖 3. 养护1年	m2	350	101.43	35500.50

清单计价表		第5页
【园林绿化工程专业】	金	第5页
计量单位	工程数量	金额 (元)
		综合单价

第5页 共10页

[illegible]

措施		
项目编码	项目名称	项目特征
010010	安全文明施工费	

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	0504010010 01	安全文明施工措施费		项	1.00	12981.03	12981.03
2	0504010020 01	二次搬运费		项	1.00	777.25	777.25
3	0504010030 01	夜间施工增加费		项	1.00	598.57	598.57
4	0504010040 01	冬雨季施工增加费		项	1.00	1491.97	1491.97
5	0504010050 01	测量放线、定位复测		项	1.00	527.10	527.10
6	0504020050 01	树干裹干		项	1.00		
7	0504020060 01	搭设遮阴(防寒)棚		项	1.00		
8	0504020070 01	树木输液		项	1.00		
9	0504020080 01	树木涂白		项	1.00		
10	0504020090 01	假植		项	1.00		
11	0504020100 01	垂直运输		项	1.00		
12	0504020110 01	大型机械设备进出场及安拆		项	1.00		
13	0504020120 01	围堰		项	1.00		
14	0504020130 01	施工排水		项	1.00		
15	0504020140 01	特殊地区施工增加		项	1.00		
16	0504020150 01	已完工程及设备保护		项	1.00		
17	0504020160 01	既有建(构)筑物、设施保护		项	1.00		
18	0504020170 01	其他措施		项	1.00		
19	0504020010 01	脚手架		项	1.00		
20	0504020020 01	植物养护		项	1.00		
21	0504020030 01	反季节栽植影响措施		项	1.00		
22	0504020040 01	树木支撑架		项	1.00		
合计							16375.92

其他项目清单计价表

工程名称：滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目

专业/标段：【园林绿化工程专业】

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
1	暂列金额					30000.00
	F1.1.1	暂列金	项	1	30000.00	30000.00
2	专业工程暂估价					
	F1.2.1	专业工程暂估价	项	1		
3	计日工					
	F1.3.1	人工	项	1		
	F1.3.2	材料	项	1		
	F1.3.3	机械	项	1		
4	总承包服务费					
	F1.4.1	对发包人提供材料保管	项	1		
	F1.4.2	发包人发包专业工程管理服务	项	1		
5	合同中约定的其他项目					
	F1.5.1	优质工程增加费	项	1		
	F1.5.2	智慧工地增加费	项	1		
合计						30000.00

主要材料一览表

工程名称: 滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目

专业/标段: 【园林绿化工程专业】

第8页 共10页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	综合二类工		工日	388.1536	160	62104.58	
2	带土球乔木: 红叶石楠球G=0.6m		株	6.06	17	103.02	
3	水		m3	520.1602	5.63	2928.50	
4	肥料		kg	428.5315	3	1285.59	
5	药剂		kg	9.838	9.95	97.89	
6	折旧费 (台班用)		元	130.6621	1	130.66	
7	检修费 (台班用)		元	25.888	1	25.89	
8	维护费 (台班用)		元	93.5407	1	93.54	
9	人工 (台班用)		工日	16.3481	215	3514.84	
10	汽油 (台班用)		kg	50.1434	8.64	433.24	
11	杀虫车 1.5t		台班	5.6153	487.81	2739.20	
12	带土球乔木: 金森女贞球G=0.4m		株	3.03	80	242.40	
13	带土球乔木: 金森女贞球G=0.5m		株	6.06	86.84	526.25	
14	带土球乔木: 日本红枫D=5		株	1.01	320	323.20	
15	带土球乔木: 日本红枫D=4		株	2.02	300	606.00	
16	鸢尾		丛	12.6	10	126.00	
17	鸢尾养护人工费		丛	12	10	120.00	
18	鸢尾养护主材费		丛	12	12	144.00	
19	大花萱草		丛	16.8	16	268.80	
20	大花萱草养护人工费		丛	16	10	160.00	
21	大花萱草养护主材费		丛	16	12	192.00	
22	预拌水泥砂浆 (综合)		m3	0.106	486.73	51.59	
23	石桌凳		套	1	6000	6000.00	
24	其他材料费 (占材料费)		%	2	0	0.00	

主要材料一览表

工程名称: 滨河大道东段石鼓山北侧绿化提升项目

专业/标段: 【园林绿化工程】 第9页 共10页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
25	安拆费及场外运费 (台班用)		元	91.1951	1	91.20	
26	电 (台班用)		kW · h	294.1413	0.71	208.84	
27	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量2000		台班	0.027	334.87	9.04	
28	坐凳人工费		个	3	150	450.00	
29	坐凳主材费		个	3	1500	4500.00	
30	剪草机		台班	13.2	463.65	6120.18	
31	草种:早熟禾和高羊茅及黑麦草		kg	80.4	40	3216.00	
32	无纺布		m ²	3685	5.6	20636.00	
33	灰土 3:7		m ³	187.68	140	26275.20	
34	电动夯实机 夯击能量250N · m		台班	8.096	26.78	216.81	
35	预拌混凝土 C30		m ³	93.84	345	32374.80	
36	塑料薄膜		m ²	1497.576	1.96	2935.25	
37	电		kW · h	219.8432	0.71	156.09	
38	水泥 42.5		kg	21207.84	0.32	6786.51	
39	碎石 10		kg	107069.692	0.1	10706.97	
40	LDA增强剂		kg	534.7408	4	2138.96	
41	PG道路嵌缝胶		kg	89.792	11.58	1039.79	
42	氟碳保护剂		kg	276	12	3312.00	
43	土工布 (综合)		m ²	184	2.54	467.36	
44	泡沫条 Φ8		m	276	0.73	201.48	
45	石料切割锯片		片	0.46	29.04	13.36	
46	无机颜料		kg	636.2352	5.1	3244.80	
47	其他费 (台班用)		元	48.14	1	48.14	
48	柴油 (台班用)		kg	29.7095	7.27	215.99	
49	机动翻斗车 装载质量1t		台班	4.4436	356.94	1586.10	
50	混凝土切缝机 功率7.5kW		台班	3.45	30.47	105.12	

主要材料一览表

工程名称: 滨河大道景观提升工程绿化提升项目

专业/标段:

【园林绿化工程专业】

第10页 共10页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
51	双锥反转出料 混凝土搅拌机 出料容量500L		台班	1.8308	353.68	647.52	
52	电动空气压缩 机 排气量0.6m³ /		台班	0.552	38.02	20.99	
53	带土球乔木: 造型油松G=14 cm		株	1.01	15700	15857.00	
54	汽车式起重机 提升质量16t		台班	0.0813	1210.64	98.43	
55	散生竹苗:火 焰南天竹G=20		株	21.84	3.5	76.44	
56	早熟禾和彩叶 草		m2	275.625	100	27562.50	
57	综合一类工		工日	171	155	26505.00	
58	种植土		m3	1197	30	35910.00	
	合计					315951.06	