

金台区 2024 年度引渭渠（西关段）沿线绿化 治理项目施工合同

甲方：宝鸡市金台区林业局（以下简称甲方）

乙方：陕西查果拉建设工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金台区 2024 年度引渭渠（西关段）沿线绿化治理项目施工项目协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

新福园引渭渠（西关段）沿线绿化治理位于西关街道办事处，从硖石河与引渭渠交叉处向东延伸，渠北岸绿化长 2.07 公里，面积 39.34 亩。该段地形较为陡峭，黄土裸露，个别地段有滑坡现象，城区段乔灌木杂乱。按照工程设计方案，重新梳理高差关系，规整修剪城区段原有乔灌木，增加藤本类植物及彩色灌木，丰富绿化苗木提升原有景观绿化效果。乙方按照合同条款要求保质保量完成规定管护任务。

第二条 工程内容（具体以工程量清单为准，详见附件）

- 1、修剪原有乔灌木 1563 米；
- 2、土地整治及清表 2232 平方米；
- 3、栽植丛生紫薇、榆叶梅、金叶女贞球、红叶石楠球等各类苗木 4273 株（窝）；

4、混播草籽 2232 平方米；

5、拆除砖墙 112 米。

第三条 栽植标准和要求

(一) 项目名称和苗木品种及规格

序号	项目名称或苗木名称	规格	要求
1	修剪树木	剪口平整，树型美观	
2	土地整治及清表	灌丛高 120cm-150cm， 蓬径 100 cm -120 cm	带 40 公分土球，根系完整
3	砖墙拆除		清理建筑垃圾
4	丛生紫薇	灌丛高 120cm-150cm， 蓬径 100 cm -120 cm	带 40 公分土球，根系完整
5	榆叶梅	灌丛高 150cm-200cm， 蓬径 100cm -120cm	带 40 公分土球，根系完整
6	丛生碧桃	灌丛高 150cm-200cm， 蓬径 100cm -120cm	带 60 公分土球，根系完整
7	独杆月季	高 120cm-150cm，蓬 径 100 cm -120 cm	带 40 公分土球，根系完整
8	芒草	高 100cm-120cm	成品苗，根系完整
9	金森女贞球	灌丛高 100cm-150cm， 蓬径 100 cm -120 cm	带 40 公分土球，根系完整
10	红叶石楠球	灌丛高 100cm-150cm， 蓬径 100cm -120cm	带 40 公分土球，根系完整
11	海桐球	灌丛高 100cm-150cm， 蓬径 100cm -120cm	带 40 公分土球，根系完整
12	南天竹	高 100cm-120cm	25 株/平方米，成品苗，根系完整
13	迎春	高 60cm-80cm，	25 株/平方米，成品苗，根系完整
14	卫矛	灌丛高 150cm-200cm，	40 株/平方米，成品苗，根系完整
15	混播草籽	混播草	25 克/平方米

(二) 造林技术要点

(1)苗木：起苗 3 天前灌水，起苗时要保护好根系，运输中要包装，栽植时要轻拿轻放，起苗后 48 小时之内完成栽

植。

(2)造林：按照绿化设计方案进行栽植，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格。采用植苗造林，栽植时熟土入坑，生土培埂，做到根土密结，扶正。

(3)管护：

①栽植后及时封堰浇透水。

②及时浇水、松土、扩穴、除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长。

③苗木要及时防治病虫害。

④苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物。

⑤养护期间发生的一切费用及安全由乙方负担。

(4)补植：对零星死亡的树木适时进行补植，树种规格要求不变。

四、价格及付款方式

1、工程总价为人民币 小写：418000.00 大写：肆拾壹万捌仟元整，工程费用按照实际工程量据实结算。

2、付款方式：

(1) 该工程由乙方全额垫资实施。

(2) 2025 年 3 月 17 日前完成造林施工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，甲方在确认完工后 15 日内组织参与初验，初验合格(乔灌木成活率及保存率均达到 100%)后甲方开据竣工验收单，甲方向乙方支付结算工程总造价的 60%。

(3) 苗木管护保活期为一年半。时间从竣工验收合格之

日起计算。2026 年 3 月 17 日前进行第二次验收，第二次验收乔灌木成活率及保存率需达到 95%以上，甲方验收后，根据资金到位情况，支付乙方总造价的 20%工程款，如管护质量未达到要求，甲方将根据具体情况扣减工程款。

(4) 2026 年 9 月 17 日前满一年半进行第三次验收，第三次验收苗木成活率及保存率需达到 95%以上，甲方验收后，根据资金到位情况，支付剩余工程款，如苗木管护质量未达到以上要求，甲方将推迟付款，直至乙方补植合格，甲方将予以付款。

五、双方责任

(一) 甲方责任

1、在施工现场进行督促检查。

2、有权抽验乙方苗木，对不符合标准要求的苗木拒绝栽植，并清理出现场。并对整地规格、栽植质量随时抽检，发现不合格的及时纠正返工，情节严重的，有权停工整改。

3、为乙方协调解决造林地纠纷，保证造林顺利进行。

4、按合同分期及时兑付工程款。

(二) 乙方责任

1、乙方必须按照苗木标准和技术规范进行施工操作，确保造林成效，必须按照甲方要求对新栽树木进行抚育管护，确保成活。

2、乙方必须安排安全员，制定安全措施、落实安全责任，对相关施工人员必须办理施工安全意外保险，凡进入施工现场的人员必须佩戴安全帽、腰系安全绳、对施工期间本标段

内人员因施工所发生的一切意外事故（人或机械）责任全部由乙方自行承担。

3、所有施工人员食宿自理，施工结束后负责清理现场，恢复原貌，达到甲方满意。

4、在栽植及管护期内做好管理工作，如发生苗木丢失，由乙方负责，并按设计负责补植，费用自理。

5、对苗木栽植修剪所产生的垃圾，由乙方自行联系垃圾厂处理，严禁乱倒垃圾，焚烧树叶。

6、施工中水源、拉水车辆由乙方解决。

六、违约责任

1、乙方私自用不合格苗木造林的甲方有权不予验收。

2、乙方必须按照甲方要求，对新栽树木进行浇水、扩盘、防治病虫害等工作，如有违反，甲方将在总工程款中予以扣减。

七、未尽事宜双方协商解决。

八、本合同一式三份，甲方、乙方、区财政局各存档一份。

附件：引渭渠（西关段）沿线绿化治理项目工程量清单

甲方（盖章）：

代表人：

2024年12月16日



乙方（盖章）：

代表人：

2024年12月16日

