

2024 年眉县王长官寨村猕猴桃
“四改五提升”示范园建设项目

施
工
合
同

建设单位：眉县果业技术推广服务中心

施工单位：杨凌丰源农业科技项目有限公司

签订地点：眉县农业大厦五楼

2024 年眉县王长官寨村猕猴桃

“四改五提升”示范园建设项目施工合同

为了明确双方责任和义务，保证项目顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》《建设项目质量管理条例》及有关规定，结合本项目具体情况，经项目建设单位（简称甲方）和施工单位（简称乙方）双方协商一致，达成如下条款，以兹共同遵守执行。

一、项目概况

1、项目名称：眉县王长官寨村 2024 年猕猴桃“四改五提升”示范园建设项目二标段水肥一体化建设

2、项目地点：王长官寨村

3、项目内容：

①根据项目区科学设计官网系统，运用控制系统，使项目区各片区使用效果相同。

②每行都由架面上喷灌系统组成，满足猕猴桃喷水、施肥同时开启和单独使用要求。

③项目使用变频柜、过滤网、电磁阀、管道材料具有正规国家生产并出具权威质检报告，重要部件参数必须满足招标文件要求（附工程量清单）。

4、承包范围：总包项目。

二、工期

本合同项目总工期为 60 个日历日，工期起算日期：为本合同签订之日起计算。（除发生不可抗力或本合同约定条件（增加项目量）外，在任何情况下，乙方不得以任何理由拖延、顺延、怠误工期。）

三、项目造价及付款方式

1、项目造价：项目总造价为：陆拾柒万壹仟伍佰元整（¥671500.00 元），即包工、包料、包质量、包安全、包调试、项目包壹年保修等，在本合同项目承包范围内所有项目一次性包干，不因物价上涨或下跌而变动。

2、付款方式：

①、总价款分三次支付：

第一次付款：总价款的 30%即人民币（¥201450.00）；支付条件：项目合同签署后 7 日内支付。

第二次付款：总价款的 50%即人民币（¥335750.00）；支付条件：项目设计的所有建设内容全部完工。

第三次付款：总价款的 20%即人民币（¥134300.00）；支付条件：配套设备完工并调试成功、辅件到位，项目完成决算审计和县级验收。

②、付款方式为：银行转账

四、甲方义务和责任

1、在施工前负责与项目实施村对接、协调相关相邻关系，具体介绍项目实施过程中需要村上配合的部分；

2、在施工期间督促、管理项目实施村配合给予乙方施工必要方便，提供水源、电源、材料堆放场地；

3、按照合同的规定向乙方支付款项；

4、接到乙方验收的申请后，予以验收；

5、按照本合同约定及时履行义务；

6、若因甲方不履行合同义务，致使乙方无法施工的，对此产生的责任由甲方负责；

7、对乙方在施工过程中提出的问题或建议，在 2 天内予以回复或解决；

8、若增加项目量、变更设计，需书面通知乙方，以便乙方施工；

9、对乙方提交的变更项目量资料，进行必要的及时审核，以作为项目决算的依据。

五、乙方义务和责任

1、乙方应按合同的约定负责设备的供应、安装、调试、保修等，项目质保期内，出现任何非人为因素造成项目质量损坏，由乙方免费负责维修。

2、乙方应保证项目所用材料、配件、设备的质量符合国家或行业标准，且需经甲方代表及监理人员认可后方可使用。

3、乙方应将所供设备材料的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具（若有）等交付给甲方。

4、乙方在施工前必须视察工地并详细了解工地各种环境：结构、排水、电力等系统，如现场情况不符，及时与甲方相关人员沟通。

5、乙方保证安装施工人员均为专业的熟练技工，项目设备安装完成后，乙方必须负责免费调试，保证无任何操作故障。

6、已完工的项目和设备，在交付前由乙方应负责保管，并将场地清扫干净。

7、合同签订前向甲方缴纳总价款 3%的项目保证金，项目验收完成后转为质量保证金，质保到期后由甲方退还乙方。

8、乙方必须向乙方出具书面不拖欠农民工工资承诺书，施工期内，必须按月支付农民工工资，项目主体完工后，农民工离开工地当月月底前，乙方必须全额结清农民工工资，出现任何拖欠农民工工资问题或农民工上访造成不良影响的，甲方将按照有关规定追究乙方责任。

六、项目设计的变更

1、施工过程中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应以书面告知甲方，并提供修改或变更设计方案，经甲方确认后方可继续施工。

七、安全施工

1、乙方应遵守项目建设安全有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，一切安全措施及费用均由乙方承担。

2、乙方施工人员的安全事故责任均由乙方负责，与甲方无任何关联。否则，由于上述原因所造成甲方损失，均由乙方负责赔偿。

3、乙方必须为其施工人员购买意外伤害保险，应对其进行安全教育，并对其安全负责。

八、材料设备供应

1、本项目所需的材料设备均由乙方采购并供应到施工现场，材料设备进场时必须经甲方确认。

2、乙方负责采购的材料、设备，应按照设计和国家有关标准采购，对材料设备质量负责，乙方对材料设备的质量担保责任不因甲方的确认而减轻或免除。

3、乙方需要使用代用材料时，必须征得甲方书面同意。

九、竣工验收

1、项目全部完工后乙方应及时提请甲方组织验收，甲方组织有关人员验收合格后，双方在《验收单》上签字确认，《验收单》是乙方请求付款的必要凭证。

2、在项目全部验收合格后，项目移交甲方后，乙方离场，项目自移交后毁损风险由甲方承担。

3、若不能通过验收，乙方必须在甲方指定的期限内完成整改并通过验收。

十、质量保修与检验

1、本项目的保修期为壹年（拾贰个月），自验收合格之日起算。

2、保修期内项目或设备出现故障（人为因素除外），乙方负责免费保修及更换配件。

3、保修期内项目或设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内修复（如有特殊情况双方可另行商定）。

4、项目质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

5、双方对项目质量有争议，由双方同意的项目质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方都有责任，由双方根据责任分别承担。

6、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求及项目师依据合同发出的指令施工，随时接受项目师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

7、项目质量达不到约定标准的部分，项目师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按项目师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。

8、适用标准、规范。包括但不限于《建筑项目施工质量验收统一标准》GB50300-2001；《项目建设标准强制性条文》以及施工图纸上的规范、标准。发包人提供标准、规范的时间为除施工图纸外所有标准、规范、规程及标准图集等发包人不提供，均由承包人自备，费用承包人自理。

十一、违约责任

1、乙方必须在本合同约定的工期内按质按期完成所有项目并通过甲方验收。

2、若乙方承建的项目在质保期内出现质量问题，乙方必须按本合同约定的期限及时予以修复；对项目在质保期内出现的现质量问题，由乙方负责免费维修。

3、甲方需按照本合同的约定及时支付合同款项，若逾期不支付，须向乙方承担未支付款项 3%的违约金。

4、因甲方的原因导致乙方无法施工造成工期延误，乙方不承担由此造成的损失。

十二、其他条款

1、若未经双方同意，不得对本合同内容进行任何形式的修改或删除。

2、本合同履行过程中，发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向甲方所在地人民法院诉讼解决。

3、本合同一式四份，双方各执贰份。

4、其他未尽事宜双方协商解决。

甲方（签章）：

户名：

开户行

银行账号：

法定代表人：

电话号码：

日期：

2024年7月12日

乙方（签章）：

户名：杨凌丰源农业科技工程有限公司

开户行：中国农业银行杨凌示范区支行营业部

银行账号：26200501040006202

法定代表人：许荣辉

电话号码：87010033

日期：2024年7月12日





工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2024 年首善街办王长官寨村“四改五提升”猕猴桃示范园建设项目 (项目名称) ____ (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	水肥一体化项目 (实施面积 439.11 亩.175 户)					
1.1	田间管网					
1.1.1	管沟土方人工开挖	m ³	1971.84			
1.1.2	管沟土方人工回填	m ³	1971.84			
1.1.3	Φ110PE 软带	米	24400			
1.1.4	N80 微喷带	米	108500			
1.1.5	Φ110UPVC 管	米	4108			
1.1.6	Φ50UPVC 管	米	30			
1.1.7	Φ32UPVC 管	米	354			
1.1.8	Φ110*50 绿柄三通 (带阀门)	个	558			
1.1.9	Φ110*50 绿柄四通 (带阀门)	个	558			
1.1.10	Φ110UPVC 球阀	个	175			
1.1.11	Φ110*50UPVC 异三通	个	350			
1.1.12	Φ50*32UPVC 变径	个	350			
1.1.13	Φ32UPVC 活接	个	350			
1.1.14	Φ32UPVC 弯头	个	350			
1.1.15	Φ32UPVC 内丝	个	700			
1.1.16	Φ32UPVC 正三通	个	175			
1.1.17	Φ32UPVC 球阀	个	525			
1.1.18	文丘里施肥器	个	175			
1.1.19	1 寸网式过滤器	个	175			
1.1.20	Φ110UPVC 内丝	个	175			
1.1.21	Φ110 软带外丝	个	175			
1.1.22	Φ110UPVC 弯头	个	190			
1.1.23	Φ110UPVC 正三通	个	190			
1.1.24	Φ50 拉环直接	个	985			
1.1.25	Φ110 软带直接	个	209			
1.1.26	Φ50 软带承插堵头	个	1674			



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2024 年首善街办王长官寨村“四改五提升”猕猴桃示范园建设项目 (项目名称) ____ (标段名称)

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1.1.27	Φ 110 软带承插堵头	个	580			
1.1.28	Φ 110 软带承插弯头	个	5			
1.1.29	Φ 110 喉箍	个	3415			
1.1.30	Φ 50 喉箍	个	3348			
1.1.31	Φ 110 软带正三通	个	175			
1.1.32	Φ 110 软带正四通	个	115			
1.1.33	生料带	个	300			
1.2	首部过滤系统升级改造					
1.2.1	30kw 变频柜	台	2			
1.2.2	4 寸离心过滤器+双网过滤器	台	2			
1.2.3	DN100 逆止阀	m	2			
1.2.4	DN100 涡轮蝶阀	个	2			
1.2.5	1 寸排气阀	个	2			
1.2.6	远传压力表	个	2			
1.2.7	DN100 钢管	米	12			
1.2.8	DN100 弯头	个	10			
1.2.9	DN25 外丝钢管	个	2			
1.2.10	DN25 管箍	个	2			
1.2.11	DN15 外丝钢管	个	2			
1.2.12	DN15 管箍	个	2			
1.2.13	Φ 110UPVC 法兰	个	2			
1.2.14	DN100 法兰盘	个	10			
1.2.15	DN100 胶垫	个	14			
1.2.16	16*60 螺丝垫片	套	96			
1.2.17	生料带	卷	10			
1.2.18	KVVR3*16+1*10 m² 电缆线	米	20			

