眉县2025年省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目施工合同

为了完成2025年省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目任务，按照《眉县2025年省级林业草原改革发展资金“三区两带”困难立地植被恢复项目作业设计》《国家林业和草原局发布的〈森林资源规划设计调查主要技术规程》以及困难地造林有关规定要求，工程实施单位眉县林业局（简称甲方）与项目中标方宝鸡顺和丰建筑工程有限公司（以下简称乙方）按照有关规定，特签订本合同，

一、项目作业地点及作业面积：

项目涉及4镇7村，区划1个作业类型，即荒坡陡崖绿化区，共7个作业区，可作业面积670亩。其中，齐镇斜峪关村可作业面积70亩，营头镇红河谷村可作业面积80亩，汤峪镇钟吕坪村可作业面积85亩，新联村可作业面积65亩，潼关寨村作业区可作业面积150亩；横渠镇红祥村可作业面积80亩，万家塬村可作业面积140亩。

二、合同期限：

2025年11月3日至2025年12月2日，工期30天。

三、作业内容及技术要求：

（1）整地

本次设计按3×3米株行距进行鱼鳞坑整地，品字形排列，岩石裸露地采用机械打孔穴状整地，整地规格为60×40×60厘米。采用就近取土填充栽植穴，垫土深度60厘米，整地方式具体见整

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

地模式图。

（2）初植密度

根据《陕西省主要树种人工造林密度表》及防护林营造标准，本次造林采用大苗栽植，初植密度均为74株/亩，株行距3×3米。

（3）种苗

造林苗木优先采用本地、良种壮苗，造林良种使用率达75%以上。所用苗木经县级种苗管理部门统一组织供应或经其检验合格，具备“一签两证”（即苗木产地标签、苗木检验合格证、植物检疫证）要求，起苗前灌足底水，待封墒后挖掘，用生根保水剂处理，避免长途运输，当日起苗当日栽植。因GB6000-1999及《陕西省主要造林树种苗木质量分级》DB61/T378-2006中无绿化苗木规格标准，作业用苗为县林业局自定规格。具体标准见下表:

苗木标准

树种名称	土球直径（cm）	苗龄	苗高（cm）	备注
油松	30	4	≥100	
侧柏	20	3	≥100	

（4）栽植

苗木运输时要注意保护土球不破损，栽植时先在坑内撒生根保水剂，每穴20克，取掉营养钵塑料杯，要熟土回填，生土培埂，采用深坑底植的方法，深度不低于苗木根颈2厘米，根土密接，提高栽植质量。营养钵苗栽植时需去掉营养钵。栽植后及时浇水，并覆盖保水膜。因造林地立地条件差，坡陡、土层薄，浇灌困难，需购置高压水泵、输水管等设施，采取二级抽水措施解决浇水问题。二级抽水蓄水池根据地形现地确定位置，确保安全有效。

（5）成活率、保存率调查与补植

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

为了保证项目建设效果，需保证成活率 80%以上。成活率 40%以下的要重新造林，成活率在 41%～85%之间按设计密度进行补植。补植按原设计的株行距进行，需按设计用同树种、同苗木进行补植。

（6）幼林抚育与管护

造林后，在次年 4、6、8 月加强抚育浇灌，第三年在 4、8 月抚育浇灌。抚育的主要内容为松土、除草、砍灌、培土、整枝等。

造林后应建立健全切实可行的管护制度，明确责任，需落实专职管护人员，防止人为破坏损害，严禁牛羊进入新造林地。遇持续干旱时及时浇水，确保幼树健康成长。

（7）工程措施

按 3×3 米株行距采用机械打孔机钻取穴状整地，栽植穴内换土，覆土深度 60 厘米，地面整平。

因造林地立地条件差，坡陡、土层薄，浇灌困难，需购置高压水泵、输水管等设施，采取二级抽水措施解决浇水问题。二级抽水蓄水池根据地形现地确定位置，确保安全有效。栽植后及时浇水，并覆盖保水膜。

苗木运送、整地打眼、换土、浇灌管护等造价计入各项用工费，设施设备自备，不重复计算费用。

四、苗木：

苗木由乙方按照甲方苗木标准和要求提供。

五、合同金额：

本项目中标金额：壹佰玖拾玖万柒仟捌佰贰拾元整

（¥1997820.00）

五、双方责任：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.甲方责任:

①甲方全程负责项目的技术指导和质量监督，负责在项目完工后进行检查验收。

②甲方负责对乙方验收合格工程款的结算。

2.乙方责任:

①乙方负责组织专业施工队进行施工，尽量使用本地有劳动能力的群众参与，以增加当地群众收入。

②乙方要规范、文明、安全施工，要为相对固定的施工人员办理短期人身意外伤害保险，对施工人员进行施工安全知识培训，强化工人安全意识，提高安全防范能力，确保安全施工。乙方在施工过程中出现的所有安全事故全部由乙方自行承担责任，与甲方无关。乙方负责做好森林防火工作，工人进入施工区域不得携带点火工具，不得抽烟，在施工区域内做饭要加强用火安全，坚决不能出现火灾事件，因用火造成的火灾事故，所有责任由乙方承担。

③乙方施工过程中，不得砍伐树木、损毁幼树，不得将砍灌剩余物带出山外，全程严格按照作业设计进行施工。

六、检查验收及资金兑付

1.检查验收: 项目结束乙方自检合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到申请后，一周内组织技术干部，依据验收标准及作业设计要求，对项目作业区进行检查验收，对成活率在 40%以下的造林小班要重新造林，84%以下进行补植。

2.资金兑付: 总价款分两次支付。

第一次付款: 总价款的 50%，即人民币（ 998910.00），支付条件: 工程合同施工内容完成 50%以上时支付;

第二次付款: 总价款的 50%，即人民币（ 998910.00），支

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

付条件：工程设计及中标清单的所有建设内容全部完工时支付。

七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

八、本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，招标代理公司壹份。项目完工验收、资金兑付后本合同自行终止。

甲方：眉县林业局（盖章）

代表签字：

乙方：宝鸡顺和丰建筑工程有限公司（盖章）

代表签字：

合同签订时间：2025 年 11 月 3 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App