

采购清单

|        |        |                 |            |    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------|--------|-----------------|------------|----|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 采购单位   |        | 陇县农村公路管理站       |            |    | 备案函号     |            | ZCBN-陇县-2024-00122                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 项目名称   |        | 陇县2024年农村公路养护工程 |            |    |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 财政拨款   |        | ¥ 0.00          |            |    | 财政专户管理资金 |            | ¥ 0.00                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 其他财政资金 |        | ¥ 0.00          |            |    | 保障性资金    |            | ¥ 3,710,000.00                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 序号     | 品名     | 采购标的            | 单价         | 数量 | 单位       | 总价         | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 1      | 公路工程施工 | 道路施工            | 485,535.00 | 1  | 项        | 485,535.00 | B02020000 公路工程施工，道路施工，非进口 崔木-新集川：天然砂砾回填295.5m³；挖除旧路面层321.1m³；挖除旧路基层602.8m³；18cm厚水泥混凝土面层1864m²；贫混凝土基层1784m²；18cm厚5%水泥稳定碎石基层2048m²；钻孔植筋300个；1-1.0m圆管涵（长6米）1道；标志标牌2处。                                                                                 |  |
| 2      | 公路工程施工 | 道路施工            | 968,283.00 | 1  | 项        | 968,283.00 | 杜阳-郭家河：M7.5浆砌石挡土墙43.40m³；挖除旧路面层68.4m³；挖除旧路基层57m³；18cm厚水泥混凝土面层80m²；贫混凝土基层480m²；18cm厚5%水泥稳定碎石基层9616m²；拉毛旧混凝土路面1600m²；旧混凝土路打裂压稳9616m²；C25混凝土路肩192.3m³；钻孔植筋52个；现状护栏拆除恢复404m。                                                                           |  |
| 3      | 公路工程施工 | 道路施工            | 943,281.00 | 1  | 项        | 943,281.00 | 埭底下-大柳树：C25混凝土边沟197.6m³；C30钢筋混凝土盖板m³；M7.5浆砌石挡土墙84.6m³；天然砂砾垫层576m³；挖除旧路基层29.7m³；贫混凝土基层3239m²；18cm厚5%水泥稳定碎石基层711m²；20cm厚5%水泥稳定碎石基层4055m²；C25混凝土路肩45.2m³；Gr-C-4E波形梁护栏316m；现状护栏拆除恢复334m；1-1.0m圆管涵（长6米）1道。 郑家沟-韩家庄、平交道口：Gr-C-4E波形梁护栏316m。 处治平交口安全隐患65处。 |  |
|        |        |                 |            |    |          |            | 杜阳-郭家河、埭底下-大柳树：5cm中粒式沥青混凝土面层11526m²；4cm中粒式沥                                                                                                                                                                                                        |  |

|   |            |      |                  |   |   |                  |                                                                                                                            |
|---|------------|------|------------------|---|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 公路工程<br>施工 | 道路施工 | 1,312,901<br>.00 | 1 | 项 | 1,312,901<br>.00 | 青混凝土面层4055m²；<br>热沥青同步碎石下封层<br>13581m²；乳化沥青透<br>层13251m²；热沥青粘<br>层2000m²；橡胶应力吸<br>收层2000m²；玻璃纤维<br>格栅2000m²；抗裂贴<br>1150m²。 |
| 5 |            |      |                  |   |   |                  |                                                                                                                            |