

陇县东南镇中心幼儿园操场软化工程施工合同

甲方（采购方）：陇县东南镇中心幼儿园

法定代表人：赖秀萍

地址：陇县东南镇菜园村东南镇中心幼儿园

乙方（承包方）：陕西卓盛建设集团有限公司

统一社会信用代码：91610103MA6W4KP022

资质等级：市政公用工程二级

地址：陕西省西安市雁塔区南飞鸿广场 5 号楼 518 室

第一条 工程概况

1.1 工程名称：陇县东南镇中心幼儿园 操场软化工程

1.2 工程地点：宝鸡 市 陇 县 东南 镇 菜园 村

1.3 工程内容及标准：

序号	项目内容	计量单位	工程数量
1	草坪铺设 [项目特征] 1. 材质:人工草皮（抗紫外线地弹坪高分子曲丝，高度 30mm） 2. 草丝密度≥20000 针，行距 3/16 英寸 3. 基布:PP 增强毛面基布+特种网格布 4. 背胶材料:绿色环保背胶 5. 阻燃性:B1 级，（燃板直径<50mm） 6. 部位:操场及大门走道	m²	1123.6

2	原有草坪拆除 1. 拆除 2. 运输	m ²	1228.6
3	1. 舞台钢构件拆除 2. 护栏维修	项	1
4	金属扶手带栏杆 [项目特征] 1. 扶手材料种类、规格、品牌、颜色:不锈钢厚 1.0 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	10
5	1. 土方开挖 2. 运输	m ³	98.06
6	伐树、挖树根 [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	6
7	树池围牙、盖板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 围牙、盖板运输 3. 围牙、盖板铺设	套	2
	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:200mm	m ²	280.16

8	[工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 缩缝 4. 锯缝 5. 路面养生		
9	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 部位: 东侧宿舍楼楼梯及走道楼 2 楼走道、6 间办公室及 1 楼走道 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: PVC 塑胶地面 2.0 厚 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴 4. 压缝条装钉 5. 材料运输	m2	248.02
10	塑胶篮球场 [项目特征] 1. 尺寸: 7.5*14m 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 彩色 EPDM 颗粒 10mm [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 铺设填充层 3. 面层铺贴	m2	105

	4. 材料运输		
11	拆除院内铺砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理运输	m2	140
12	水泥混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:150mm [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 伸缝 4. 缩缝 5. 路面养生	m2	140

第二条 合同金额与支付

2.1 合同总价：人民币 291900.00 元（大写： 贰拾玖万壹仟玖佰元整 ）

2.2 支付方式：合同签订后，甲方付 30%（87570.00 元）工程预付款给乙方。乙方进场开始施工，工程竣工后甲方验收合格，一次性付清剩余工程款（204330.00 元）（不计利息）。

第三条 工期与验收

3.1 工期： 28 日历天（自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日）
阴雨天顺延，因甲方原因延误需书面确认延期。

3.2 验收不合格处理：乙方须在 5 日内免费返工直至达标。

第四条 双方责任

甲方责任

1. 提供施工场地及水电接口。
2. 协调停工期间幼儿活动安排。
3. 按约定支付工程款。

乙方责任

1. 负责安全施工，设置隔离区并投保意外险。
2. 材料环保不合格全额赔偿并承担检测费。
3. 质保期内免费维修（非人为损坏）。

第五条 质保与违约责任

5.1 质保期： 1 年（自验收合格之日起），质保范围：脱层、起泡、褪色。

5.2 违约金：


工期延误：每逾期 1 日按合同总额 0.5% 支付违约金

质量不达标：乙方承担返工费用+检测费+合同总额 5% 违约金

第六条 合同附件

《中标通知书》

甲方（盖章）：



授权代表签字：

乙方（盖章）：



授权代表签字：

联系方式： 0917-4586100

联系方式： 18149483266

日期： 2025 年 7 月 30 日

日期： 2025 年 7 月 30 日