

陕西省凤县 2025 年秦岭中段（北麓）水源涵
养与生物多样性保护恢复项目（三标段）
工程建设施工

合 同 书

甲方：凤县农业农村和林业水利局

乙方：凤县凤州林场

丙方：陕西维喉建筑工程有限公司

签订地址：陕西省宝鸡市凤县

签订日期：2025 年 1 月 28 日



合 同 书

甲方（以下简称甲方）：凤县农业农村和林业水利局

乙方（以下简称乙方）：凤县凤州林场

丙方（以下简称丙方）：陕西维喉建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《凤县政府合同管理规定》《人工造林技术规程（GB/T15776-2016）》《封山育林规程（GB/T15163-2018）》《退化防护林修复技术规程（LY/T3179-2020）》《陕西省凤县 2025 年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目作业设计》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙丙三方就陕西省凤县 2025 年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（三标段）工程建设施工协商一致，订立本合同。

一、工程建设内容及质量要求

凤县凤州林场（青崖西沟封育区 1-39 小班，青崖东沟 17-24 小班）。作业面积 15857 亩。

1. 封育碑 1 座，设置内沿高 2.5 米，宽 3.0 米，厚 0.25 米带防雨檐，琉璃瓦，滴水瓦铺装带挑角装饰，砖混结构，正反面水泥砂浆抹面，户外涂料涂白；

2. 宣传牌 1 面，规格为：长 250 厘米×宽 150 厘米×厚 20 厘米，不锈钢材质钢构喷绘宣传牌，两根立柱采用 8 厘米×8 厘米方形不锈钢钢管，高 4 米，宣传牌底部高应在 1.5 米以上，立柱埋深 80 厘米以上，浇筑混凝土基座固定。

3. 机械围栏长度 4525 米，每 3 米布设钢筋混凝土桩 1 根（12×12×200 厘米），桩高 2 米，埋深 50 厘米，每两桩之间横向布设刺铁丝 5 道（刺丝粗度不低于 2 毫米），对角各布设一道，方式为 5 横 2 斜；

4、补植面积 678 亩，补植树种为白皮松，密度 34 株/亩，需白皮松苗木 23052 株，苗木来源和质量符合国家和地方标准的 II 级及以上苗木，带营养钵且满足“两证一签”，鱼鳞坑整地规格为 60×50×30cm，株行距保持与现有树种一致，一般为 2×3 米~3×3 米，破碎地段灵活掌握。但需保证单位面积上的栽植点的数量。

4. 补播面积 1972 亩，采用穴播，56 穴/亩，每穴播种 5~10 粒，播种入土后覆土，种子消毒用 50%多菌灵 800 倍液，催芽用 50℃温水浸种，自然冷却后浸泡 24 小时，取出晾干；

5. 人工促进天然更新 1972 亩，对具有较强天然下种能力母树分布的小班，因灌草盖度较大而影响种子触土的地块，进行带状或块状割灌、除草、破土整地，破土、松土面积每处 1 m²，松土深度 30cm，平均每株母树破土、松土 5 处；

6. 设置监测样地 3 组(6 个样地)样地规格为 20 米×30 米；

7、人工巡护：施工单位聘用护林员 3 名，与护林员签订管护协议，制定巡护制度和考核制度，对封育区实施人工巡护；

8、森林防火：按照 5 元/亩的森林防火费预算，用于购置防火物资（见附件 1：森林防火物资购置清单），建立防火隔离带等工作；

9. 林业有害生物防治：按照 10 元/亩的林业有害生物防治费预算，用于购置防治器械、药品等物资（见附件 2：林业有害生物防治物资药剂及工程量清单）、开展华山松大小蠹、中华松针蚧等林业有害生物防治及虫害木采伐剩余物处置等工作；

10. 具体细节以设计文件为准。

二、合同价款及支付比例

合同价款: 总计大写: 贰佰壹拾捌万陆仟捌佰伍拾伍元整,
小写: ¥ 2186855.00 元。

项目完成总体进度的 50%, 支付合同价款的 30%; 项目验收合格支付合同价款的 50%, 剩余 20% 管护期满无质量问题后依据审计结果付清。

三、工程工期

开工时间: 2025 年 11 月 30 日, 竣工时间: 2026 年 5 月 31 日, 工程总天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

四、工程质量

1. 工程质量严格按项目作业设计执行, 达到验收合格标准。
2. 种子、苗木来源和质量满足“两证一签”(苗木质量合格证、苗木产地检疫证、苗木标签)。
3. 补播、人工促进天然更新地块, 要求先抚育再整地作业。

五、丙方驻工地项目经理

为保证项目如期完工交付, 丙方须委托一名项目驻地经理, 持委托书、身份证在甲方、乙方备案。委托人员姓名: 陈海斌、身份证号码 610330197010011513、联系方式 13992718686。

六、义务和责任

(一) 甲方义务和责任

1. 在实施本合同全部工作中应遵守与本合同有关的法律、法规和规章。并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
2. 按合同规定的日期向丙方发布开工通知。
3. 及时拨付乙方项目建设费用并指导管理使用。
4. 甲方有权对施工进行监督, 接受甲方委托的工程质量监理单位进行施工技术指导和施工验收, 一旦发现丙方施工质量

问题或未按设计要求施工,工程质量监理单位有权责令丙方停工或返工,所发生的全部费用由丙方承担。

(二) 乙方义务和责任

1. 协调丙方施工人员顺利进场,安排技术人员及时进入工地开展技术指导工作。
2. 按时向丙方进行现场交底,确认工程任务量和实施地块。
3. 及时向丙方提供工程实施矢量数据,技术指导和监督;
4. 按合同规定支付丙方合同价款。
5. 主持和组织工程的竣工验收。

(三) 丙方的义务和责任

1. 在实施本合同的全部工作中应遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并保证甲方、乙方免于承担由于丙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。
2. 丙方签订合同后需要向乙方缴纳工程实施质量保证金,保证金为合同金额的 5%。
3. 按作业设计和本合同的相关质量要求完成各项工作。
4. 补植、补播以及人工促进天然更新等用工环节需落实以工代赈政策。丙方必须雇用当地群众务工占项目总用工量的 60%,工日单价不低于 150 元/工日。丙方需指定专人负责劳务报酬发放管理,每周核查出勤登记与工作量计量情况,每月抽查劳务报酬核算数据。
5. 丙方应妥善保管乙方提供的图纸、资料等文件,未经乙方同意,不得泄露给第三方。
6. 购置的森林防火、有害生物防治所有物资机具、设备、药剂等归甲方或乙方所有,除施工所需外,其余做好及时移交。
7. 认真抓好文明施工、安全施工,制定相应措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全。在施工中应

注意保障公私财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。

8. 承担合同条款中规定的其他一般义务和责任。

七、工程进度管理

经三方确认的以下原因，工期可以相应顺延：

1. 因自然灾害或非丙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力。
2. 因甲、乙方原因致使施工不能正常进行时，工期顺延。

八、工程管护期、验收

1. 管护服务期为 3 年，从本工程施工结束验收合格开始起计。

2. 种、苗到现场后，由采购人及有关部门共同对其进行验收，并确认产地、规格、数量、质量。

3. 管护期内，因未按设计规范栽植或苗木质量不合格、管护措施不到位造成苗木死亡，丙方应按设计标准无条件予以更换补植。

4. 丙方完成建设任务进行自验后，由甲方、乙方负责组织验收。验收依据：施工合同、国家颁布的封山育林质量管理暂行办法等、项目作业设计。

九、违约责任

1. 丙方未按照约定完成工程内容的，甲方、乙方有权解除合同，并要求丙方支付违约金。

2. 乙方未按照约定时间支付丙方工程款项的，丙方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

3. 双方违反合同其他条款的，应承担相应法律责任。

十、争议处理

在履行合同过程中若发生争议，首先协商处理；协商不成，向工程所在地人民法院起诉。

十一、合同的生效及份数


本合同一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。


甲方（公章）： 凤县农业农村和林业水利局

法定代表人或委托人（签字）：

地址：凤县双石铺镇市民中心B座5楼


2025年11月28日


乙方（公章）：

法定代表人或
委托人（签字）：

地址：凤县凤州镇西街127号

2025年11月28日

丙方（公章）：

法定代表人或
委托人（签字）：

地址：宝鸡市高新开发区姜滩路华夏悦世

2025年11月28日界1座2107

附件 1:

陕西省凤县 2025 年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林森林防火物资购置清单（3 标段）

序号	物资名称	技术规格、服务	数量
1	卫星电话	网络制式：卫星网络+5G 全网通+DMR 对讲。内存：12G+256G. 支持北斗定位。服务：包含 2 年卫星电话网络服务费用。	1 部
2	语音播报杆	太阳能板：多晶硅 120W 80V 红外感应： ≥ 12 米，角度：120 度。摄像机：200 万像素、枪机。内存卡：64G。服务：3 年摄像头网费。	3 个
3	防火执法记录仪	待机时长： $\geq 10-24$ 小时； 分辨率： $\geq 1296P$ ； 存储扩展： $\geq 128GB$ ； 其他：红外夜视；防水；防摔	2 台
4	防火隔离带	宽度 15 米，清除所有杂灌、杂草、枯枝落叶等易燃物	100 个工
5	头灯	类型：强光、防水 电源形式：锂电池可充电； 光源形式：白光 功率： $\geq 20W$	10 个
6	森林防火铁锹	材质：铁	20 把
7	森林防火砍刀	材质：锰钢	20 把
8	防火御寒大衣	冬季棉服加厚防寒棉服大衣	8 套
9	汽油割灌机	背负式；单杠四冲程；功率：1.47KW	2 台
10	大功率对讲机	信道数量： ≥ 16 个；功率： $\geq 4W$ 特征特质：大功率，长续航；	2 台
11	冬季防灭火登山鞋	防滑耐磨、牛皮材质，	8 双
12	保温水壶	类型：户外热水壶；材质：304 不锈钢； 容量： $\geq 2-3L$	8 个
13	便携式背包	耐磨、双肩包；容量： $\geq 23-32L$	8 个

附件 2:

陕西省凤县 2025 年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目封山育林森林防虫物资购置清单（3 标段）

序号	物资名称	技术规格、服务	数量
1	无人机飞防作业	航线规划：采用三维数字仿地飞行，确保喷洒均匀。	1100 亩
2	病腐木伐除	伐除病腐木，截断成 1.5 米-2 米集中堆放。病死木用药剂熏蒸并用塑料薄膜覆盖。	20 个工
3	树虫一针净	规格：30mL/支 成分含量：0.3%氯菊酯	1000 支
4	望远镜	放大倍率：16 倍。 物镜直径 50MM。 其他：双筒。	5 个
5	打孔电钻	扭矩：95N-m。 其他：两电一充，配一套钻头	10 把
6	喷雾机	四冲程汽油机。最大功率： 1.8KW/7000R/min. 型式：单杠、风冷	3 台
7	油锯	规格：16 寸 功率：≥2000w； 其他：带原装链条 2 条；	2 台
8	诱捕器	天牛诱捕器规格：高 71.6cm 上/下直径：30.6/10cm	15 套
9	诱捕器诱芯药剂	容量：≥180mL。 有效距离 ≥150 米 高效持效期 2 个月	50 支