

永寿县人民法院业务技术用房修缮项目合同

甲方：永寿县人民法院 乙方：陕西伟智建筑工程有限公司

地址：永寿县西兰大街北段 地址：陕西省西安市新城区含元路 51 号

签约时间：2025 年 11 月 18 日

依据国家法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就暖气改造工程事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：永寿县人民法院业务技术用房修缮

1.2 施工作业地点：永寿县人民法院内

第二条 工程内容及范围

乙方负责永寿县人民法院业务技术用房修缮工程项目螺纹法兰阀门、自动排气阀软化水箱、暖气管地沟、拆除混凝土地面、垃圾外运、新做混凝土地面、配电箱、电缆、管道安装、换热机组、钠离子单阀双罐流量型全自动软水器（配套盐罐）、软化水箱等施工内容。（详见附件1）

第三条 合同价款、支付方式及工期

3.1 项目总价款人民币（大写）：玖拾捌万柒仟玖佰玖拾元整；

（小写）：¥987990.00元

3.2 支付方式：

（1）合同签订后7日内，甲方向乙方支付项目总价款的40%作为预付款，即人民币（大写）：叁拾玖万伍仟壹佰玖拾陆元整（小写：¥395196.00元）

（2）项目设备进场时，甲方向乙方支付项目总价款的40%，即人民币（大写）：叁拾玖万伍仟壹佰玖拾陆元整（小写：¥395196.00元）

（3）项目竣工验收合格后7日内，甲方向乙方支付项目总价款的20%，即人民币（大写）：壹拾玖万柒仟伍佰玖拾捌元整（小写：¥197598.00元）。

3.3 付款方式：转账支付（开户行及账号：中国银行咸阳金旭路支行

102511316193。

3.4 工期:

(1) 自签订合同起 90 日内完成施工。

第四条 产品质量保证与验收

4.1 工程产品质量标准: 工程交换站设备质量保证期为从验收完之日起12个月。

4.2 工程完工后, 乙方提交验收申请, 甲方组织相关人员进行验收。

第五条 双方权利义务

5.1 甲方权利义务:

5.1.1 全面负责与施工单位的协调工作, 提供具备施工条件的场地。

5.1.2 负责该工程项目竣工资料的收集、汇总。

5.1.3 及时确认乙方提供的施工方案和材料, 乙方提供的施工方案不符合甲方要求的, 可随时要求乙方修改。

5.1.4 按照合同约定及时支付工程款。

5.2 乙方权利义务

5.2.1 编制详细的施工方案, 经甲方同意后实施。

5.2.2 复核有关技术文件和资料, 按照图纸、交底、规范要求组织施工, 严格执行甲方的施工计划和现场安排。

5.2.3 确保施工安全, 施工过程中发生的安全事故, 所有责任由乙方自行承担, 甲方不承担任何责任。

5.2.4 保证工程质量, 向甲方提供3年的免费保修服务。

第六条 变更

甲方根据实际工程要求对本工程进行变更的, 由甲乙双方签证确认, 乙方按变更要求认真执行。因变更导致工程量的增加, 延误的工期相应顺延。

第七条 合同解除

7.1 甲乙双方协商一致, 可以解除合同;

7.2 因不可抗力致使合同无法履行, 可以解除合同;

7.3 本合同其他条款约定的合同解除条款;

7.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第八条 争议解决

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地上一级人民法院提起诉讼。

第九条 附则

9.1 本合同正本陆份，具有同等效力，由甲方和乙方各执壹份；采购科、公共资源中心各壹份。

9.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。

(甲方): (公章)



法定代表人签字:

委托代理人:

左广利

(乙方): (公章)



法定代表人签字:



委托代理人:

田波孝

2025年11月18日

2025年11月18日

附件1

板式换热机组HS X - K - 350 换热量350KW 一次水温度110-75℃, 二次水温度60-80℃						
1	板式换热器	BM10-15 换热面积15m²	2	台	山东宏翔	板片材质304不锈钢
2	循环泵	TD32-26/2 Q=12m³/h H=26m N=2.2KW	3	台	南方泵业	两用一备
3	补水泵	CDM1-7 Q=1m³/h H=39m N=0.37KW	2	台	南方泵业	一用一备
4	气压罐	DN600	1	台	山东	
5	电动调节阀	DN80	1	台	国产名优	
6	法兰蝶阀	DN80-1.6	3	件	天津贝斯特	温控阀前后及旁通
7	Y型过滤器	DN100-1.6	1	台	天津贝斯特	二网回水
8	法兰蝶阀	DN80-1.6	8	件	天津贝斯特	换热器进出水口
9	法兰蝶阀	DN80-1.6	6	件	天津贝斯特	循环泵进出水口
10	软接头	DN80-1.6	6	件	天津贝斯特	循环泵进出水口
11	止回阀	DN80-1.6	3	件	天津贝斯特	循环泵出水口
12	球阀	DN32-1.6	4	件	天津贝斯特	循环泵进出水口
13	止回阀	DN32-1.6	2	件	天津贝斯特	循环泵出水口
14	安全阀	DN80	1	件	天津贝斯特	
15	排污阀	G1/2	4	件	天津贝斯特	
16	双金属温度计	WSS-4110-150℃	4	件	北京益都	
17	压力表	0-1.6MPA	4	件	青岛冠杰	带不锈钢表弯针型阀
18	法兰, 螺丝, 连接件		1	套	山东宏翔	
19	底盘管路人工辅材	配套	1	套	山东宏翔	
20	暖气管地沟	1.2米*1米	1	项	三七土红砖	
21	拆除混凝土地面	机械	700	m²	项	
22	垃圾外运	车	1199	m³	项	
23	新做混凝土地面	c25	798	m²	混凝土	
24	管道	DN100-1.6	2700	米	天津贝斯特	
25	弯头	DN100-1.6	100	个	天津贝斯特	
26	水箱	1.8	2	方	不锈钢304	
27	控制柜	2.2KW*2+0.37KW*2	1	台	山东宏翔	国产变频器一拖多, 带PLC触摸屏, 4温变4压变
28	自动补水控制柜	60*80	1	箱	山东宏翔	
29	远程自动控制柜	60*80	1	箱	山东宏翔	
30	全自动软水器	.05t/H	1	套	山东宏翔	
31	热量表	DN80	2	台	国产名优	
32	水表	DN32	J	台	国产名优	