

施 工 合 同

项目名称：咸阳市公安局秦都分局看守所监舍楼加固工程

项目地址：陕西省咸阳市秦都区文兴路与西华路北侧

建设单位：咸阳市公安局秦都分局

签署时间：2005年12月15日

发包人（全称）：咸阳市公安局秦都分局

承包人（全称）：陕西宏泰博远建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程施工项协商一致，依据招投标文件、中标通知书，订立本合同。

（一）服务：

施工范围：

工程地点：咸阳市秦都区看守所

（二）交付时间

开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 工期：70天

施工工期：接采购人通知施工之日起60日历天内完成项目整体实施。竣工日期为工程竣工验收合格之日。

（三）缺陷责任期：自验收合格之日起2年。

二、合同价款

1、本合同所列的合同款项，除另行说明外，皆为含税价；

2、本合同签约合同价为招标后中标价：

（人民币）大写：捌拾玖万玖仟捌佰元整。（详见附页）

小写：¥899800.00元。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

1、工程预付款支付：合同签订15个工作日内支付300000.00元（叁拾万元整）预付款。

2、结算支付：施工完工后由成交供应商（乙方）向采购人（甲方）提出验收申请，甲方组织验收，验收合格后支付合同款尾款599800.00元（大写：伍拾玖万玖仟捌佰元整），施工单位应在15个工作日内提供全额发票。甲方收到后予以结算付款。

四、绿色建材相关要求

1、成交供应商应严格按照财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部制定的《绿色建

筑和绿色建材政府采购需求标准》执行。

2、成交供应商在项目施工中，凡涉及使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的绿色建材。

五、验收

（一）工程验收

1、本项目建设工程竣工后，采购人应当根据成交供应商提供的施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收，经采购人验收合格后方可交付使用。

2、经采购人验收建设工程质量不符合约定的，采购人有权向成交供应商主张下列一种或几种权利：

（1）采购人有权要求成交供应商在合理期限内修理、返工，由此产生的一切费用应当由成交供应商承担；

（2）如成交供应商拒绝修理、返工或改建，采购人有权另行委托其他具有相关资质的企业进行修理或改建，由此造成的损失以及增加的费用由成交供应商承担，并且采购人有权就应支付的本合同总价款在成交供应商建设工程瑕疵相应价格范围内作出相应减少。

（3）验收依据

1、磋商文件、合同文本及合同补充文本（条款）。

2、国家相应的标准、规范。

3、图纸和工程清单等相关文件。

（4）质量保证

1、承包人承担的所有工程，所选材料和货物必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家现行相关规范及标准，按照响应文件执行，满足施工要求。

2、工程质量和货物质量符合国家现行有关规范，确保达到合格。

六、质量保证及售后服务

1、质量保证期：质保期为终验合格后 24 个月。

2、乙方确保供应的材料是符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、中标人提供的所有材料必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、

渠道正当，配置合理。

5、质保期后如需维修维护，中标人应以优惠价提供。

6、售后服务：2 小时响应，4 小时到达现场解决问题。在质保期内，免费上门维修。

7、质量保证期内由此发生的所有费用由投标方承担；质量保证期后，要求能终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

8、选用的材料必须保证技术指标先进、质量可靠，进货渠道正常，并符合我国有关标准和本项目需求。

七、甲乙双方的权利义务（甲方：采购人，乙方：成交供应商）

（一）甲方的权利义务

1、甲方负责施工场地的提供，排除施工障碍的协调；

2、对工程进度、质量进行监督检查；

3、组织有关单位对工程进行竣工验收；

4、按时支付工程款。

（二）乙方的权利义务

1、负责工程安全文明施工、承担一切风险，满足甲方工程的需要，保证甲方正式投入使用，再无其他费用发生；

2、乙方进入甲方要求场地施工，应服从当地对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理，并按有关规定缴纳费用以及因违反相关规定而造成的罚款。乙方按照国家 and 当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在乙方的合同价款当中，甲方不另行支付。竣工后甲方委托乙方办理项目手续的相关资料等，以备留档；

3、乙方提供的主要材料、设备必须有质量合格证等相关证件。

4、隐蔽工程在覆盖前必须经甲方代表验收签章后，方可进行下一道工序；

5、遵守甲方施工场地的规章制度和管理，做到安全文明施工，做好成品保护，对甲方提出的问题应在 24 小时内予以解决或处理；遵守有关施工规范和安全操作规程，如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，积极采取有效的补救措施，如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失，全部责任由乙方自行承担；

6、采取有效的安全保障措施，确保施工安全，包括悬挂警示标牌、装设围栏、配备安全人员等，并承担事故的全部费用和责任；

7、工程竣工后提供竣工验收技术资料 2 套，办理工程竣工结算手续，参加工程竣工验收；

八、服务承诺

以响应文件、竞争性磋商、合同和随服务的相关文件为准。

九、违约责任

- (一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- (二) 未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据相关法律规定及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。
- (三) 成交供应商未按合同约定的工程日期完成工程并交付验收的，每延误一天承担合同价款 0.01% 的违约金。

十、保密条款

- 1、除了成交供应商工作人员及为执行合同所雇佣人员以及其他与本项目相关人员以外，在未经采购人同意的情况下，成交供应商不得将本合同以及与本建设工程有关的设计图纸、验收报告等一切相关资料透露给其他任何人员。成交供应商须在对外保密的前提下，对其工作人员及所雇佣的人员披露有关信息，所提供的信息仅限于执行合同必不可少的范围内。
- 2、除已被公众、双方的专业顾问（如律师）等知悉或根据政府、法院要求应当披露的信息之外，采购人、成交供应商双方同意对本合同之条款内容负有保密义务。
- 3、双方保证对本合同项下全部约定及双方在讨论、洽谈、签署、执行本合同过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密，不得向其他人披露或泄露该商业秘密的全部或部分内容。
- 4、本条款为独立条款，不因本合同权利义务的终止而无效。

十一、安全责任

服务过程按法律和行业规定采取安全保护措施，避免各种不安全事故的发生，因成交供应商原因造成成交供应商、采购人或第三方的人身、财产安全事故，由成交供应商自行负责解决并承担全部责任，采购人不承担任何责任；如因此给采购人造成损失的，成交供应商应负责赔偿，且采购人有权解除本合同。

十二、不可抗力

签约双方任何一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、疫情、严重火灾、洪水、台风、地震等。受阻一方应在不可抗力事件发生后

尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14 天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信邮寄给对方审阅确认。若不可抗力事件的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间就进一步履行合同的事宜签订补充协议。

十三、附则

(一) 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的清单子目中的综合单价按下列方法确定：

- 1、合同中已有适用的清单子目，按合同中已有的清单子目确定；
- 2、合同中有类似的清单子目，参照类似清单子目确定；
- 3、合同中没有适用或类似的清单子目，由承包人重新组价，经发包人确认后执行。

十四、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其他

- 1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效。
 - 2、合同份数由采购人和成交供应商具体商定。
 - 3、本合同未尽事宜由双方在签订合同时具体明确，合同签订后双方若有其他事项需补充，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，双方关于补充协议的争议解决条款若无新的约定，同本合同。
- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经甲乙双方签字、盖章后生效。

(以下无正文，为双方签署页)

甲方：咸阳市公安局秦都分局

法人代表人/代理人：

郭巧

时间：2015 年 12 月 15 日

李磊

zwe

乙方：陕西宏泰博远建筑工程有限公司

法人代表人/代理人：

牛海亮

时间：2015 年 12 月 15 日

与合同明确 订讫

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					76969.94
1	011702001001	混凝土构件拆除 [项目特征] 1. 部位:散水处 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	8	61.19	489.52
2	011705001001	平面块料拆除 [项目特征] 1. 饰面材料种类:地面 瓷砖 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	2539.48	25.85	65645.56
3	011701001001	砖砌体拆除 [项目特征] 1. 砌体名称:加气混凝土砌块 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m3	17.48	249.66	4364.06
4	011710002001	金属门窗拆除 [项目特征] 1. 拆除旧门 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		樘	6	56.80	340.80

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011704002001	立面抹灰层拆除 [项目特征] 1. 拆除部位: 外墙墙裙 1.1 米以下灰真石漆空鼓处 2. 面层种类: 真石漆 3. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输		m2	500	12.26	6130.00
		新做工程-A 区					638823.4
		地基加固					39065.29
6	010102001001	挖一般土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 1.9m 3. 部位: 地基注浆加固处 4. 场内倒运 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实		m3	934.49	8.81	8232.86
7	010102009001	回填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 素土 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实		m3	934.49	29.26	27343.18

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010201009001	注浆加固地基 [项目特征] 1. 注浆材料选用水泥浆液,水泥为 42.5 普通硅酸盐水泥。 2. 注浆孔深度为2.50 米,注浆孔间距约2米,注浆压力选用 0.4~1.0MPa。 3. 注浆花管采用Φ33*2 钢管,管上设置小圆孔呈梅花型布置,每隔 10cm 横向开设3个 6mm 小圆孔。 4. 花管安置在注浆孔后,对注浆孔上部 0.50m 进行封孔:注浆流量为 10~15L/min,加固并改良土体。 5. 注浆水灰比控制原则:是一般先用稀浆,再用中等浓度浆液最后注浓浆,水灰比控制在 1.0。 6. 地面混凝土钻孔采用水钻开洞,注浆孔孔径:120mm。施工工作面标高为:现状室内地面,注浆完成后水泥砂浆封口 7. 应采用多次注浆由上向下约 500mm 注浆一次保证加固质量 8. 注浆孔深度: 2.1 米 [工作内容] 1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆	m3	4.76	274.31	1305.72	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010201009002	注浆加固地基 [项目特征] 1. 注浆材料选用水泥浆液, 水泥为 42.5 普通硅酸盐水泥。 2. 注浆孔深度为 2.50 米, 注浆孔间距约 2 米, 注浆压力选用 0.4~1.0MPa。 3. 注浆花管采用 $\Phi 33 \times 2$ 钢管, 管上设置小圆孔呈梅花型布置, 每隔 10cm 横向开设 3 个 6mm 小圆孔。 4. 花管安置在注浆孔后, 对注浆孔上部 0.50m 进行封孔: 注浆流量为 10~15L/min, 加固并改良土体。 5. 注浆水灰比控制原则: 是一般先用稀浆, 再用中等浓度浆液最后注浓浆, 水灰比控制在 1.0。 6. 地面混凝土钻孔采用水钻开洞, 注浆孔孔径: 120mm。施工工作面标高为: 现状室内地面, 注浆完成后水泥砂浆封口 7. 应采用多次注浆由上向下约 500mm 注浆一次保证加固质量 8. 注浆孔深度: 9 米 [工作内容] 1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆	m3	6.22	351.05	2183.53	
		砌体工程					151729.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	010401002001	实心砖墙 [项目特征] 1. 部位:A 区一层移门处 2. 砖类型:MU10 机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理		m3	168.07	768.12	129097.93
11	010401001001	砖基础 [项目特征] 1. 部位:A 区一层移门处 2. 砖类型:MU10 机制红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设		m3	32.25	701.74	22631.12
		钢筋混凝土工程					11345.4
12	010502021001	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	3.42	713.49	2440.14
13	010502011002	钢筋混凝土梁 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	0.93	445.68	414.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010502022001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护		m3	1.59	615.15	978.09
15	010506001001	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 10 以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.61	5804.24	3540.59
16	010506001002	现浇构件钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 10 以外 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接		t	0.28	5535.52	1549.95
17	010506009001	预埋铁件 [项目特征] 1. 部位:屋面处 2. 钢材种类:2 厚镀锌钢板 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装		t	0.18	13456.38	2422.15
		金属结构及钢门窗					974.61
18	010802001001	金属(塑钢)门 [项目特征] 1. 拆除旧门重新利用 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶		m2	9	108.29	974.61
		墙面工程					129003.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	011201002001	墙、柱面装饰抹灰 [项目特征] 1. 高延性混凝土加固墙体 2. 具体工程做法详见加固设计说明 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝		m2	541.72	110.14	59665.04
20	011403001001	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 外墙真石漆 2. 做法参见陕 09J01 页 25-外涂料 3, 颜色质感同前 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	759.49	76.26	57918.71
21	011403001002	抹灰面油漆 [项目特征] 1. 内墙涂料 2. 做法参见陕 09J01 页 97-内 1, 白色 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		m2	246.69	38.58	9517.30

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	011201003001	墙、柱面勾缝 [项目特征] 1. 部位:窗角裂缝、墙裙裂缝、女儿墙裂缝 2. 墙面粉层凿开约 200, 砖凿深 30 3. 灌入高强无收缩自流型灌浆料 4. 贴纤维布 200 宽 1:2 水泥砂浆粉刷 5. 贴纤维布 500 宽 6. 外墙真石漆(已单列) 7. 修补砂浆采用专业高强修复砂浆, 粘结强度不小于 25MPa, 不得采用普通水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 勾缝		m2	41.4	45.95	1902.33
		楼地面工程					292344.52
23	010502025001	散水 [项目特征] 1. 部位:散水破损处 2. 做法:参见陕 09J01 室外-8 散 3 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞		m2	8	96.86	774.88
24	011101006001	平面砂浆找平层 [项目特征] 1. 注浆加固, 完成后地面不破除 2: 向上 1:3 干硬性水泥砂浆找平, 最薄处 40mm; [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设		m2	882.93	59.57	52596.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011201003002	散水、墙根裂缝 [项目特征] 1. 做法:切缝深度大于50, 宽度 3, 清理, 灌沥青缝 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 勾缝		m	510	25.31	12908.10
26	011101003001	自流平楼地面 [项目特征] 1. 环氧超耐磨面漆两道 2. 环氧自流坪层 3. 环氧中层漆找平 4. 环氧底漆一道 5. 最薄处 20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆(浆)		m ²	1765.86	128.02	226065.40
		其他零星工程					14361.15
27	040402018001	变形缝 [项目特征] 1. 成品变形缝挡板, 镀锌板 2. 苯板(容重 10 公斤)填充 [工作内容] 1. 制作、安装		m	158.4	89.83	14229.07
28	01B001	沉降观测点 [项目特征] 1. 详见图纸说明 [工程内容] 1. 制作、安装		处	4	33.02	132.08
		新做工程-BC 区					191310.51
		楼地面工程					158056.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
29	011101007001	混凝土找平层 [项目特征] 1. 整体细石混凝土找平平均厚度 6cm; 2. 部位：监室 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设		m2	610.34	64.22	39196.03	
30	011101007002	混凝土找平层 [项目特征] 1. 整体细石混凝土找平平均厚度 5cm; 2. 部位：室外活动场地 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设		m2	310.51	55.42	17208.46	
31	011101003002	自流平楼地面 [项目特征] 1. 环氧超耐磨面漆两道 2. 环氧自流坪层 3. 环氧中层漆找平 4. 环氧底漆一道 5. 最薄处 20mm 厚 1 : 3 水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬自流平面漆(浆)		m2	773.61	131.40	101652.35	
		天棚工程					33253.67	
32	011301001001	天棚抹灰 [项目特征] 1. 做法：粘贴碳纤维布 2. 20 厚高延性混凝土粉刷 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层		m2	223.84	148.56	33253.67	
合 计								907103.85

咸阳市公安局秦都分局 关于“政府采购货物和服务采购项目突出问 题系统整治审查抽查问题整改交办单”整改 报告

区财政局：

按照《关于政府采购货物和服务采购项目突出问题系统整治审查抽查问题整改交办单》的通知精神，我局领导高度重视，对照区政府采购货物和服务采购项目突出问题系统整治交办单上的问题深入开展自查和整改工作。

经调查梳理，我局在秦都区政府采购采购项目共 1 个，根据问题清单逐一自查整改。现就自查情况汇报如下：

咸阳市公安局秦都分局办公家具采购项目，委托咸阳市秦都区政府采购中心组织招标活动。2017 年 12 月 8 日开标，2017 年 12 月 11 日由秦都区政府采购中心发布招标结果通知书，中标供应商杨凌天工实业有限公司，中标金额 790240 元。

问题 1 至 7，属秦都区政府采购中心资质审核、评标报告缺失问题，经查我局无相关资料。

问题 8 无结果公示。经查有秦都区政府采购中心发布的招标结果通知书（采购结果通知书【XQCG2017】004 号）复印件一份。

问题 9, 无开标地点通知记录。经查招标会议议程资料

显示, 开标地点为时代王朝大酒店。

问题 10、11、12, 供应商报名资料问题。供应商报名属

秦都区政府采购中心招标采购内容。我局做为采购方无相关

资料。

问题 13, 14, 没有采购代表人授权书和招标文件电子版

问题。经查我局有纸质版招标文件复印件一份, 无招标文件

电子版

郭巧 15/12

